



**TURUN
YLIOPISTO**

Asukkaiden muokkaama elämä

Mikroarkeologiaa 1700–1800-lukujen ratsutilalla Uskelassa

Arkeologian
pro gradu -tutkielma

Laatija:
Kati Haapala

Ohjaajat:
Professori Visa Immonen
FM, tohtorikoulutettava Hanna-Maria Pellinen
Dosentti, yliopisto-opettaja Janne Harjula

27.4.2021
Turku

Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu
Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.

Pro gradu -tutkielma

Oppiaine: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia

Tekijä: Kati Haapala

Otsikko: Asukkaiden muokkaama elämä – Mikroarkeologiaa 1700–1800-lukujen ratsutilalla Uskelassa

Ohjaajat: professori Visa Immonen, FM, tohtorikoulutettava Hanna-Maria Pellinen, dosentti, yliopisto-opettaja Janne Harjula

Sivumäärä: 88 sivua ja 8 liitettä

Päivämäärä: 27.4.2021

Tarkastelen tässä työssä, miten ratsutilan asutus on muuttunut historiallisella ajalla. Mikroarkeologiaa hyödyntäen yhdistelen kirjallista ja esineellistä löytöaineistoa. Pyrin selvittämään, millaisia muutoksia tilan asutuksessa on nähtävissä. Samalla selvitan, miten yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset vaikuttavat tilan toimintaan.

Esineellisenä löytöaineistona käytän uudisrakennusten tekemisen yhteydessä kerättyä materiaalia vuosilta 2005–2020. Aineisto koostuu esineiden katkelmista, astioiden paloista ja raaka-aineiksi luokitelluista kappaleista. Materiaaleista valitsin mukaan kaikki metallit, keramiikka, pois lukien tiiliaineisto, luu, puu, nahka ja muut tekstiilit sekä muu tunnistamaton materiaali, jossa on havaittavissa ihmisen työstöjälkiä. Esineaineisto ajoittuu Suomensjärven kulttuurista (8000–5000 eaa.) nykyaikaan 2000-luvulle. Rajasin tarkastelun tarkemmin noin 1700–1800-luvulle, sillä esineaineiston suurin osa ajoittuu tuolle ajanjaksolle.

Kirjallista aineistoa on enemmän mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan. Tähän työhön otin mukaan esineaineiston aikarajauksen mukaisesti otannan noin 1700–1800-luvulle sijoittuvasta aineistosta. Mukaan valitsin palovakuutusasiakirjoja, perukirjoja, henkikirjoitusluetteloita, rippikirjoja ja karttoja. Niistä pyrin muodostamaan kuva tilalla kulloinkin asuneista isäntäperheistä. Rajasin palveluskunnan yksilöityinä henkilöinä työn ulkopuolelle, ja sen sijaan käsittelen heitä lukumääräisesti tarkasteltavina joukkoina.

Työssäni havaitsin, että asutusrakenteessa on tapahtunut muutoksia, kun tila on vaihtanut isäntää tai omistajaa. Tilan rooli yhden isäntäperheen kotina muuttuu 1800-luvun kuluessa usean perheen määräaikaiseksi asunnoksi, mikä vaikuttaa tilan toimintamalleihin ja olemassaoloon. Tilan varallisuuden kehittämisessä on nähtävissä muutoksia sen roolin muuttumisen yhteydessä.

Esineaineistossa oli havaittavissa, miten teollistuminen ja massatuotantomenetelmien kehittyminen vaikuttavat kotitalouksissa olevaan esineistöön. Posliinin määrä kasvaa ja piiposliini korvaa aiemmat punasavikeraamiset tai tinaiset lautaset. Samoin keittoastiat ovat päivittyneet punasavesta metallisiksi.

Kirjallisen ja esineaineiston kohdistaminen toisiinsa oli hyvin vähäisessä määrin mahdollista. Yksittäisiä esineitä ei ollut mahdollista varmasti yhdistää määrättyihin henkilöihin tai tiettyihin ajankohtiin. Havaitsin, että aineistot tukevat toisiaan ja pystyvät antamaan lisätietoja ja yksityiskohtaisempaa tietoa tilan elämästä kuin pelkästään toisen aineistolajin käyttäminen olisi tehnyt.

Avainsanat: arkeologia, astiat, asutushistoria, maaseutu, mikroarkeologia, palovakuutus, perukirjat, rakennusaineet, ratsutilat, Salo, teollistuminen, Uskela, uusi aika

Sisällysluettelo

1	Johdanto	5
1.1	Tutkimuksen tausta	6
1.2	Tutkimuskysymykset	7
1.3	Aiemmat tutkimukset	8
1.3.1	Uskelanjokilaakson alue	8
1.3.2	Historiallisen ajan maaseudun tutkimus Suomessa	9
1.4	Alkuperäisaineisto ja rajaukset	12
1.5	Keinot aineistojen tulkintoihin	13
1.6	Eettiset näkökohdat	13
2	Teoriat ja menetelmät	15
2.1	Musta aukko ja johtolangat menetelmänä	15
2.2	Makro- ja mikrotason arkeologiaa	16
2.3	Mikroarkeologia tässä työssä	18
2.4	Kirjallinen aineisto arkeologian rinnalla	20
2.5	Esineellisen löytöaineiston käsittely	22
2.6	Löytötermien valinnasta	25
3	Lähdeaineiston tarkastelu	26
3.1	Esineellisen löytöaineiston keruu	26
3.2	Alueiden sijainti ja muinaisjäännökset	27
3.3	Löytöaineistosta yleisesti	27
3.4	Kirjallisen aineiston valinta	28
3.4.1	Palovakuutusasiakirjat	29
3.4.2	Kartat	30
3.4.3	Perukirjat	30
3.4.4	Rippikirjat	32
3.5	Löytöaineisto kokoelmaksi	33
4	Ratsutilan asukkaiden arki	35
4.1	Asukkaat ja tilan luonne	35
4.2	Astiat muutoksen kuvaajina	38
4.2.1	Keramiikka-astioista yleisesti	38
4.2.2	Punasavikeramiikkaa arkeen ja juhlaan	40
4.2.3	Kivisavikeramiikka	41
4.2.4	Herkkä posliini arvotavarana	43
4.2.5	Piiposliinin valtakausi	44
4.2.6	Teekannu fajanssista	48
4.2.7	Lasiastiat ja -esineet	49

4.2.8	Pullolasi	51
4.2.9	Muotijuoma punssi	53
4.3	Esineet ja elämän kirjo.....	55
4.4	Eläimet ja ruoka.....	59
5	Rakennusten kertomaa	61
5.1	Rakennukset pihojen ympärillä.....	61
5.2	Määräysten ja muotivirtausten kulkeutuminen maaseudulle.....	63
5.3	Vanhat asuinpaikat	66
5.4	Rakennusten tunnistaminen esineiden avulla	66
5.4.1	Monessa käänneessä tarvittavat sarakat.....	66
5.4.2	Rautanaulat rakennusten sijaintien paljastajina	67
5.4.3	Ikkunat valon tuojina.....	68
5.4.4	Lämmitys- ja ruoanlaittounnit asutuskehityksen osana.....	71
5.4.5	Viinanpolto.....	73
5.5	Tilan rakennusten katoaminen 1900-luvun vaihteessa	74
6	Johtopäätökset	77
6.1	Tilan asumiskulttuurin muutos	77
6.2	Vertailu aiempaan tutkimukseen.....	77
6.3	Lähtöoletuksien toteutuminen ja menetelmien käyttö	78
6.4	Tulevaisuuden mahdollisuuksia	79
6.5	Lopuksi	79
	Lyhenteet	81
	Lähteet	82

Liite 1. Löytöalueiden sijainnit ja suuruudet.

Liite 2. Keramiikan jakautuminen löytöalueittain.

Liite 3. Lasin jakautuminen löytöalueittain.

Liite 4. Löytöjen levintäkartat.

Liite 5. Kartat löytöalueista palovakuutukseen kohdistettuna.

Liite 6. Osteologinen analyysi, raportti.

Liite 7. Valokuvia löydöistä.

Liite 8. Löytöluettelo.


1 Johdanto

Kulttuurimaisemassa on useita kerroksia ja monia erilaisia merkkejä asutuksesta. Asuinpaikkaa valittaessa kaunis näköalapaikka on houkutteleva. Sellainen on myös tässä työssä tutkimani uudelleen asuinkäyttöön otettu tonttimaan Haittion¹ tilalla Lopen kylässä, Uskelanjokilaaksossa, Salon kaupungin maaseutumaisemassa. Kohteen sijaintia voi tarkastella kartasta 1. Samassa kylässä ja naapurikylissä on ollut asutusta mahdollisesti jo useiden satojen vuosien ajan. Siitä on jäänyt jälkeen kivijalkojen lisäksi sekä esineellistä että kirjallista löytöaineistoa, joita tulen käsittelemään yhden tilan osalta.

Asuinpaikkojen valintaan ovat historiallisella ajalla voineet vaikuttaa erityisesti läntisen Suomen alueella esimerkiksi elinkeinolliset tai kulttuuriset näkökohdat. Hyvä maanviljelysmaa on jätetty pelloksi ja asuinpaikka on sijoitettu huonolle viljelymaalle. Maanviljelyn työvälineiden muutokset ovat eri aikoina määritelleet huonon viljelymaan eri tavoin. Rakennusten näkyvällä sijainnilla on voitu haluta korostaa asukkaiden asemaa (Rosendahl 2007: 111, 115). Näkyvyys on voinut vuosisatojen kuluessa vaihtua Ulrika Rosendahlin mainitsemista alun perin puolustuksellisista syistä maisema-arvojen korostamiseen, vaikka talonpaikka olisi säilynyt samana. Kansanperinteessä asuinpaikan valintaan ovat voineet viljavuuden sijasta vaikuttaa erilaiset uskomukset. Esimerkiksi etelärinnettä pidettiin yleensä hyvänä rakennuspaikkana, paitsi jos siinä kulki vesisuonia (Korhonen 2009: 262). Vesi oli elintärkeää, mutta vesisuonten päälle rakentaminen epäterveellistä. Lisäksi 1700-luvun kuluessa alettiin korostaa näköalan merkitystä asuinrakennuksen paikan valinnassa (Soikkeli 2000: 77).

Saman tilan rakennukset on voitu eri vuosisadoilla sijoittaa eri paikkoihin, ja toisaalta joillakin tonteilla asutus on voinut jatkua katkeamattomana kivikaudelta nykyaikaan asti. Arkeologin kannalta samassa kohdassa eri aikoina sijainneet asuinpaikat ovat haastavia löytää, sillä uusi asutustoiminta voi tuhota osan tai kaikki vanhemmat kerrokset. Helpotusta etsimiseen voi tuoda, jos tonttimaan on autioitunut jo keskiajalla tai siellä on ollut pitkiä asutuskatkoksia. Tutkimallani asuintontilla on ollut asutuskatkos noin 1900-luvun alusta 2000-luvun alkupuolelle asti. Tuona aikana aluetta käytettiin laitumena (Kara & Alarakkola-Kara henk. koht. 4.3.2016). Tämä on voinut edesauttaa aiempien asutusjäänteiden säilymistä.

¹ Käytän Haittio-nimeä tutkimuskohteesta ja Haitio-nimeä tilasta 1800-luvun kirjoitusasun mukaan.



Kartta 1. Yleiskartan ote, johon kohteen sijainti on merkitty mustalla pallolla. Pohjakartta MML Selkokartta. Lisäykset Kati Haapala.

1.1 Tutkimuksen tausta

Tonttimaa otettiin uudelleen asuinkäyttöön 2000-luvun alkupuolella. Sen aiemman käytön selvittämisen kannalta oli onnekasta, että siihen alkoivat rakentaa arkeologiasta ja historiasta kiinnostuneet henkilöt, jotka tahtoivat säilyttää mahdollisuuksien mukaan kaiken vanhan (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 27.11.2015). Kaikki uudisrakentamisen ulkopuolelle jääneet kivijalat säästettiin. Esineellistä löytöaineistoa otettiin talteen niin paljon kuin mahdollista. Haition ratsutilan valintaan ensin proseminarityöni (Haapala 2016) aiheeksi vaikutti kiinnostus kotiseutuni menneisyyteen. Erityisesti maaseutuasutuksen muuttuminen ja kadonneen asutuksen löytäminen ovat olleet kiinnostavia tekijöitä. Olen myös halunnut päästä yhdistämään kirjallista lähdeaineistoa arkeologiseen aineistoon ja tässä kohteessa se tuli mahdolliseksi. Pro gradu -työhön valikoitui helposti sama tila ja sen menneisyys laajemmin.

Arkeologia voi vastata erilaisten kirjallisten lähteiden jättämiin aukkoihin. Arkeologian avulla voidaan täydentää kirjallisia tietoja ja tuoda nähtäville aikalaisten itsestäänselvyksiä,

joita ei ollut tarpeen kirjoittaa paperille. Voidaan myös saada näkyviin asioita, jotka on tarkoituksella jätetty mainitsematta teksteissä. Tästä tarjoaa esimerkin Jussi-Pekka Taavitsainen (2005), joka pohtii arkeologian roolia ihmisen historiakuvan rakentajana nimenomaan jätteiden kautta. Georg Haggrén (1998) on puolestaan pohtinut arkeologisen löytöaineiston liittämismahdollisuuksia henkilöhistorialliseen kirjalliseen aineistoon. Kaikkea ei kuitenkaan ole koskaan katsottu tarpeelliseksi kirjoittaa muistiin tai tieto on kirjattu vain erikseen määriteltyä tarkoitusta varten, jolloin monet yksityiskohdat on voitu jättää pois. Kaikista maaseudun asukkaista ei välttämättä löydy kuin nimi kirkonkirjassa.

Haition tonttimaan välittömästä läheisyydestä paikallistettujen muinaisjäännösten perusteella lähialueilla on ollut asutusta ainakin rautakaudelta alkaen (ks. esim. mjrek 1000012239, 734010046, 734010047). Ensimmäinen kirjallinen viittaus tilaan liittyvään nimeen on noin vuodelta 1401, jolloin Oloff Haijtoij mainitaan Uskelan pappilalle luovutettujen tilusten yhteydessä (DF 1146). Kirjallisten lähteiden perusteella tutkimani tila on toiminut rusthollina eli ratsutilana mahdollisesti vuodesta 1639 alkaen (KA, SAY Loppis v. 1634–1653), ja sen omistushistoria on jäljitettävissä nykyaikaan asti.

1.2 Tutkimuskysymykset

Tarkastelen työssäni, miten vankkoja päätelmiä alueen menneisyydestä voi tehdä käytettävissä olevan esineellisen löytöaineiston, kirjallisten lähteiden ja maastossa tällä hetkellä näkyvien merkkien perusteella asutuksesta ja sen muutoksista. Millaisia käyttötarkoituksia on mahdollista nähdä löytöaineiston perusteella? Minkälaisen kuvan arkeologinen aineisto antaa tilalla asuneista perheistä ja heidän vaiheistaan? Voiko löytöaineiston perusteella tehdä päätelmiä siitä, millaista elämää asukkaat elivät ja mitä kaikkea he elämiseensä tarvitsivat?

Miten esineellinen löytöaineisto tukee esimerkiksi palovakuutuksessa mainittujen rakennusten käyttötarkoitusta? Miten löytöaineisto suhteutuu perukirjojen sisältöön? Entä mitä löytöaineistosta puuttuu? Laajemmin katsottuna pohdin, miten tila suhteutuu aiemmin tutkittuihin maaseutukohteisiin. Pohdin, millaisia yhtymäkohtia siitä on löydettävissä esimerkiksi pappiloihin, varakkaisiin talonpoikaistaloihin, kartanoihin tai kaupunkien porvariskoteihin.

1.3 Aiemmat tutkimukset

1.3.1 Uskelanjokilaakson alue

Uskelanjokilaakson ja Salon historiasta kertovan aineiston runsaudesta voidaan havaita, että arkeologit ja historiantutkijat ovat selvittäneet sitä jo useiden vuosikymmenten aikana. Vanha Hiidentie eli nykyinen Vanha Perttelintie seurailee Uskelanjokea Salon keskustasta kohti Perttelin Kaivolan taajamaa ja Perttelin kirkkoa, ja erinimisinä katuina sen reitin voi edelleen hahmottaa samalla paikalla kulkemassa kohti Someroa (Vakkilainen 1982: 260, 275–276). Uskelanjoki ja Vanha Hiidentie ovat osa vuosisatoja vanhaa kulkureitistöä, jota pitkin Hämeestä pystyttiin kulkemaan meren rannalla sijainneisiin satamiin ja kauppapaikoille asti.

Uskelanjokilaakson alueelta tähän mennessä löydettyjä muinaisjäännöksiä ovat muun muassa polttokenttäkalmistot, ruumishaudat, linnavuoret, kylätontit, kivikautiset ja rautakautiset asuinpaikat, pronssikautiset hautaröykkiöt, kuppikivet ja vanha pappilanpaikka (ks. mjrek: hae kunta: Salo). Kaikkea ei varmasti ole vielä havaittu. Esimerkkejä julkaistuista tutkimuksista ovat esimerkiksi Anna-Liisa Hirviluodon laajat selvitykset alueen muinaisjäännöksistä ja niiden tilasta 1960–1980-luvuilla (Hirviluoto 1991). Hirviluoto mainitsee myös 1900-luvun alkupuolen useista kaivaustutkimuksista. Helsingin yliopistolla oli laajat esihistoriaan keskittyneet kaivaustutkimukset Isokylässä (ks. esim. Schauman-Lönnqvist 1988). Turun yliopiston Arkeologian oppiaineen inventointikurssilaiset tutkivat Juha Ruohosen ja Hanna-Maria Pellisen johdolla Uskelan emäkirkon lähistön peltoalueita lähinnä pintapoimien (Pellinen & Ruohonen 2013). Sarakum-projektissa² käytiin vuosina 2000–2004 laajalti läpi silloisen Salon³ rakennettua kulttuuriympäristöä ja sen yhteydessä Eeva Raike teki Salon muinaisjäänösinventoinnin (Raike 2001).

Aiempien muinaisjäänösten rajauksia on myös voitu tarkentaa, kuten esimerkiksi Turun yliopiston Arkeologian oppiaineen inventointikurssi vuonna 2012 todisti (Pellinen & Ruohonen 2013: 32, 34–35; Pellinen & Ruohonen 2017). Tuolloin Uskelan emäkirkon hautausmaan viereisiltä pelloilta löytyi niin rautakautiseen kalmistoon kuin keskiaikaiseen pappilaan liittyviä esineitä ja niiden katkelmia. Toisaalta samaiselta alueelta katosi vuonna

² SARAKUM = Salon seudun rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema, projekti 2000–2004 (Sarakum 2005).

³ Saloon yhdistyi yhdeksän ympäristökuntaa vuonna 2009.

2015 vastuuttoman metallinetsinharrastuksen myötä mahdollisesti merkittävä määrä metallisia löytöjä (Ruohonen 2019: 12, 15–19).

1.3.2 Historiallisen ajan maaseudun tutkimus Suomessa

Maaseudun keskiajan ja uuden ajan alun asutusta on alettu Suomessa tutkia enenevässä määrin muutaman viime vuosikymmenen kuluessa. Usein tehokkaampi maankäyttö edesauttaa kaupunkiasutuksen tutkimusta. Kuten Kari Uotila (2009: 312) toteaa, on tutkimuksia tehty eniten niillä alueilla, jotka tuhoutuvat muun toiminnan seurauksena. Tilanne ei ole muuttunut vuosien kuluessa. Maaseudulla maankäytön paine ei välttämättä kohdistu niin aktiivisesti kaikkialle ja siksi laajoja alueita jää edelleen koskemattomaksi. Toisaalta kaupungit laajenevat alueille, jotka olivat aiemmin maaseutua.

Tällä vuosituhannella kylätontteja on alettu arvottaa uudelleen ja niitä on määritelty muinaisjäännöksiksi (Haggrén 2009a: 309). Arvokkaimpina on pidetty sellaisia tontteja, jotka ovat autioituneet viimeistään sata vuotta sitten ja jotka pystytään ajoittamaan viimeistään keskiajalle (Niukkanen [laatija] 2009: 27). Arvostusta tehdään tapauskohtaisesti, joten tarkkaa aikarajaa ei voida asettaa. Yksittäiset kohteet eivät kuitenkaan anna riittävän kattavaa kuvaa koko maan maaseudun asutuksesta, sen monimuotoisuudesta ja muuttumisesta vuosisatojen kuluessa. Maaseudulla on ollut ja on edelleen monenlaista asutusta: osa on köyhempää, osa rikkaampaa, osa kadonnut vuosisatoja sitten, osa aloitettu vasta hetki sitten. Esimerkiksi Turussa autioituneita kylätontteja on inventoitu nykyisen kaupungin alueelta (Lehtonen & Kupila 2019). Lisää Turun kylätonttien inventointeja teki Hanna-Maria Pellinen osana Turun yliopiston projektia vuonna 2020, mutta niistä ei vielä tätä kirjoitettaessa ollut raportteja saatavilla julkisesti.

Vantaan Gubbackassa selvitettiin 900-luvulle asti ulottuvaa asutushistoriaa (Väisänen 2016: 19). Kylätontin käyttö oli lopetettu ja viimeistään 1700-luvulle tultaessa asutusta ei siellä enää ollut. Hangon Gunnarsängenillä tehdyissä tutkimuksissa havaittiin 1300–1400-luvuille ajoittuvaa aineistoa (Haggrén & Terävä 2012). Näissä on selvitetty muun muassa uutuuksien omaksumista maaseudulle, asukkaiden varallisuutta ja talojen asemaa ympäröivässä yhteisössään. Tutkimuksissa on pohdittu esimerkiksi sitä, miten vauraita talonpoikaistalot ovat olleet aiemmin tiedettyyn verrattuna tai kuinka monipuolisia heidän kontaktiverkostonsa ovat olleet. Keski aikaisten kohteiden havaintojen myötä vahvistuu käsitys siitä, että 1700-luvulle tultaessa monet varallisuutta ilmentävät astiat ja rakentamiseen liittyvät yksityiskohdat ovat pitkään olleet maaseudun asukkaiden tiedossa.

Tuuli Heinonen (2014: 78) on havainnut, että esimerkiksi kaakeliuuneja on mahdollista löytää maaseudulta myös muiden kuin yläluokan tiloilta jo uuden ajan alkupuolella. Maaseudun ja kaupunkien väliset kulttuuriset erot ovat kaventuneet ja talonpoikaisluokan sisäiset varallisuuserot olivat muodostuneet merkittäviksi. Varallisuuteen liittyvät erot ovat vaikuttaneet siihen, miten uutuuksia ja parannuksia on voitu ottaa käyttöön.

Maaseudulla sijaitsevien kartanoiden menneisyyttä on tutkittu jo pitkään niin arkeologisesti kuin historiallisesti. Esimerkiksi Vesilahden Laukon kartanossa tehdyissä arkeologisissa tutkimuksissa on havaittu keskiajan ja uuden ajan asumiseen liittyvää esineistöä (ks. esim. Majantie & Uotila 2000). Sen perusteella on voitu päätellä, millaista elämää tilalla on vietetty. Kirjalliset lähteet täydentävät arkeologisia löytöjä ja voivat antaa niille yksityiskohtaisempia merkityksiä. Hanna-Maria Pellinen (ks. esim. 2015: 15) on tutkinut pappiloiden rakentamista ja niiden sijoittumista kirkkoihin nähden. Pappilat sijoituivat alueellaan aateliskartanoiden ja useimpien talonpoikaistilojen välimaastoon elämäntyyliinsä suhteen. Viimeistään 1700-luvun mittaan pappiloiden varakkuus kasvoi ja ne alkoivat muistuttaa enemmän kartanoita (Heikkilä 2009: 26). Ne toimivat edelläkävijöinä viljely- ja rakennustekniikoiden osalta ja usein niihin ensin käyttöönotetut ratkaisut siirtyivät vähitellen ympäröiville talonpoikaistiloille. Varakkaampia talonpoikaistiloja voidaan elämäntyyliältään rinnastaa pappiloihin. Arkeologisesti pappiloita on tutkittu jonkin verran, mutta monesti nykyasutus jatkuu samalla paikalla tai 1800-luvun rakennukset ovat edelleen paikoillaan, joten arkeologinen tutkimus ei ole laajasti mahdollista. Sen sijaan 1700–1800-luvun edelleen käytössä olevia pappiloita on tutkittu enemmän rakennushistorialliselta kannalta. Muutamissa keskiajalla perustetuissa ja edelleen käytössä olevissa pappiloissa on esimerkiksi alkuperäinen kivikellari (Pellinen 2020: 31).

Haittion tilan löytöaineistoa ei suoraan voi vertailla keskiaikaan keskittyneisiin tutkimuksiin, sillä niissä on pohdittu paljon sitä, miten vaurasta ja monipuolista eläminen on ollut verrattuna aiempiin oletuksiin keskiajan maaseudusta. Sen sijaan uuden ajan tutkimus on lisääntynyt myös arkeologiassa, esimerkiksi uudemman aineiston arvostuksen kasvaessa ja toisaalta historian tutkimuksen ja arkeologian löytäessä toisistaan synergiaetuja (Haggrén 1998: 105). Historiantutkimuksen hyödyntämä kirjallinen aineisto voi täydentää arkeologista löytöaineistoa ja päinvastoin. Päivi Maaranen (2019) on yhdistänyt kirjallisen ja esineellisen löytöaineiston sekä maaston tarkastelun Siuntiossa sijaitsevan muinaisjäännöskohteen uudelleentarkastelussa. Esihistorialliselta kohteelta on siellä paikannettu asutuksen merkkejä ainakin 1500–1600-luvuilta. Yhdistelemällä arkeologisten

koekaivausten tuloksia kartta-aineistoon on voitu kohdistaa asutuksen sijaintia. Talojen omistajien perusteella on voitu yhdistää tiettyjä henkilöitä kartan mainintoihin ja tuoda lisätietoa arkeologisten löytöjen tueksi.

1800-luvun asutusta on tutkittu viime vuosikymmeniin asti enemmän kansatieteen ja historian tutkimuksen näkökulmista, sillä kirjallista aineistoa on paljon, valokuvia on jonkin verran ja 1800-luvulla tehtyjä rakennuksia on edelleen käytössä. Arkeologian merkitys on kuitenkin huomioitu, sillä monista asumiseen liittyvistä muutoksista ei välttämättä ole jäänyt jäljelle muuta kuin arkeologista materiaalia. Tärkeimmät käyttämäni tutkimuskirjallisuuden julkaisut ovat sen vuoksi monialaisia maaseudun tutkimukseen liittyviä artikkeleita ja teoksia, samoin kuin esinetutkimukseen liittyviä julkaisuja ja opinnäytetöitä. Näistä Tuuli Heinosen (2014) tutkimus *Kauppiaita, talonpoikia vai ratsumiehiä* yhdistelee arkeologista ja kirjallista aineistoa ja löytää sitä kautta uudenlaisia tulkintoja talonpoikien elämään keskiajalla. Ulla Moilasan ja Ninni Närväisen (2017) artikkeli *Esinelöytöjen kuvastama arki 1800-luvun maaseudun säätyläistaloissa – esimerkkinä Kangasniemen Suurolan kylä* puolestaan korostaa peltopoiminnan avulla talteen otettujen löytöjen merkitystä historiallisen ajan arkeologisessa tutkimuksessa. Eino Jutikkalan (1942) *Suomen talonpojan historia* on kattava teos myös ratsutilojen historian osalta.

Erinäiset pappila-, kylä- ja maaseutututkimusta käsittelevät artikkelit Muinaistutkija- ja SKAS-lehdissä ovat antaneet pala kerrallaan apukeinoja omaan selvitystyöhöni. Georg Haggrénin (ks. esim. Haggrén 2011) arkeologian ja historian tutkimuksen yhdistämiskeinoja opastavat sekä moninaiseen esinetutkimukseen liittyvät artikkelit ovat toisaalta auttaneet työssäni eteenpäin ja toisaalta avustaneet taustojen selvityksessä. Hanna-Maria Pellisen (ks. esim. 2020) useat artikkelit pappiloihin ja kyliin liittyvistä tutkimuksista ovat antaneet uusia näkökulmia ja monipuoliset tulkinnat ovat auttaneet omieni tekemisessä. Näistä esimerkkeinä voin mainita *Hämeen keskiaikaisten seurakuntien pappilat – arkeologinen näkökulma pappilatutkimukseen* sekä yhdessä Juhani Kostetin (2019) kanssa *Ryhmäkylästä nykyiseen kylärakenteeseen*.

Tonttimaan ja asumisen tutkimuksesta pidän tärkeänä Niilo Valosen ja Teppo Korhosen (2006) teosta *Suomalainen piha. Rakennushistoriallisia päälinoja*. Pihan ja sen ympärillä olleiden rakennusten muoto ja sijoittuminen ovat antaneet viitteitä arkeologisoituneen asutuksen sijoittumisen pohdinnassa. Rakennustutkimuksesta merkittävässä osassa on ollut Anu Soikkelin (2000) *Suomen vanhat pappilat – Menneisyyden tulevaisuus. Osa I*.

Pappiloissa käyttöönotetut rakentamisen virtaukset muokkasivat usein ympäröivän maaseudun asutusta. Löytöaineiston tunnistamisessa ja tulkinnassa ovat korostuneet erilaiset esinetutkimukset, kuten esimerkiksi Markku Annilan (2013 [2005]) *Vanhat lasini*, Emma Hartikan (2015) *Posliini- ja fajanssiastiat osana uuden ajan kulutuskulttuuria Turussa* ja Heikki Hyvösen (1983) *Suomalaista keramiikkaa*. Näitä teoksia olen käyttänyt myös kyseisten materiaalityyppien historian lähdeaineistoina.

1.4 Alkuperäisaineisto ja rajaukset

Alkuperäisaineistona käytän esineellistä ja kirjallista aineistoa. Esineellinen löytöaineisto on kerätty vuosien 2005–2020 kuluessa ensin rakennustöiden aikana, sitten rakennusaikaisista maakasoista ja vähäisessä määrin itse tehdyistä koekuopista tai muista asuintontin muokkauksista. Kaikki tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty senhetkisten muinaisjäännösten aluerajausten ulkopuolelta. Tilan alueesta on olemassa laajalti erilaista kirjallista alkuperäisaineistoa karttojen, rippikirjojen, erilaisten pöytäkirjojen ja muistiinpanojen muodossa. Tähän työhön on valikoitu perukirjoja, henkikirjoitusluetteloita, karttoja, palovakuutusasiakirjoja karttoineen, isojakoasiakirjoja sekä tilaa ja sen asukkaita koskevat löytyneet maininnat rippikirjoista ja maakirjoista.

Löytöaineisto ajoittuu Suomusjärven kulttuurista (8000–5000 eaa.) nykyaikaan 2000-luvulle. Vanhin aineisto koostuu hajanaisista katkelmista, mutta 1700-luvulla se monipuolistuu selvästi. Olen rajannut työni esineellisen löytömaterialin perusteella 1700–1800-luvuille. Suurin osa aineistosta ajoittuu noihin vuosisatoihin, joten se on myös työn pääasiallinen tarkasteluajanjakso. Olen valinnut myös kirjalliset lähteet tuolta ajalta. Tarkastelen aineistoja tilan asukkaiden kannalta. Tilan omistajat eivät aina asuneet tilalla tai edes samassa pitäjässä, joten jäljet tilalla pidempiä aikoja oleskelleista ihmisistä ovat suuremmassa roolissa. Arkeologinen aineisto kertoo enemmän todellisesta arjesta, sillä kirjalliset lähteet voivat esittää silotellun kuvan. Sen vuoksi kirjallisten lähteiden tietoja on tulkittava varoen.

Maantieteellisesti työ rajautuu nykyiselle asuintontille, rakennusaikaan tunnettujen muinaisjäännösalueiden ulkopuolelle. Esineellisestä löytöaineistosta on rajattu ulkopuolelle asuintontin ulkopuolelta tai välittömästä läheisyydestä talteen otetut löydöt. Kirjallinen lähdeaineisto on rajattu maantieteellisesti siten, että siinä on keskitytty tilasta ja siellä asuneista henkilöistä löytyneisiin mainintoihin. Löytöaineiston ja kirjallisen aineiston rajaus ei ole maantieteellisesti sama, sillä kirjalliset aineistot saattavat käsitellä löytöpaikkojen

ulkopuolelle jäävää tilan aluetta. Aina ei myöskään ole mahdollista tarkasti määritellä, mitä maaston kohtaa kirjallisessa aineistossa tarkoitetaan.

1.5 Keinot aineistojen tulkintoihin

Pyrin monipuolisten aineistojen avulla muodostamaan laajemman kuvan erityisesti tilan, mutta myös maaseudun elämästä aineistojen osoittamana aikana. Lajittelen ja luetteloin esineellisen löytöaineiston hyödynnettäväksi tarkastelussa. Käytän mikrohistoriallista lähestymistapaa ja siitä johdettua mikroarkeologiaa niin aineistojen lähempään analysointiin kuin tulkintojen tekemiseen. Mikroarkeologia pyrkii pienten viitteiden avulla mikrohistorian tapaan muodostamaan tulkinnan, mutta arkeologisista aineistoista. Esineellisen löytömaterialin avulla selvitetään yksilöiden tai pienten joukkojen elämää. Heinosen (2014: 15) mukaan mikroarkeologia korostaa nimenomaan yksilöä eikä niinkään joukkoa.

Kirjallisen aineiston avulla esineellisestä aineistosta voidaan saada tarkempia tietoja niiden mahdolliseen ajoitukseen liittyen. Toisaalta esineellisen aineiston avulla voi olla mahdollista kohdistaa joitakin kirjallisessa aineistossa mainittuja yksityiskohtia tiettyyn paikkaan tilalla. Arkeologisen aineiston tulkinnat ovat epävarmoja, koska ei ole tiedossa, miten kattavasti aineisto on saatu talteen (Haggrén 2011: 8). Talteenoton tarkkuus muodostaa erityisen epävarmuustekijän tässä työssä, sillä tiedetään varmasti, että kaikkea aineistoa ei ollut mahdollista saada talteen rakennustöissä kajoituilta alueilta.

1.6 Eettiset näkökohdat

Tutkimuksessa on huomioitava eettiset periaatteet. Aineistosta saattaa nousta esiin sellaisia asioita, jotka vaikuttavat haittaavasti tutkittaviin henkilöihin tai heidän jälkeläisiinsä. Kuollut henkilö ei voi enää päättää, haluaako hän osallistua tutkimukseen. Tällöin tutkijan on pohdittava, millaista tietoa henkilöstä voi käyttää ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla erityisesti tämän lähiympäristöön. Tutkija ei saa pimittää tietoa, sillä se voi helposti vääristää tutkimustuloksia. On kuitenkin otettava huomioon eettiset näkökohdat ja olla julkaisematta arkaluonteista tietoa tai sellaista tietoa, jonka voi katsoa olevan vahingoittavaa. Arkaluonteisia asioita voi tulla tutkijan tietoon tutkimuksen aikana, mutta saattaa olla syytä olla ottamatta niitä mukaan, elleivät ne olennaisesti liity tutkimuskysymyksiin (Kuula 2006, 109–112). Tutkijan on kerrottava asiasta kunnioittavasti, ettei hän tahallaan tai tahtomattaan tule mustamaalanneeksi tutkittavaa. Tutkija tekee aineistostaan tulkintoja, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten aineistoista esiin tuleviin tapahtumiin suhtaudutaan.

Tässä työssä käsittelen tilalla asuneita henkilöitä heistä rippikirjoihin merkityillä nimillä. Useista mainitsemistani jo kuolleista henkilöistä on löydettävissä tietoa niiden lisäksi esimerkiksi paikallishistorioista ja ylioppilasmatrikkeleista, joten heidän nimensä, syntymäaikansa ja ammattinsa ovat sinänsä julkisesti saatavilla. En kuitenkaan käsittele rippikirjoissa tai muussa materiaalissa mahdollisesti olevia tietoja heidän taitoihinsa, terveydentilaansa tai muihin henkilökohtaisiin asioihinsa liittyen. Pyrin esittämään henkilöiden asumiseen ja varallisuuteen liittyvät asiat mahdollisimman neutraalisti, sillä niiden tarkoitus on kuvata asumismahdollisuuksiin liittyviä piirteitä. Kerron joistakin vastoinkäymisistä tai varallisuuden muutoksista, sillä olen katsonut niiden mainitsemisen tarpeelliseksi tilan historian kronologian esittämisen vuoksi. Samalla pystyn paremmin kuvailemaan muutoksia tilan materiaalisessa elinympäristössä.

2 Teoriat ja menetelmät

Tutkin aineistoja laadullisin menetelmin. Nostan esiin merkittäviä yksityiskohtia ja pohdin tutkimuskysymyksiä niiden kautta. Teen löytöaineistosta myös jonkin verran määrällisiä arviointeja. Käytän arkeologian ryhmitteleviä menetelmiä siten, että lajittelen esineellisen löytöaineiston, luokittelen sen ja pyrin mahdollisuuksien mukaan ajoittamaan sen. Ryhmittelyn teen lajittelemalla samankaltaiset palat yhteen löytöalueittain samankaltaisten piirteiden mukaan. Analyysivaiheessa ryhmittelen paloja edelleen virtuaalisiksi kokonaisuuksiksi. Näin on tarkoitus löytää esimerkiksi eri löytöalueilla olevat saman tai samanlaisen astian palat. Löytöjen talteenoton yhteydessä ei ole merkitty yksikkötietoja, joten eri löytökonteksteista löytyneiden palojen lisäajoittaminen ei näin ollen tule kyseeseen. Tasokaivauksena toteutettu koekuopan tutkimus (Ala-Rakkola-Kara 2010) antaa mahdollisuuden ajoittamiseen tasoittain.

Esineiden katkelmissa havaittavien piirteiden avulla on mahdollista tunnistaa lähdekirjallisuudesta vastaavuuksia ja näin päätellä, mikä ja millainen esine on ollut kyseessä (Lavento 2009: 239). Kirjallisista lähteistä sekä asiantuntijoilta voi saada tietoa, milloin samanlaisia tai samantyyppisiä esineitä on valmistettu. Typologiaa käytän ajoittamisen apuna määrittelemään löytöjen mahdollista valmistusajankohtaa. Kyseessä on suhteellinen ajoittaminen lähdekirjallisuudesta löytyvien tietojen avulla. Suhteellisesti ajoittamalla määritellään löytöjen iäksi toisiinsa nähden (Carpelan 2009: 251). Löydön varsinainen ikä olisi puolestaan mahdollista määritellä luonnontieteellisten menetelmien avulla, mutta olen rajannut ne pois tästä työstä.

2.1 Musta aukko ja johtolangat menetelmänä

Esineelliseen löytöaineistoon yhdistän kirjallista aineistoa, jonka avulla pyrin selvittämään esineiden käyttöä ja tilan asukkaiden elämää tarkemmin. Erilaisia aineistoja yhdistelemällä pyrin päättämään, millaisia esineitä tilalla on ollut ja miten niitä on käytetty. Päättely on hieman kuin mustan aukon tutkiminen. Hannu Salmi (2010: 356) vertaa tuntemattoman kohteen selvittämistä mustan aukon tutkimukseen. Sen olemassaolo on mahdollista selvittää tarkastelemalla sen ympäristöä. Näin näkymätön tutkimuskohde on mahdollista kuvata ympäröivän tiedon kautta. Musta aukko on sellaista, mitä sen ulkopuolella ei ole. Tällä tavoin ympäröivistä lähteistä puuttuvat asiat voivat valaista meille tutkimuskohteen näkymättömiä kohtia. Arkeologiset esinelöydöt ovat usein palasia ja katkelmia

menneisyydessä käytetyistä tavaroista. Astiasta voi olla jäänyt arkeologin löydettäväksi vain muutamia pieniä kappaleita, joista ehkä näkee vain osan siihen maalatusta kuviosta. Samanlaista sirpaleista tietoa tulee vastaan myös kirjallisia lähteitä läpikäydessä. Sirpaleisen tiedon avulla voi olla mahdollista luoda löyhästi kuva yhden hetken tilanteesta.

Pienet palaset itsessään ovat yksityiskohtia tutkimuskohteen menneisyydestä. Paitsi, että niiden avulla voidaan haarukoida, millainen laajempi kokonaisuus tila ja sen toiminta ovat olleet, ne voivat itsessään kertoa merkittäviä asioita tilan asukkaista. Yksityiskohtia voidaan kutsua johtolangoiksi, joiden avulla ratkaistaan tutkimukselle asetetut ongelmat (Ginzburg 1996: 44–45). Yhdistelen johtolankojen avulla tietoa laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Yksityiskohdat voivat itsenäisesti vastata joihinkin kysymyksiin ja niiden yhdisteleminen voi antaa vastauksia laajempiin aihepiireihin. Ginzburg (1996: 74) toteaa psykoanalyysia esimerkkinä käyttäen, miten “näennäisesti merkityksettömät yksityiskohdat voivat paljastaa syvällisiä ilmiöitä, joilla on huomattavaa merkitystä”. Samaa toimintatapaa on mahdollista käyttää monella eri alalla, myös arkeologiassa. Astian kuvioon on voitu maalata eksoottinen kasvi, mistä voidaan mahdollisesti päätellä vaikkapa astian kulkeutumisreitti löytöpaikalleen, sen haltijan yhteiskuntaluokka ja jopa maiden välisiä kauppasuhteita. Näen löytöaineiston pienet palaset osaltaan johtolankoina laajemman kokonaisuuden selvittämiseksi, ja toisaalta edellä mainitun mustan aukon haarukointivälineinä.

2.2 Makro- ja mikrotason arkeologiaa

Mikroarkeologia on käsitteenä kahdenlainen. Yhtäältä se tarkoittaa paljaalla silmällä näkymättömien asioiden tutkimista esimerkiksi mikroskoopilla tai muilla mekaanisilla ja kemiallisilla menetelmillä (ks. esim. Weiner 2010: 1–7). Toisaalta se tarkoittaa abstraktimpaa mikrohistoriaan verrattavaa käsitettä, jossa pienempiä yksiköitä tutkimalla on mahdollista havainnoida laajempia kokonaisuuksia katsoen pienestä suurempaan (Fahlander 2012: 55–56). Mikroarkeologia voidaan kiteyttää operatiiviseksi lähestymistavaksi, jonka avulla tutkitaan pienempiä sosiaalisia kokonaisuuksia ja käytäntöjä kokonaisten yhteisöjen yleisen toiminnan sijasta (Fahlander 2001: 30). Silmällä näkyvien yksityiskohtien kautta on mahdollista päätellä, millainen yksilön ja yhteisön toimintakulttuuri on ollut (Fahlander 2001: 32). Fahlanderin ja Weinerin mikroarkeologian käsitteissä on samankaltaisuutta, sillä molemmissa pienen kautta selvitetään suurempia kokonaisuuksia. Siinä, missä Weinerin mikroarkeologia tarvitsee fysikaalisia ja kemiallisia analyyseja tulosten saamiseksi, nojaan

tässä työssä Fahlanderin tapaan käsitellä mikroarkeologiaa sosiologian ja mikrohistorian tulkintamenettelyjen kautta.

Tutkittavalta alueelta on esimerkiksi astioiden, esineiden ja rakennusmateriaalien palasia. Lisäksi maaston muodot ja kivijalkojen jäänteet kertovat ihmisen muokkaustoimista. Nyt näkyvissä olevien fragmenttien avulla pyrin muodostamaan laajempia kokonaisuuksia. Fragmentaarisen arkeologisen aineiston ja yksittäisiin henkilöihin samoin kuin yksittäiseen tilaan kohdistuvien kirjallisten lähteiden käsittelyyn valikoitui menetelmäksi selvittely alhaalta ylöspäin. Kulttuurihistoriallisen arkeologian tutkimussuuntaus pyrki koostamaan arkeologisia kulttuureja, muuttoliikkeitä ja kulttuurikokonaisuuksia (Immonen 2009: 83). Se oli vallassa 1800-luvun lopulta noin 1960-luvulle. Postprosessualistinen suuntaus kehittyi 1980-luvulla prosessualistisen suuntauksen kritiikkinä (Herva 2009: 92). Tuolloin alettiin kiinnittää huomiota yksilöihin. On alettu havaita, että yksilön menneisyyden rakentaminen voi olla yhtä merkityksellistä kuin kokonaisen kulttuurin kuvaaminen. Laajat yleistyksiset eivät välttämättä kuvaa kaikkia ihmisiä, joita voidaan käsitellä itsenäisinä aktiivisina toimijoina.

Arkeologiset löydöt ovat harvoin yhdistettävissä tunnettuihin tai yksilöitäviin ihmisiin. Monipuolinen löytöaineisto, vaikka sirpaleinen, antaa mahdollisuuden pohtia yksittäisten ihmisten toimintaa ja heidän suhtautumistaan ympäröivään yhteisöön. Toisaalta se hankaloittaa kokonaisuuden hahmottamista, sillä on mahdoton tietää kaikkia puuttuvia osia. Fragmentit ovat osa tuntematonta. Esineet antavat vinkkejä siitä, mitä on pidetty tärkeänä, minkä tyyppisiä tavaroita on haluttu pitää kodissa, miten talot on rakennettu ja miten niistä on huolehdittu. Arkeologiaan voi suhtautua tuntemattoman tutkimuksena eikä niinkään toisenlaisen tutkimuksena (Fahlander 2001: 33). Tuntematonta tutkiessa voi olla yksinkertaisempi muodostaa tulkinnat neutraalimmin kuin jos lähtökohtana olisi toiseus.

Esineiden tunnistamisen kautta voidaan päätellä niiden kulkeutumista valmistuspaikalta kauppareittejä ja myyntipisteitä määrittäen paikallisympäristöön ja lähiympäristöön. Reittiselvitysten kautta voi olla mahdollista tavoittaa yhteisöjen käyttäytymismuutoksia kyseisellä aikakaudella. Tavoitteena tässä työssä on pyrkiä liittämään löytöaineistoa perheen ja tontin elämään eikä niinkään pitäjän, suuriruhtinaskunnan tai Venäjän keisarikunnan tapahtumiin. Teollistumiskehityksen, Turun vuoden 1827 ja Salon vuoden 1887 palon vaikutusten voi olettaa näkyneen tilan toiminnassa, samoin Ruotsin ja Venäjän 1700–1800-lukujen lakimuutokset suuremman ja pienemmän teollisuuden sääntelemiseksi.

2.3 Mikroarkeologia tässä työssä

Laaja-alaisten tulkintojen tekeminen pienistä palasista on tehtävä varoen. Puuttuvat palat voivat olla kaikkein merkittävimmät oikean tai oikeansuuntaisen tulkinnan tekemiseksi. Arkeologisen tai kirjallisen aineiston antamat viitteet saattavat johtaa harhaan, mikäli ne ovat hyvin hajanaiset. Usein tutkimusta tehdessä aineisto on hajanaista, joten tutkija taiteilee mahdollisen ja mahdottoman rajamailla. Käytettävissä olevasta aineistosta on joko mahdollista tehdä perusteltuja tulkintoja tai ei. Tutkijan tulkintatavasta riippuu, miten kattavaksi hän aineiston kokee. Erityisten ilmiöiden ja käännekohtien löytäminen yksittäisien aineiston palojen kautta voi mahdollistaa tulkintoja perhekunnasta ja sen toiminnasta (Fahlander 2012: 54). Kohdistan tulkintani pieneen yhden tilan kokoiseen kokonaisuuteen, johon pyrin hyödyntämään samankaltaisia tulkinnan mahdollisuuksia. Mitä tarkempaa tietoa pystyn dokumentoimaan löytöaineistosta, sitä enemmän se voi auttaa tutkimuskysymyksiin vastaamisessa.

Fahlanderin (2001: 30) määrittelemä mikroarkeologia valikoitui menetelmäksi tähän työhön mikrohistorian kautta. Yksilön tutkiminen ja lisäksi yhteisöä laajemmin koskevien tulkintojen tekeminen yksilöistä löytyvän tiedon kautta on kiinnostavaa. Sen kautta voi olla mahdollista tavoittaa henkilöiden tai rajattujen yhteisöjen kiinnostuksen kohteita ja toimintamalleja. Mikrohistoriallinen lähestymistapa tutkia kirjallisia lähteitä yksilöiden historian selvittämiseksi muotoutuu mielestäni mikroarkeologiaksi Fahlanderin perustelujen mukaisesti, kun tutkittavaan aineistoon lisätään arkeologinen löytöaineisto. Käsitteiden muuntuminen ei ole näin suoraviivaista, sillä mikroarkeologia ammentaa myös muiden tieteiden metodeista. Käytännön menetelmänä niin mikroarkeologia kuin mikrohistoriakin näkyvät aineiston pikkutarkkana tulkitsemisena.

Käsittelen mikroarkeologiaa ja mikrohistoriaa melko samankaltaisina käsitteinä tutkimuksessani siten, että molemmat tarkastelevat laajempia kokonaisuuksia pienten ilmentymien kautta. Mikroarkeologia keskittyy enemmän fyysiseen löytöaineistoon ja mikrohistoria enemmän kirjalliseen aineistoon, jolloin käytännössä hyödynnän molempia. Etsin tutkimuskysymyksiin vastauksia yksittäisten löytöjen ja kirjallisen aineiston rivien kautta. Analysoin esine- ja materiaaliryhmiä ja peilaan niitä kirjallista aineistoa vasten. Arkeologinen löytöaineisto on aina enemmän tai vähemmän fragmentaarista ja asettaa sen vuoksi rajoituksia tulkintamahdollisuuksiin. Talteenotto- ja säilytystavat vaikuttavat myös

tulkittavuuteen, mutta antavat toisaalta mahdollisuuden kertoa puuttuvista osa-alueista tutkimustapojen kehittämistä varten.

Esineiden yksityiskohtainen luettelointi ja kuvailu jo luettelointivaiheessa antaa käsityksen, millä tarkkuudella tuntemattomia asioita on mahdollista saada selville. Tarkasti kuvatuilla esine- ja löytöpaikkatiedoilla voi esittää aineistolle pikkutarkkoja kysymyksiä ja koota niistä vastaukset, joilla toivon voivani kuvailla tutkimuskysymysten mustia aukkoja. Fahlander (2012: 54–55) kuitenkin painottaa, että arkeologisessa kontekstissa on helppo ajautua käsittelemään erikoislaatuisia löytöjä ja jättää vähemmän merkittävät huomiotta. Niitä ei välttämättä myöskään ole otettu talteen tai löydetty. Tavallisimmat asiat voivat sekoittua erikoislaatuisiin sen perusteella, millainen löytöaineisto on saatu talteen. Aineisto voi myös olla painottunut muutamiin materiaaliryhmiin, jolloin muiden olemassaolo tai puuttuminen jää pimentoon. Yksittäisten tai puuttuvien löytöjen esiin nostaminen saattaa johtaa niiden korostuneeseen esilletuomiseen, vaikka ne eivät välttämättä käyttöaikanaan olleet merkittäviä tai niitä on jäänyt maahan vain vähän koko massasta. Korostamalla joitakin löytöjä tai löytöryhmiä pyrin kuitenkin havainnoimaan yleisempää kuvaa tilan rakennuskannasta.

Mikrohistoriaa ja mikroarkeologiaa voidaan pitää ylemmän tason menetelminä. Kattokäsitteenä ne määrittelevät käyttämäni aineiston tarkastelua tietyn teoreettisen viitekehyksen kautta. Mikrohistorian yhtenä vahvuutena on myös konkreettinen tarkastelu. Matti Peltonen (1990: 26; 1999: 54–57) huomioi konkreettisen merkityksen mahdollistavan uusia tulkintoja yksittäisistä tapahtumista. Konkreettisen tarkastelun voi liittää myös fyysisen löytöaineiston tulkitsemiseen. Tarkoitukseni on erilaisia lähdemateriaaleja yhdistellen löytää niistä uusia merkityksiä. Peltonen (1996: 21) kuvailee ”tyypillisen poikkeuksen” käsitettä, joka aineistossa näyttäytyy poikkeavana. Sen kautta voi kuitenkin olla mahdollista hahmotella tyypillisiä ihmisiä tai tapahtumia.

Ennen mikrohistoriallisen tutkimussuuntauksen yleistymistä historiankirjoituksen näkökulma on usein ollut ylhäältä alaspäin. Kirjallisen aineiston perusteella tunnetaan esimerkiksi kulttuurien esiintymisalueita ja työmenetelmien käyttökohteita. Esihistoriallisessa aineistossa ylätasen laajempien kokonaisuuksien hahmottaminen ei ole mahdollista ilman kattavaa aineistoa laajoilta alueilta, ja sellaista aineistoa ei yleensä ole tarjolla (Fahlander 2012: 69). Sama pätee myös sellaisiin historiallisen ajan kohteisiin, joista ei tunneta kirjallista aineistoa tai ei ole elossa henkilöitä, joilta kysyä. Esimerkiksi

historiallisen ajan kylän toimintamallien ja yksittäisten ihmisten käyttäytymisen selvittäminen voi olla yhtä haasteellista kuin fragmentaarinen arkeologinen aineisto. Tämä käy ilmi vaikkapa Ginzburgin mylläri Menocchiota ja hänen ajatusmaailmaansa käsittelevästä tutkimuksesta (Ginzburg 2007). On siis katsottava alhaalta ylöspäin ja pyrittävä Fahlanderin mukaan löytämään yksittäisiä kaiken tasoisia tapahtumia. Tasojen merkittävyys ei välttämättä selviä aineiston perusteella, joten niihin on suhtauduttava varauksella.

2.4 Kirjallinen aineisto arkeologian rinnalla

Mikrohistorian avulla tutkimusaineistoista voi olla mahdollista muodostaa niin tarkka kuva, että tulosta voi sanoa elämäkerralliseksi (Beaudry 2013: x). Laajasta löytöaineistosta voi tehdä määrällisiä tutkimuksia, mutta sen koostamisessa tarinoiksi auttavat mikrohistorian menetelmät yhdessä kirjallisen aineiston kanssa (Beaudry 2013: xi). Määrällisestä aineistosta voidaan tehdä yleistyksiä, joita voidaan tarkempia yksityiskohtia tarkastelemalla purkaa (De Cunzo 2013: 352). Mikrohistorian avulla voidaan rakentaa vähäisistä löytöaineistoista kattava tarina ja sitä kautta luoda yleistyksiä henkilöiden elämästä tai tapahtumien kulusta. Toisaalta yleistyksiä on mahdollista rikkoa, kun yksityiskohtainen tarkastelu tuo esiin monimuotoisuutta, ihmisten erilaisia toimintatapoja ja päätöksentekoa.

Erilaisten aineistojen yhdistäminen antaa tulokseksi erilaisia tulkintoja. John Züricher -nimisen kivenhakkaajan elämää kirjallisten ja muun muassa hautakivien avulla tutkineet Sherene Baugher ja Richard F. Veit (2013: 225–248) havaitsivat, miten Züricher oli tehnyt hautakiviä useiden eri uskontokuntien edustajalle (De Cunzo 2013: 356). Yleinen oletus oli ollut, että 1700-luvun New Yorkissa oli yhteisöjä, jotka hoitivat suuren osan toiminnastaan sisäisesti. Uskonnollisessa elämässä ja sitä edustavissa esineissä muista maista muuttaneiden alkuperäinen kulttuuri näkyi pisimpään (Baugher & Veit 2013: 241). Hautakiven hankkiminen on uskonnollinen toimenpide, mutta Baugher ja Veit huomasivat, että Züricher oli saanut tehdä kiviä monen kielisille ja muillekin kuin hänen uskontoonsa kuuluville (Baugher & Veit 2013: 225–248). Kivenhakkaajan henkilökohtaiseen elämään puolestaan päästiin käsiksi kirjallisten lähteiden avulla. Yhdistelemällä arkeologista ja historiallista aineistoa he loivat kuvan yhden henkilön elämästä perheen perustamisineen, elämäntilanteiden muutoksineen ja ammatillisine kehityksineen.

Aineistoja yhdistelemällä saadaan aikaan myös selventäviä tulkintoja. Esimerkiksi 1800-luvun alkuun ajoitetun käymälän ja tunkion materiaalin tutkimuksessa havaittiin luuta niin

paljon, että luissa olleilla lihoilla olisi voitu ruokkia noin 7 500 ihmistä (Pipes 2013: 273). Asutusta ei lähistöllä ollut niin paljon. Kirjallisesta aineistosta löytyi tieto, että alueella oli järjestetty suuria juhlallisuuksia. Näin erikoisen suurelta tuntuva luuaineisto sai selityksensä kirjallisen aineiston pohjalta. Toisenlaisessa tapauksessa tuomiopöytäkirjoihin oli merkitty, että tuomittuja on rangaistuksena poltettu roviolla (LaRoche 2013: 142–143). Arkeologit eivät kuitenkaan läheisen hautausmaan kaivaustutkimuksissa löytäneet poltettuja luita, vaikka niitä tuomiopöytäkirjojen mukaan olisi pitänyt olla useiden ihmisten verran. Syitä luiden puuttumiseen voi olla useita, mutta yhtenä syynä voi olla, ettei ruumiita lopulta poltettu. Näin arkeologisen ja kirjallisen aineiston yhdisteleminen täydentää toisiaan. Sillä voidaan saada yllättäviä tuloksia ja myös ratkaista tuntemattomaksi jääviä seikkoja tutkittavista kohteista.

Hollantilaisen Bredan kaupungin likakaivojen tyhjennyksestä pidettiin viimeistään 1400-luvun lopulta lähtien kirjaa, sillä siitä maksettiin sen tekijöille (Hupperetz 2010: 279). Likakaivoihin kertyi orgaanisen jätteen lisäksi astioiden ja esineiden paloja. Esineellisen löytöaineiston perusteella on voitu ajoittaa kaivojen senhetkistä sisältöä muutamien kymmenien vuosien sisälle. Tyhjennyskirjanpidon avulla on voitu tarkentaa ajoituksia jopa alle kahteen vuoteen (Hupperetz 2010: 282). Tosin Kirsi Majantie (2010: 102) huomauttaa, että maaseudun tilavammissa asuinoloissa jätekasat ovat voineet sekoittua, mikä haastaa ajoitusmahdollisuuksia. Sekoittuminen on voinut olla maaseudulla yleisempää, eikä tyhjennys ole ollut yhtä järjestelmällistä kuin Hupperetzin kuvaamassa kaupunkiympäristössä. Tiloilla olleita käymälöitä on tyhjennetty myös maaseudulla, sillä mikäli käymälärakennus on ollut olemassa, ei sinne ole mahtunut jätteitä loputtomasti. Jätteitä on siirretty pois käymälöistä ja tunkioista ja levitetty pelloille. On kiinnostavaa pohtia, onko myös Haition käymälöistä ja tunkioista ollut jäljellä pääasiassa 1800-luvun loppupuolen kerroksia siinä vaiheessa, kun uudisrakentaminen on 2000-luvulla alkanut.

Ajoituksen tarkentumisen lisäksi on voitu tarkastella jätteenkäsittelytapojen ja esineiden arvostuksen muuttumista (Hupperetz 2010: 283). Jättemateriaalin koostumuksessa on nähtävissä muutos kertakäyttöisistä esineistä kestävämpiin. Mikrohistorian liittäminen likakaivojen arkeologiseen tutkimukseen auttoi Hupperetzin mukaan myös elintapojen paremmassa kuvaamisessa. Talouksiin, joissa oli likakaivoja, liittyi myös inventaarioluetteloita (Hupperetz 2010: 279). Sekä esineellisestä löytöaineistosta että inventaarioista havaittiin puuttuvan joitakin ajan talouksiin tyypillisiä astioita. Tällaisia olivat esimerkiksi puiset lautaset, jotka ilmeisesti poltettiin käytön loputtua. Näin niitä ei

löydy likakaivoista. Niiden puuttuminen myös inventaarioista voi kertoa niiden vähäisestä arvosta tai arvostuksesta.

2.5 Esineellisen löytöaineiston käsittely

Luetteloin proseminarityössäni (2016) Haition keramiikkalöydöt, paitsi liitupiiput ja suurimman osan tiilestä. Tätä tutkimusta varten jaottelin ja luetteloin ne uudelleen. Otin mukaan liitupiippujen ja proseminarityöni jälkeen löytyneen keramiikan lisäksi kaiken metallin, lasin, kiven ja orgaanisen aineiston. Olin aiemmin jakanut keramiikan posliiniin, fajanssiin, kivisavikeramiikkaan, punasavikeramiikkaan, muuhun saveen ja tiileen. Uudelleenluettelointi oli tarpeen, sillä halusin tässä työssä lajitella fajanssin tarkemmin majolikaan, fajanssiin ja piiposliiniin. Kaikki tiili on rajattu pois, sillä vaihtoehtoina oli ottaa koko kymmenien kilogrammojen tiiliaineisto mukaan kokonaan tai ei lainkaan. Kattotiilen palat on myös rajattu pois ja niitä saattaa olla tiiliaineiston seassa. Valitsin poisrajauksen aikataulullisten syiden vuoksi, sillä tiilimateriaalin tutkiminen vaatisi mielestäni vähintään kemiallisia analyysejä alkuperän ja valmistusmateriaalien selvittämiseksi.

Arkeologisilla tutkimuskaivauksilla löytönumerointi on usein tutkimusajankohta- tai tutkimuskokonaisuuskohtainen (Museovirasto: Löytöjen luettelointi). Tässä tutkimuksessa tutkimusajankohdan käsite on liukuvampi. Maat on esimerkiksi nykyisen autotallin kohdalla kaivettu vuonna 2006, mutta niitä on tutkittu sen lisäksi useana vuonna sen jälkeen. Tämä on ollut mahdollista, koska osa maista siirrettiin tulevan autotallin viereen kasaksi, jota ei ole ollut kiire tasoittaa tai siirtää pois. Siihen ei myöskään ollut tarvetta lisätä maata muualta. Kasaa on voitu käydä läpi pääasiassa seulomalla. Loput käytiin läpi lokakuun 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen jäljelle jäänyt maa tasoitettiin pihalle.

Luetteloin löydöt yksityiskokoelmaa ajatellen. Löytöaineiston määrittelemisen yksityiskokoelmaksi antaa mahdollisuuden tallettaa koko aineisto riippumatta sen ajoituksesta tai muista näkökohdista. Museoviraston *Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeissa* (Laatuohjeet 2020: 44–45) annetaan ohjeita löytöaineiston talletusperiaatteisiin. Historiallisen ajan massalöytöjä ei välttämättä kokonaisuudessaan ole tarkoituksenmukaista tallettaa kokoelmiin, ainostaan otanta. Ne voidaan ottaa tutkimuksen yhteydessä talteen, mutta merkitään myöhemmin jälkitöissä poistetuiksi. Laatuohjeiden mukaan myös kohteen kannalta merkityksettömiksi määritellyt löydöt jätetään ottamatta talteen. Löytöaineiston tallettamisperiaatteisiin vaikuttavat näin paitsi kohteen ajoitus, myös tutkimukselle asetetut kysymykset.

En poista löytöjä luetteloinnin yhteydessä, sillä pelkästään edustavimpien löytöjen tallettaminen ja tilankäyttö eivät ole yksityiskokoelman kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Luetteloimatta jätän kivet ja muut sellaiset materiaalit, joissa ei näy ihmisen tekemiä jälkiä tai joilla ei näytä olevan selkeää käyttötarkoitusta. Löytöaineistosta ei ole koekuoppana kaivettua Kotikaivausta lukuun ottamatta tehty tutkimusraporttia tai sitä vastaavaa kirjallista kertomusta (Ala-Rakkola-Kara 2010). Näin ollen mitään osaa löytöaineistosta ei myöskään ollut luetteloitu ennen proseminaaritutkielmaani (Haapala 2016).

Yksityiskokoelman sijoittamiseen ei välttämättä ole varastointitilan suuruuden asettamia rajoituksia, jotka voivat tulla vastaan julkiseen kokoelmaan tallettamisen yhteydessä. Sen sijaan on mahdollista, että yksityiskokoelmalle ei voida tarjota sellaisia säilytysolosuhteita, jotka ovat vaatimuksena julkisissa kokoelma-arkistoissa. Esimerkiksi lämpötila- ja kosteussäädellyn tilan rakentaminen ei välttämättä ole mahdollista. Suurista tiloista huolimatta yksityiskokoelma on tallessa vain niin kauan kuin sille on säilyttäjä. Näin ollen julkiseen arkistoon sijoitettuna yksityiskokoelman säilytys on varmempaa, vaikka kokonaisuudesta olisi talletettu vain osa.

Tavallisesti arkeologisilta kaivauksilta talteen otettua metalliaineistoa konservoidaan ja talletetaan kontekstin perusteella (Pellinen henk. koht. 4.12.2020). Röntgenkuvausta voidaan käyttää niin heikkokuntoisten löytöjen konservointitarpeen määrittämiseksi kuin poistettavien löytöjen dokumentoinnin apuna. Metall- ja orgaanisen aineiston röntgenkuvauttaminen tai konservointi ei välttämättä ole yksityiselle henkilölle mahdollista niiden korkean hinnan vuoksi. Kaikki löytyneet metallit ja orgaaninen aines voidaan ottaa yksityiskokoelmaan mukaan, mutta ilman konservointia niistä suurimmalla osalla on rajallinen säilyvyys. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkimusmahdollisuuksien heikentymistä tulevaisuudessa, koska aineistoa tuhoutuu vähitellen. Aineiston jatkokäyttömahdollisuuksia voidaan parantaa valokuvaamalla tai lisäksi piirtämällä kaikki ilman konservointia tuhoutuvat löydöt (Pellinen henk. koht. 4.12.2020). Usein löytökokonaisuudesta poistetaan löydöt, joita ei konservoida ja jotka eivät muuten säily. Tällöin ne valokuvataan ennen poistamista (Laatuohjeet 2020: 46).

Tämän työn löytöaineistossa talletusperiaatteet riippuvat lopulta pitkälti ajoituksesta. Viimeisimpään rakennusvaiheeseen ajoitettavaa löytöaineistoa ei ole otettu talteen lähes lainkaan. Tällaista aineistoa ovat esimerkiksi rakennusmateriaalien muovipakkaukset, eväsleipien kääreet, juomapullot, rakentamiseen käytetyt naulat tai muu ajateltavissa oleva

2000-luvulle ajoitettava materiaali. Sen sijaan asumattoman sadan vuoden ajanjakson ajalta löytyneet esineet tai niiden katkelmat on talletettu. Tosin löytöjen luetteloinnin yhteydessä tuli esiin muutamia uudenaikaisia nauvoja.

Yksityiskokoelmaan tallettaminen mahdollistaa myös yksityiskohtaisemman luetteloinnin kuin Museoviraston *Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeissa* (Laatuohjeet 2020) neuvotut vähimmäisvaatimukset. Voin kirjata tietoja, jotka virallisen luetteloinnin kannalta saatettaisiin tavallisesti katsoa tarpeettomiksi. Tarkennan myös löytöpäivän käsitettä. Rakennusaikaisen maakasan seulonasta seuraavien 16 vuoden kuluessa tulleet löydöt voisi kirjata löytyneiksi rakennusaikana. Olen kuitenkin luetteloidessani päättänyt määritellä löytöajaksi varsinaisen talteenottopäivän. Esimerkiksi autotallikasa on kaivettu ja koottu kasaksi noin vuonna 2006, mutta sitä on seulottu vielä vuonna 2020. Tällöin löytöajaksi on merkitty vuosi 2020. Näin siksi, että varmuus löytöajankohdasta on siltä hetkeltä, jolloin löytö on otettu käteen ja esiin maasta. Se ei välttämättä ole alkuperäinen löytöajankohta eikä -paikka, mutta se on varmuudella viimeistään se hetki, jolloin löytö on nähnyt jälleen päivänvalon.

Löytöaineistoon luuteloitiin aiemmin mainittujen rajausten mukaan keramiikka, lasi, metalli, luu, kivi, kuitu, nahka, muovi ja tunnistamaton materiaali. Museoviraston ohjeiden mukaan palamatonta luuta ei kategorisoida esinelöydöksi, ellei kyseessä ole luuesine, eikä sitä näin ollen tulisi liittää mukaan löytöluetteloon (Museovirasto: Löytöjen luettelointi). Koostamani löytöluettelo palvelee kuitenkin ensisijaisesti yksityiskokoelman ylläpitäjää, jolloin katsoin sopivaksi lisätä myös kaiken luuaineiston mukaan luetteloon. Kyseessä ei sen vuoksi ole löytöluettelo sanan virallisessa merkityksessä.

Numeroin löydöt alueiden sisällä materiaaleittain. Esimerkiksi löytöalueelta ”2 autotallin pohjan kasa” löytynyt keramiikka saa näin koodin 02:KE. Sen jälkeen tulee juokseva numero, joten ensimmäisen löydön numero on 02:KE:0001. Kohdetunnusta en käytä, koska kaikki tähän löytökokonaisuuteen liittyvät löydöt sisältyvät yhteen ja samaan kohteeseen. Materiaalin sisällä jaan löydöt osittain arvostusjärjestykseen, osittain talletusjärjestykseen siten, että esimerkiksi keramiikasta luetteloin ensin posliinin, sitten piiposliinin ja edelleen fajanssin, kivisaven ja punasavikeramiikan. Luettelointi tehdään samalla, kun löydöt jaotellaan ja pussitetaan. Numeron lisäksi löydön mukaan liitettävässä lapussa lukee kohteen nimi ja talteenottoajankohta tai viimeinen mahdollinen talteenottoaika. Ajankohta riippuu siitä, onko löytöajankohta kirjattu päivän, kuukauden vai vuoden tarkkuudella. Löytöjen

tallettamiseen käytän muovipusseja, vaikka Museoviraston tämän hetken ohjeen mukaisesti löydöt tulisi pakata pieniin pahvirasioihin (Museovirasto: Löytöjen pakkaaminen). Suljetut muovipussit mahdollistavat löytöjen helpomman kuljetuksen ja siirtelyn, mikäli sellaiseen on tarvetta myöhemmin. Hauraat löydöt asetan lisäksi tarvittaessa erillisiin rasioihin, jotta niihin kohdistuisi mahdollisimman vähän käsittelyn aiheuttamaa räsytystä.

Löytöaineiston ja kirjallisen aineiston perusteella voi olla mahdollista päätellä, millaisia rakennuksia paikalla on sijainnut tiettyinä aikoina. Mikäli pystytään yhdistämään löytöaineistoa noihin ajankohtiin, voidaan arvioida, millaisiin rakennuksiin ne voivat liittyä. Kun löytöaineisto on voitu yhdistää tietynlaiseen rakennukseen, voidaan päätellä paikalla sijainneen rakennuksen käyttötarkoitus tai arkeologisoitumisprosessin aika.

2.6 Löytötermien valinnasta

Ajoituksellisen kontekstin saavuttaminen maakerroksille on hankalaa, sillä löytöjä ei ole kerätty kerroksittain tai niiden löytökorkeuksia ei ole merkitty tarkalleen muistiin. Ei myöskään ole tiedossa, ovatko löydöt olleet maassa ennen talteenottoa alkuperäisissä löytöyhteyksissään vai sekoittuneessa maassa. Joidenkin rakennusvaihetta seuranneiden vuosien jälkeen talteen otettujen löytöjen tietoihin on merkitty löytökorkeus, mutta maalajia ja muita siihen liittyviä tietoja ei välttämättä ole kirjattu. Muista löytöalueista poikkeaa arkeologisin menetelmin kaivettu koekuoppa, jonka nimi on tutkimusraportissa Kotikaivaus (Ala-Rakkola-Kara 2010). Käytän samaa nimitystä myös löytöalueesta. Koekuopan löydöt on mitattu käsimitoin paikoilleen. Se on kaivettu tasoittain ja löytökontekstit on tallennettu.

Osalle löydöistä on mahdollista valokuvien perusteella määritellä summittainen sijainti löytöalueella. Niille ei kuitenkaan ole tarkalleen määritelty löytöyhteyttä ja tarkkaa paikkaa edes yksikön tasolla, joten kaivauslöytötermin käyttö on epävarmaa. Ainoastaan Kotikaivauksen löydöt ovat kaivauslöytöjä. Oikeampi termi suurimmalle osalle löydöistä on irtolöytö kontekstin puuttumisen vuoksi. Tilan vieressä on useita muinaisjäännöksiä, mutta varon käyttämästä termiä hajalöytö. Haluan erottaa käsittelemäni löytöaineiston selvästi hajalöydöistä, sillä työni on rajattu muinaisjäännösten ulkopuolelle. Rajaus on tekninen, sillä tarkasti ottaen muinaisjäännöksiä on nykyään niin lähellä, että hajalöytö on mahdollinen. Olen päätenyt käyttämään tässä työssä yleistermiä löytö, vaikka se on hyvin yleistetty käsite.

3 Lähdeaineiston tarkastelu

3.1 Esineellisen löytöaineiston keruu

Arkeologinen aineisto sisältää pääasiassa esineitä ja niiden katkelmia. Tutkimusalueella on lisäksi ollut ja on edelleen näkyvissä jonkin verran aiempien rakennusten kivijalkoja ja muita jäänteitä. Esineellisen löytöaineiston koko on 10 083 erillistä kappaletta ja se painaa 58 kg. Pienten, yksittäisten katkelmien alkuperäistä käyttötarkoitusta on mahdoton tunnistaa ainakaan ilman luonnontieteellisiä analyyseja. Asuintontilla olleista ja tällä hetkellä jäljellä olevista kivijaloista tai niiden osista on jonkin verran tietoa. Niiden hyödyntäminen laajemmin vaatisi kuitenkin kaivaustutkimusten tekemistä, joten käytän niitä vain karttojen asemoinnin tai löytöjen paikantamisen apuna.

Arkeologinen löytöaineisto on otettu talteen vuosien 2005–2020 välisenä aikana. Suurin osa on talletettu tilan uusien rakennusten rakennusaikana tai heti sen jälkeen. Suurimmat maankajoamistoimet tehtiin asuinrakennusta varten vuonna 2005, autotallia varten 2006 ja konehallia varten 2011. Rakennusajalta tontilla oli edelleen yksi maakasa vuoden 2020 lokakuuhun asti. Sitä on seulottu vuosina 2018–2020. Sen lisäksi löytöjä tulee usein esiin maahan kajotessa, esimerkiksi kukkapenkin rikkaruohoja poistaessa tai uutta viemäriputkea pihan poikki kaivaessa. Maahan kajoamisen ei siis tarvitse olla laajamittaista tai järjestelmällistä, vaan löytöjä nousee esiin monin paikoin asuintonttia. Alueella arkeologian kenttätöprojektin aikana tehtyjen koekuoppien löytöaineisto puolestaan jäi vähäisemmäksi (Haapala & Virtanen 2017). Kenttätöprojektin koekuopat pyrittiin tarkoituksella tekemään sellaisille alueille, joissa ei tiedetty olleen tällä vuosisadalla kajoavaa toimintaa.

Tämän työn arkeologista löytöaineistoa käsiteltäessä on muistettava, että suurinta osaa esineistöstä ei ole otettu talteen nykyajan arkeologisin menetelmin. Näillä menetelmillä tarkoitan systemaattista dokumentointia, kerros- tai yksikkökaivausmenetelmien käyttöä, löytötietojen dokumentointia joko pisteen, ruudun tai yksikön tasolla. Suurin osa aineistosta on kerätty alueen tarkkuudella. Alueiden nimet on kirjattu liitteen 1 taulukkoon 4. Niille on tiedossa yleinen korkeuskäyrän määrittelemä korkeustieto noin viiden metrin sisällä. Alueita on eri suuruisia ja ne sijoittuvat pääasiassa uudisrakennusten kohdille tai niiden läheisyyteen. Koko asuintontin alueelle on kirjattu sellaiset löydöt, joille ei ollut tiedossa tarkempaa löytöaluetta. Keräystekniikka kehittyi ajan myötä ja uusimmissa löydöissä se on nähtävissä huomattavana merkintätarkkuutena.

Joitakin esineryhmiä saattaa puuttua kokonaan tai kaikkea löydettävissä olevaa aineistoa ei ole tavoitettu. Esineryhmien puuttuminen voi johtua useista eri tekijöistä, esimerkiksi kiireestä ja talteenottotekniikoista. Näin ollen myös lähtöoletus oli, ettei kaikkea ole mahdollista saada talteen. Teen kuitenkin tulkintoja käytettävän aineiston perusteella, joten tulkinnat on suhteutettava siihen.

3.2 Alueiden sijainti ja muinaisjäännökset

Löytöalueiden sijainti on esitetty liitteen 1 kartoissa 3–5. Alueiden laajuudet on arvioitu mahdollisimman tarkasti maastossa ja kartalta. Arviot on tehty käsivaralla, joten ne ovat epätarkkoja. Mittaukset ovat nähtävillä liitteen 1 taulukossa 4. Kaivauksissa merkittävät aluetietoja on yhdistetty tilastointia tehdessä, kun voidaan olla varmoja, että alue on sama, vaikka löytötietoihin merkitty teksti on eri. Löytöluetteloon on kirjattu löytöpaikka löytöyhteyden nimellä sekä tarkempia tietoja, mikäli sellaisia on ollut saatavilla.


Alueellisesti tutkimus rajattiin asuintontin alueelle ja kattamaan koko se alue, jolta esinelöytöjä on talletettu. Tätä kirjoittaessa osa löytöalueista sijaitsee nykykartalla Haitio 2 -nimisellä muinaisjäännösalueella (mjrek 1000012239). Muinaisjäännös on tunnistettu ja rajattu vuonna 2008 uudisrakentamisen jälkeen, joten löytöjä talteen otettaessa ja talojen vaatimaa tekniikkaa maastoon kaivettaessa ei toimittu muinaisjäännöksen alueella. Tuota myöhemmin löytyneiksi merkityt löydöt on joko otettu talteen muinaisjäännöksen ulkopuolelta tai niihin on asetettu viimeinen mahdollinen talteenottoaika aineistorajausta tehtäessä luettelointihetken vuonna 2020.

3.3 Löytöaineistosta yleisesti

Työhön mukaan otettu esineellinen löytöaineisto käsittää keramiikkaa, lasia, metallia, luuta, kiveä, kuitua, nahkaa, muovia ja muutamia tunnistamattomia kappaleita. Puiset esineet puuttuvat talteen otetusta aineistosta kokonaan. Niitä ei joko ollut säilynyt maassa tai niitä ei otettu talteen. Aineiston läpikäynnin yhteydessä tuli vastaan muutamia hiiltyneen tai hiiltymättömän puun kappaleita, mutta niitä ei otettu luetteloon mukaan, sillä niissä ei ollut tunnistettavia ihmistyöstön jättämiä jälkiä.

Diagrammista 1 on nähtävissä, että suurin osa löytöaineistosta on kappalemäärien mukaan lasia 54 % ja painon mukaan keramiikkaa 49 %. Lasista suurin osa on kappalemääräisesti tasolasia 71 % ja seuraavaksi eniten astialasia 29 %. Tasolasin suuren kappalemäärän selittää

sen hajoaminen hyvin pieniin palasiin. Pienimmät palaset ovat alle neliösenttimetrin suuruisia. Astialasia on painon perusteella eniten, 77 %. Tasolasin painon osuus lasin kokonaismäärästä on 20 %. Muun kuin metallin, keramiikan ja lasin määrä aineistosta on painon puolesta 3 % ja kappalemäärän osalta 1 %.



Diagrammi 1. Löytöaineiston materiaali jakauma.

3.4 Kirjallisen aineiston valinta

Haittion tilalta on jäänyt talteen kirjallista aineistoa sitä enemmän, mitä lähemmäs uusinta aikaa on tultu. Tätä tutkimusta varten on etsitty aineistoa noin 1900-luvun alkuun asti, sillä sen jälkeen tila jäi asumattomaksi noin sadan vuoden ajaksi. Rakennusten häviäminen antoi työlle melko luonnollisen ajallisen rajan. Tila on vaihtanut omistajaa useita kertoja historiansa aikana ainakin kauppohen ja perimisen kautta. Asutushistoriaa ei kuitenkaan ole kirjoitettu tähän työhön kokonaan, vaan löytyneistä asiakirjoista on poimittu osan tilalla asuneiden henkilöiden elämänmenoon liittyviä merkintöjä. Kirjallisen aineiston valinnassa on keskitytty asukastietoihin, tilan rakennuskannan tietoihin ja tilalla olleiden esineiden tietoihin.

Kansallisarkiston Turun toimipisteessä on tallessa useita Haittion tilaan liittyviä asiakirjoja. Esimerkiksi yhteen perinnönjakoon liittyen on kerätty yhteen kaikki tuota tapahtumaa varten tarvittavat dokumentit (KA, VJK, Kotelo 12:1). Yhteen kerääminen on edesauttanut eriaikaisten tapahtumien asiakirjojen talteen jäämistä, kun niitä on tarvittu perinnönjakoon liittyviä päätöksiä tehtäessä.

Valitsin kirjallista aineistoa sen perusteella, miten paljon se kertoo tilan asukkaista, rakennuksista ja asumisen esineellisestä menneisyydestä. Toinen mukaanoton peruste oli, miten aineistoa oli löydettävissä. Valitsin mukaan perukirjat perinnönjakoineen sekä palovakuutuksen ja siihen liittyvät tarkastus- ja vakuutusasiakirjat. Karttoja työhön on otettu mukaan merkittävien ajankohtien tai maastonkäyttöisten näkökohtien mukaan. Mukaan ei ole otettu esimerkiksi Haition ja Veitakkalan tilojen yhteisesti arkistoituja 1800-luvun kauppakuitteja, joita ei voi kohdentaa Haitiossa mahdollisesti käytettyihin esineisiin. Yhteisviljelyksessä olleiden Haition ja Veitakkalan tilojen hoitoon liittyviä kirjeitä ei myöskään ole käyty läpi, vaikka niitä on tallessa. Niistä voisi löytyä Haitioon liittyviä tarkkoja tietoja, mutta päätin jättää ne työn ulkopuolelle, koska siinä suhteessa kirjallinen aineisto olisi voinut muodostua liian laaja-alaiseksi tutkimuskysymyksiin nähden.

3.4.1 Palovakuutusasiakirjat

Haition vuoden 1834 palovakuutuksessa on kerrottu rakennusten määrät, koot, rakenteet, rakennusmateriaalit ja sisustus pääpiirteittäin (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Palovakuutukset saattoivat 1700-luvulla olla hyvinkin yksityiskohtaisia (Savolainen 2014: 13–14). Niissä voitiin kuvaila sisustuksen yksityiskohtia tapettien värejä myöten. 1800-luvun mittaan vakuutusten sisältö muuttui Panu Savolaisen mukaan ylimalkaisemmaksi ja keskityttiin palovakuuttamisen kannalta olennaisempiin asioihin.

Haition tilan ja Veitakkalan kartanon omistaja esittelijäsihteeri Carl Lundström hankki molemmille tiloille palovakuutuksen Suomen Allmänna Brandstods Bolagetista vuonna 1834 (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Palovakuutuksia oli erityisesti Turussa alettu ottaa 1700-luvun lopulta lähtien Allmänna Brandförsäkrings Fondenin perustamisen jälkeen (Savolainen 2014: 13). Tapa levisi maaseudulle varakkaampiin taloihin, sillä esimerkiksi Kansallisarkiston Turun toimipisteen palovakuutuskortistossa on jonkin verran Turun ympäristön pitäjiin otettuja vakuutuksia.

Palotarkastuksia Haitiossa on tehty 1800-luvun kuluessa useita (KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834). Niiden avulla on varmistettu, että palovakuutuksen ylläpidolle on edelleen edellytykset. Esimerkiksi vuonna 1855 on tehty palotarkastus, jossa on palontorjuntavälineistön lisäksi kuvailtu tilalla olevat rakennukset ja niiden kunto (KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834). Vakuutusasiakirjoissa kerrotaan palotarkastusten tulosten lisäksi myös muun muassa vakuutuksenottajan maksukyvyistä. Karl Robert Lundström teki konkurssin vuonna 1885, minkä seurauksena Haition

palovakuutus irtisanottiin samana vuonna (KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834).

Palovakuutuksessa ja siihen liittyvissä tarkastus- ja muissa asiakirjoissa kuvaillaan tilan rakennukset, niiden sijainti ja paloherkkyys (Savolainen 2014: 13, 16, 18). Rakennusvuosien lisäksi kerrotaan, millaisesta materiaalista rakennukset on tehty ja esimerkiksi tulisijojen laatu ja määrä. Haition vuoden 1834 palovakuutuksen karttaan on myös mitattu lähes kaikkien rakennusten sijainti toisiinsa nähden (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Tähän päivään asti säilyneiden kivijalkojen avulla tuota karttaa on osittain mahdollista käyttää jo kadonneiden rakennusten sijainnin selvittämiseen. Siihen on myös merkitty pihassa olleet puut ja marjapensaat. Palotarkastuksia ja palovakuutusta vertailemalla voidaan saada tietoja rakennusten muuttamisesta, vanhojen purkamisesta ja uusien rakentamisesta.

3.4.2 Kartat

1700-luvulla Haition tila vaihtoi useita kertoja omistajaa, mutta en ole löytänyt kauppakirjoja tai muita katselmusasiakirjoja, joissa olisi kerrottu sen aikaisen tilan rakennuskannasta tarkemmin. Asuin- ja talousrakennuksia tilalla on varmasti ollut, sillä se on karttoihin merkitty asuintontiksi ja rippikirjoissa sinne on merkitty asukkaita (ks. esim. MMH A108:16/11-21 ja Uskela RK 1729–1745). Sen sijaan olen ottanut tähän työhön mukaan karttoja, joista ensimmäinen on vuodelta 1697 ja viimeisin vuodelta 1912 (MMH A108:16/1-2; MMH A108:16/27-63). Uusimmassa kartassa ei tilalle enää ole piirretty rakennuksia. Palovakuutuksen kartta kuvailee tarkasti tilan rakennukset ja niiden sijainnit, mutta yleisemmistä kartoista voidaan nähdä tilan sijainti laajemmin pitäjän alueella. Yleisempiin Haition sisältäviin karttoihin on kirjattu tilan peltoalueet ja asuintontit kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Kartan yksityiskohtaisuus riippuu siitä, mihin tarkoitukseen kartta on tehty. Kuninkaan kartastossa Haition kohdalla on mahdollisesti punainen piste, mutta esimerkiksi vuoden 1787 isojakokartassa asuinrakennukset on sisällytetty kolmen tonttimaata kuvaavan karttamerkin sisään (Harju [toim.] 2012: 52a; MMH A108:16/11-21).

3.4.3 Perukirjat

Perunkirjoitus kirjattiin vuoden 1734 lakiin ja se tuli pitää kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta (Markkanen 1988: 22). Perunkirjoitus pidettiin vainajan omaisuuden,

varojen ja velkojen listaamiseksi, jotta sen perusteella omaisuus voitiin jakaa. Perunkirjoituksessa arvioitiin henkilön kiinteä ja irtain omaisuus, mutta kirjaamisen tarkkuus vaihteli kirjoituksen tekijöiden mukaan. Perukirjassa kerrottiin muun muassa henkilön kuolinaika, perunkirjoituksen pitopaikka, sekä uskottujen miesten ja perillisten nimet (Markkanen 1988: 40). Määräys perunkirjoituksen tekemisestä koski kaikkia, mutta käytännössä sitä ei kaikille pidetty. Pitämättömyyden syynä saattoi olla esimerkiksi omaisuuden vähäinen määrä. Maaseudulla perukirjat toimitettiin käräjille, jotka toimivat oikeusviranomaisina (Markkanen 1988: 22). Perinnönjakoa varten perukirjoja kopioitiin tarpeen mukaan, jotta perinnönjakotilaisuudessa olisi saatavilla kaikki tarvittavat asiakirjat.

1700–1800-lukujen perukirjoja löytyy arkistoista vaihtelevasti. Niitä on mahdollista löytää esimerkiksi tuomiokuntien arkistoista tai yksityisarkistoista. Lesken mennessä uudelleen naimisiin tuli seurakuntaan toimittaa perukirja, joka oli toimitetun perinnönjaon osatodiste (Markkanen 1988: 33). Näin perukirjoja on jonkin verran päätynyt myös seurakuntien arkistoihin. Omaisille tai perinnönjakoa suorittaville tehdyt kopiot ovat voineet säilyä kodeissa tai esimerkiksi Kansallis- ja kotiseutuarkistoihin toimitetuissa yksityisarkistoissa.

Talonomistajan perukirja antaa mahdollisuuden nähdä talouden toimintoja perunkirjoituksen hetkellä. Perukirjassa kuvataan vainajan kiinteistöt, velat ja saatavat sekä talouden kaikki irtain omaisuus eläimet mukaan lukien. Erityisiin tarkoituksiin tarkoitettujen astioiden maininnoista on mahdollista tehdä päätelmiä, millaista ruokaa taloudessa on voitu tehdä. Astioiden määrä voi antaa viitteitä, miten paljon ruokailijoita on ollut, tai onko ollut varakkuuden symboleja. Kokonaisuutena perukirja antaa kuvan talouden tai henkilön varakkuudesta. Yksityiskohdat puolestaan kertovat paitsi kirjaamiskäytännöistä myös eri osa-alueiden arvostuksesta. Esimerkiksi lehmät on voitu kirjata jokainen yksittäin ja kaikki kanat yhtenä joukkona.

Arkeologisen kaivauksen kannalta löytöjä voi olla mahdoton rinnastaa perukirjassa mainittuihin tietoihin. Yksittäisiä löytöjä ei ole helppo yhdistää perukirjaan, ellei niissä ole erityisiä perukirjassa mainittuja merkintöjä. Sen sijaan voidaan tehdä päätelmiä yleisesti varallisuudesta ja sen näkyvyydestä taloudessa ja pihapiirissä. Tunnettaessa kyseisen aikakauden elintapoja ja elinmahdollisuuksia erilaisiin varallisuustasoihin suhteutettuna, voidaan päätellä, millaisia talouden arki ja juhla ovat voineet olla. Voidaan pohtia, miten

vieraille on tarjottu kahvia ja viinaryyppyjä, miten päivällisellä on syöty lehikäisiä⁴, miten kirkkomatkaa varten on varattu matkaryyjä tai miten kiesien eteen on valjastettu perukirjassa mainittu musta hevonen (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja).

Käytössäni on kolme perukirjaa, joita tarkastelen yksityiskohtaisesti. Ensimmäinen on esittelijäsihteerin Carl Lundströmin ja hänen vaimonsa Anna Charlottan perukirja osana perinnönjakoasiakirjoja (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Carl ja Anna Lundström asuivat Haitiossa viimeistään vuodesta 1796 lähtien. He kuolivat molemmat vuonna 1842 ja heille pidettiin yhteinen perunkirjoitus. Perukirjan yhteyteen on kerätty myös muita asiakirjoja, joita hyödynnettiin perinnönjakoa tehtäessä.

Toinen perukirjoista on Olga Lovisa Fahlerin, joka oli Carl ja Anna Lundströmin tyttären tytär. Hän syntyi 1840 ja kuoli vuonna 1896 (KA, HTA, Sidos Ec1:5, Olga Lovisa Fahlerin perukirja). Olga Fahlerin perukirja ei suoraan kerro Haition senhetkisistä esineistä ja muista tavaroista, sillä hän muutti pois tilalta hieman ennen kuolemaansa. Siitä saattaa olla mahdollista saada jonkin verran käsitystä hänen aiemmasta elintasostaan tilalla. Kolmas perukirja on Olgan veljen, Karl Robert Lundströmin (KA, HTA, Sidos Ec1:5, Karl Robert Lundströmin perukirja). Hän kuoli vuonna 1899 asuessaan Haition tilalla (Salo-Uskela RK 1898–1907). Vertaillen Olga Lovisa Fahlerin, Karl Robert Lundströmin ja Carl ja Anna Lundströmin perukirjoja on selvästi havaittavissa erot tilan omistajan tai tilalla asuvan henkilön välillä. Karl Robertin perukirjassa ei nimittäin ole juurikaan mainittu tilan irtaimistoa tai tilan rakennuksia, koska hän ei ollut kuollessaan tilan omistaja.

3.4.4 Rippikirjat

Rippikirjat ovat olleet papeille määritelty velvollisuus kirjata seurakuntalaisten tiedot (Miettinen 2012: 145). Kirjaamismääräys tuli vuoden 1686 kirkkolain myötä (Miettinen 2012: 43). Yhdellä rippikirjan aukeamalla on tilaa kymmenen vuoden merkinnöille (ks. esim. Salo-Uskela RK 1898–1907). Yhteen rippikirjaan saattavat mahtua seurakunnan tiedot muutaman vuosikymmenen ajalta, mikäli seurakunta on pieni. Asukkaat on kirjattu kylittäin ja kylien sisällä kotitalouksittain. Talon asukkaat on listattu isännästä ja hänen lähimmästä perheestään lähtien siten, että piiat ja rengit tai mahdolliset kylänvaivaiset on listattu

⁴ Lehikäinen tarkoittaa tässä yhteydessä lettumaista vohveliraudan kaltaisella lehikäsraudalla paistettua leivonnaista.

viimeiseksi (Miettinen 2012: 44). Torppien kirjaamisessa oli eroja seurakuntien välillä. Henkilöistä on kirjattu roolit ja yhteiskunnallinen asema. Esimerkiksi ensimmäisenä mainitusta miehestä kerrotaan joko hänen ammattinsa tai että hän on isäntä ja talon omistaja. Naisista mainitaan usein vain asema vaimona, piikana tai opettajattarena. Tiina Miettisen mukaan myös kotitalouksien perheenjäseniä voi olla merkitty palkollisiksi tai kirjassa kauemmas varsinaisesta perheestään. Roolien lisäksi papit merkitsivät rippikirjoihin muun muassa ehtoollisella käynnit, uskonasioiden osaamisen, lukutaidon ja isorokkoa vastaan rokottamisen. Seurakuntaan muuttaminen ja poismuutto kirjattiin yleensä myös rippikirjaan, samoin kuin syntymät ja kuolemat. Päivämääriin ja vuosilukuihin on saattanut tulla virheitä rippikirjasta toiseen tietoja kopioidessa. Toisaalta myös nykytutkija voi käsin kirjoitettua tekstiä lukiessaan tulkita numeroita ja kirjaimia väärin. Muuttokirjat, syntyneiden ja kuolleiden luettelot ovat luotettavampia lähteitä päivämääriä tarkasteltaessa. Näitä kirjoja ei käyty läpi, koska niiden antama tieto ei oleellisesti kuulunut työni keskiöön.

Tätä työtä varten on käyty läpi kaikki Haitioon liittyvät Uskelan rippikirjoista löytyneet yli sata vuotta vanhat tiedot. Rippikirjojen tiedoista olen kirjannut asukkaan asumaan tilalla, mikäli hän on käynyt kyseisenä vuonna ehtoollisella. Haitioon liittyviä merkintöjä on Uskelan seurakunnassa vuodesta 1697 lähtien vuoteen 1908 asti. Välistä puuttuvat rippikirjat vuosilta 1712–1728, 1753–1771 ja 1810–1811. Vuoden 1899 jälkeen ei enää ole tehty merkintöjä Haitiolle, vaikka tila on kirjassa varattuna (Salo-Uskela RK 1898–1907 ja 1908–1917). Osassa Suomen alueen seurakunnista rippikirjojen katoamista selittävät isoviha ja pikkuviha, mutta esimerkiksi tulipalot ovat voineet tuhota seurakuntien arkistoja. Haitiossa olleista asukkaista ei puuttuvien rippikirjojen ajalta ole paljon tietoa. Kerron myöhemmässä luvussa, miten ainakin isäntäväki pakeni Ruotsiin isovihan aikana. Palvelusväen ja tilan hoidon osalta ei tuolta ajalta ole ainakaan vielä löytynyt merkintöjä.

3.5 Löytöaineisto kokoelmaksi

Tutkimalleni alueelle alettiin suunnitella uudisrakennuksia 2000-luvun alkupuolella. Sitä ennen tonttimaata oli ollut asumattomana noin sadan vuoden ajan. Rakennuslupaa varten saatiin Salon kaupungilta suunnittelutarveratkaisu (Ala-Rakkola-Kara 31.3.2018). Sitä varten puolestaan tuli saada Museovirastolta lausunto, että alueelle saa rakentaa, sillä jokilaakso on osa valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta (Arvokkaat maisema-alueet 1993: 42–43). Tonttimaalla oli lisäksi näkyvissä vanhoja rakennusten kivijalkoja. Lausuntojen, päätösten ja lupien saamisen jälkeen aloitettu rakennustoiminta toi esiin lisää

maan alla olleita kivirakenteita ja esineellistä löytöaineistoa (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 4.3.2016). Uuden muinaisjäännöskohteen tarkastuksen yhteydessä vuonna 2008 museoviranomaiset tutustuivat uudisrakentamisen aikaiseen löytömaterialiin (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 15.4.2021). Osa niistä tunnistettiin tuolloin ja havaittiin löytöjen joukossa olevan niin kivikautista kuin uuden ajan materiaalia (ks. esim. 01:KI:0004). Tilan omistajat keskustelivat museoviranomaisten kanssa löytöjen tallettamisesta museokokoelmiin, mutta tuolloin ne sovittiin jätettäväksi omistajien haltuun (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 4.3.2016). Useat tutkijat ovat vuosien mittaan nähneet senhetkisen kokoelman ja ovat tietoisia, millaista aineistoa tilalta on löytynyt.

Selvitin tämän työn puitteissa luetteloimani löytöaineiston talletusmahdollisuuksia omistajien suostumuksella ensin Museoviraston kanssa (Mäntylä-Asplund henk. koht. 11.3.2020). Samalla Museoviraston edustaja selvitti asian Turun museokeskuksen kanssa. Kumpikaan ei ollut halukas ottamaan löytöaineistoa kokoelmiinsa, sillä aineisto ei tällä hetkellä edusta sellaista erityistä kokonaisuutta, jonka he voisivat ottaa haltuunsa. Tiedustelin sitten talletusmahdollisuutta Turun yliopiston arkeologian oppiaineen kokoelmiin (Immonen & Asplund henk. koht. 9.9.2020). Oppiaine ottaa osan aineistosta kokoelmiinsa. Loput löytöaineistosta jää yksityiskokoelmaksi tilan omistajien haltuun. Tätä kirjoittaessa arkeologian kokoelmaan otettavien löytöjen valinta on kesken eikä niille ole kokoelman luettelonumerointia. Sen vuoksi viittaan tässä työssä omaan löytöluettelooni, joka on liitteenä 8.

4 Ratsutilan asukkaiden arki

4.1 Asukkaat ja tilan luonne

Kirjallisen lähdeaineiston perusteella tilan vauraus on ollut niin merkittävää, että tilasta on tehty ratsutila eli rustholli 1600-luvulla. Päättelin proseminaarityössäni (Haapala 2016: 4) Suomen Asutuksen Yleisluettelon merkintöjen perusteella ratsutilan perustamisvuodeksi noin 1639 (KA, SAY Loppis v. 1634–1653). Ratsutila eli rustholli oli talonpojan omistama tila, joka varusti sotaväkeen ratsumiehen (Jutikkala 1942: 307–308). Ratsutilan tuli varustaa sodankäyntiä varten hevonen ja mies varusteineen. Tarvittaessa tilalle annettiin lisäksi aputiloja lisätuottojen keräämiseksi, mikäli katsottiin, ettei kustannuksia muuten pystytty kattamaan. Ratsumiehen varustaminen oli kallista, sillä tilan piti pystyä hankkimaan hevonen, palkata sotilas ja hankkia näille varusteet (Niemelä 1990: 31). Jos ratsumies tai hevonen kaatui sodassa, tuli tilalle hankkia uusi. Tällainen epäonni aiheutti helposti merkittäviä lisäkustannuksia. Jalkaväkimiehen kustannus oli huomattavasti pienempi. Rauhan aikana talonpoikien tuli osoittaa sotilaille asuinpaikka ja usein tilojen mailla oli tämän vuoksi sotilaiden torppia. Varallisuuden kasvu antoi kuitenkin mahdollisuuden nousta oman säätynsä ylimpään osaan, sillä rusthollarien oli mahdollista korostaa varakkuuttaan asuinjärjestelyillä ja materian keinoin (Jutikkala 2003: 390).

Ratsutilan asema säilyi Haittiolla pitkään. Esimerkiksi vielä vuoden 1881 ratsutilaluettelossa Haition ruplanveroksi mainitaan yhden manttaalin perintöverotilana 59 ruplaa 20 kopeekkaa ja aputiloista 54 ruplaa 30 kopeekkaa (Förteckning öfver samtliga rusthåll... 1881: 11). Haition komppanianumero oli 111 ”Ent. henkirakunainrykmentin” ”Halikon komppaniassa”. Aputilojen verohelpotuksia tila sai 6 ruplaa 80 kopeekkaa. Verohelpotuksien myötä varallisuuden kerryttäminen helpottui (Jutikkala 1942: 407–408).

Haitio on saattanut 1600-luvulla olla vain yhden suvun tila, jolta varustettiin ratsumies tarpeen tullen sotaan. Halikon kihlakunnan kruununvouti Jacob Haartman omisti tilan ainakin vuodesta 1674 kuolemaansa asti 1697, jonka jälkeen hänen perillisensä myivät sen myös kruununvoutina toimineelle Gabriel Cajanderille vuonna 1705 (Bergholm [toim.] 1984 [1901]: 526; Kotivuori 2005: Elias Cajander > KA mf. ES 1757 [cc 33] Halikon ja Uskelan käräjät 9.–10.10.1705: 276). Kruununvouti Gabriel Cajander joutui ilmeisesti tilapäisesti pakenemaan perheineen Ruotsiin isovihan aikana, sillä hänen poikansa Elias on syntynyt Tukholmassa vuonna 1713 (Kotivuori 2005: Elias Cajander). 1700-luvun vaihteessa ja

ensimmäisellä vuosikymmenellä tilalla asui isäntäperheen lisäksi ainakin neljä ratsumiestä (Uskela RK 1697–1711). Osalla oli vaimot ja ainakin yksi oli ensin ollut tilalla renkinä. Rippikirjan tiedoista ei käy ilmi, ovatko ratsumiehet olleet tilalla samaan aikaan vai onko heitä ollut kerrallaan vain yksi. Ratsumiehille on usein annettu torppa asuttavakseen, mutta rippikirja ei vielä tuolloin kerro asuinpaikkoja tarkasti.

Ratsutiloilla oli tavallista, että puoliset valittiin toisilta ratsutiloilta tai että tulevilla puolisoilla oli valmiiksi varallisuutta (Jutikkala 1942: 557). Näin tilat voitiin pitää jakamattomina ja varallisuus vähintään samana. Gabriel Cajanderin jälkeen tilalla asui katsastuskirjuri Ulneer, jonka vaimo oli mahdollisesti Cajanderin tytär (Uskela RK 1729–1745). Tämän jälkeen ei vuoteen 1764 asti ole varmuutta, oliko tilalla Cajanderin perheen sukulaisia tai ulkopuolisia ylläpitäjiä.

Viimeistään vuodesta 1764 vuoteen 1796 mennessä tila vaihtoi omistajaa ainakin seitsemän kertaa. Jacob Johan Sacklén asui perheineen tilalla kuolemaansa vuoteen 1773 asti (Uskela RK 1772–1795). Näistä viimeisenä tilan omistajaksi tuli vuorimestari Carl Lundström (Uskela RK 1796–1809). Hän meni naimisiin Sacklénin jälkeen omistajaksi tulleiden Eric ja Sophia Elisabet Waszin tyttären Anna Charlotan kanssa (Uskela RK 1772–1795 ja 1796–1809). Carl Lundström syntyi Taalainmaalla ja hänen sukunsa oli mukana kaivosteollisuudessa (Seela 1980: 136). Hän tuli Haitioon vuorimestarina ja toimi myöhemmin hallituskonseljin esittelijäsihteerinä. Seela toteaa, että Lundströmiä käytettiin Haitiossa asuessaan asiantuntijana kaivosasioissa.

Omistajamuutokset eivät näyttäneet vaikuttavan tilan asemaan ratsutilana. 1700-luvun loppupuolen omistajanmuutosten aikana tilalla oli ainakin yksi rakuuna Johan Ståltz (Uskela RK 1772–1795). Ruotuväkilaitoksen ylläpitämä armeija hajotettiin määrääjäksi Suomen alueen siirtyessä osaksi Venäjää vuonna 1809 (Niemelä 1990: 39–40). Ratsumiestä ei enää tarvinnut ylläpitää eikä sotilastorppia enää tarvinnut varata sotilaan käyttöön. Haitiossa rakuuna Johan Ståltz sai edelleen asua torpassa, jonka rooli oli vaihtunut vuoteen 1819 mennessä sotilastorppasta talon torpaksi (Uskela RK 1819–1825).


Tila oli Lundströmin suvun hallinnassa, kunnes Karl Robert Lundströmin konkurssin myötä vuonna 1885 se myytiin suvun ulkopuolelle (ks. esim. Suomalainen Wirallinen lehti 11.11.1889). Karl Robertin isovanhemmat Carl ja Anna olivat kumpikin asuneet tilalla kuolemaansa vuoteen 1842 asti (Uskela RK 1836–1842). Heidät on haudattu noin kahden ja

puolen kilometrin päässä olevalle Uskelan emäkirkon hautausmaalle, jossa heidän hautakivensä on tälläkin hetkellä.

Leskeksi jäänyt Carlin ja Annan tytär Charlotta Wennerqvist oli muuttanut tilalle takaisin vuonna 1834 ja asui siellä kuolemaansa vuoteen 1872 asti (Salo-Uskela RK 1843–1849; Salo-Uskela RK 1871–1877). Omistajaksi myöhemmin Carlin ja Annan kuoleman jälkeen tullut Charlotan veli konsuli Carl Jacob Lundström muutti perheineen tilalle vuonna 1864 (Salo-Uskela RK 1864–1870). Carl Jacobin tytär Olga Lovisa Fahler puolestaan muutti lapsineen tilalle takaisin vuonna 1871 leskeksi jäätyään (Salo-Uskela RK 1871–1877). Olga oli ollut naimisissa Kuusjoella sijainneen Iloniemen lasitehtaan tehtaanjohtajan Viktor Fahlerin kanssa. Omistajaksi isänsä jälkeen tullut Karl Robert Lundström puolestaan muutti tilalle vuonna 1878, joitakin vuosia isänsä Carl Jacobin kuoleman jälkeen (Salo-Uskela RK 1878–1887). Sekä Olga lapsineen, Karl Robert että heidän veljensä Eggert Ivar asuivat noin kaksi vuotta Piikkiössä Karl Robertin konkurssin jälkeen, mutta muuttivat takaisin tilalle vuonna 1888 (Salo-Uskela RK 1878–1887; Salo-Uskela RK 1888–1897). Olga muutti vielä ennen kuolemaansa takaisin Kuusjoelle vuonna 1894 (Salo-Uskela RK 1888–1897). Tilan viimeinen asukas oli Karl Robert, joka kuoli vuonna 1899 (Salo-Uskela RK 1898–1907; KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834).

Tila näyttää muuttuneen vuoden 1842 jälkeen yhden perheen kotitaloudesta asunnoksi, jota vuokrattiin tai lainattiin tarpeen mukaan tarvitsijoille. Omistajaperheellä oli noin puolen kilometrin päässä sijainnut Veitakkalan kartano asuinkäyttöä varten, joten Haitio voitiin antaa muille asuttavaksi. Pellot viljeltiin yhteisesti Veitakkalan kartanon kanssa, joten palvelusväkeä ei tarvinnut erikseen pitää sitä varten. Tilan eläintenhoitoa, rakennusten ylläpitoa ja henkilökohtaista palvelua varten riitti vain muutama piika ja renki. Muutoksen palvelusväen määrässä voi havaita diagrammista 2. Esimerkiksi vuonna 1857 leskirouva Charlotta Wennerqvistin lisäksi Haitiossa asui vain hänen poikansa vänrikki Eggert ja piika Wilhelmina Kaivolin (KA, VJK, Kotelo 12:6, henkikirjoitusilmoitus 1857).

Piikojen ja renkien sopimukset tehtiin 1700–1800-luvuilla useimmiten vuodeksi kerrallaan (Wilmi 2003: 226). Suurin osa reneistä ja piioista myös vaihtoi palveluspaikkaa vuosittain, joten vaihtuvuus oli tiloilla suurta (Wilmi 2003: 231). Rajasin yksilöidyn palveluskunnan pois suuren vaihtuvuuden vuoksi, jota oli myös Haition tilalla. Käsittelen palveluskuntaa lukumäärinä kuvaamaan tilan luonnetta ja toimintamahdollisuuksia.



Diagrammi 2. Arvio palvelusväen lukumäärästä tilalla rippikirjojen perusteella (Uskela RK; Salo-Uskela RK). Saman rippikirjan sisällä olleet eri vuodet näkyvät diagrammin tuplanumerointina.


Vuoden 1865 henkikirjoituksen mukaan Haitiossa asuivat leskirouva Charlotta Wennerqvist, metsänhoitaja Bror Erik Mallén vaimonsa Carolinan kanssa sekä renki Gabriel Moberg vaimonsa Marian, tyttärensä Sophian ja poikansa Wilhelmin kanssa (KA, VJK, Kotelo 12:6, henkikirjoitusilmoitus 1865). Yksi renki riitti ylläpitämään tilaa tuolla hetkellä ja ehkä apua saatiin tarpeen mukaan torpista ja Veitakkalan kartanosta. Rengin perheenjäsenet osallistuivat myös todennäköisesti tilan töihin. 1800-luvun loppupuoliskolla tilalla asuivat Lundströmien lisäksi perheineen eripituisia aikoja professorin leski, kaksi henkikirjoittajaa, kaksi nimismiestä ja kaksi metsänhoitajaa (Salo-Uskela RK vv. 1843–1897).

4.2 Astiat muutoksen kuvaajina

4.2.1 Keramiikka-astioista yleisesti

Haittiosta löytyneen keramiikan jakautuminen löytöalueittain on esitetty liitteen 2 taulukossa 5. Suurin osa kaikesta keramiikasta on otettu talteen tarkemmin määrittelemättömältä alueelta koko asuintontilta. Seuraavaksi eniten sitä on autotallin rakentamiseen liittyviltä alueilta. Keramiikasta suurin osa eli 49 % on painon perusteella punasavikeramiikkaa. Toiseksi eniten on piiposliinia, 38 % (diagrammi 3). Selvästi vähemmän on löytynyt posliinia, valkosavea, fajanssia ja muita savia. Viimeiseen luokkaan eli muuhun saveen on luetteloitu valkosaven kaltainen sekä esihistoriallinen keramiikka. Risto Nurmi (2011: 81) toteaa, että punasavikeramiikka korostuu usein kaivauksilla, koska se on niin paljon painavampaa kuin muu keramiikka. Näin on myös Haitiossa, mutta

toisaalta punasavikeramiikan painoero on niin merkittävä, että ero ei johdu vain painavammasta materiaalista. Piiposliinia on huomattavan paljon, mikä suhteutuu 1800-luvun astiakulttuurin muutokseen uusien materiaalien myötä.



Diagrammi 3. Haihtyöistä löytyneet keramiikka materiaaleittain.

Löytöaineistossa on erilaisiin käyttötarkoituksiin tehtyjä astioita. Alla olevissa taulukoissa 1 ja 2 astiat on jaoteltu käyttötarkoituksensa ja tyyppinsä mukaisesti. Suurin osa on tulkittavissa tarjoiluastioiksi, kuten esimerkiksi juoma-astioiksi, vadeiksi, kulhoiksi ja lautasiksi. Posliinipalat ovat myös kaikki tarjoiluun liittyvistä astioista, mutta palojen pienuuden vuoksi vain kuusi palaa voidaan tulkita kulhoiksi, lautaseksi ja rasian kanneksi. Loput palat voivat olla esimerkiksi kahvikupeista tai pienistä kulhoista. Kaikki fajanssin palat ovat tarjoiluun tai koriste-esineisiin liittyviä. Niistä on voitu tunnistaa muodon perusteella kulhon ja teekannun paloja. Kaikki kivisavikeraamiset palat liittyvät ruoan tai juoman tarjoiluun tai säilyttämiseen. Osa kivisaviastioista on pulloja ja kulhoja.

Muita astiatyyppejä ei voi tunnistaa varmasti, vaikka mukana voi olla kannujen tai tuoppien paloja. Osasta kivisavikeramiikan paloista ei voi tunnistaa astian tyyppiä. Kaikki piiposliinipalat on sen sijaan tulkittu tarjoiluun liittyviksi ja niistä neljä viidesosaa liittyy erilaisiin lautasiin. Niiden lisäksi on esimerkiksi kahvikuppeja, tarjoiluvateja ja paloja kahdesta rasiasta. Piiposliiniset tarjoiluastioiden ja erilaisten kuppien osat kertovat punasavikeraamisten tarjoiluastioiden korvaantumisesta piiposliinilla ja muilla uusilla materiaaleilla (Moilanen & Närväinen 2017: Peltolöytöjen keramiikka-aineisto).

Taulukko 1. Keramiikka-astiat tyypeihin jaettuna löytöaineistossa.

<i>Käyttötarkoitus</i>	<i>fajanssi</i>	<i>kivi-savi</i>	<i>piipos-liini</i>	<i>posliini</i>	<i>punasavi-keramiikka</i>	<i>muu savi</i>	<i>yhteensä (kpl)</i>
tarjoilu	66	43	2256	114	216	2	2697
säilytys		5					5
tarjoilu/säilytys/keitto		28			567		595
<i>yhteensä (kpl)</i>	<i>66</i>	<i>76</i>	<i>2256</i>	<i>114</i>	<i>783</i>	<i>2</i>	<i>3297</i>

Taulukko 2. Tunnistettujen keramiikka-astioiden palojen jakautuminen astiatyypeittäin tunnistetuista paloista.

<i>Astiatyytit</i>	<i>fajanssi</i>	<i>kivi-savi</i>	<i>piipos-liini</i>	<i>posliini</i>	<i>punasavi-keramiikka</i>	<i>muu savi</i>	<i>yhteensä (kpl)</i>
kuppi/juoma-astia			18				18
pullo		5					5
vati			38				38
kulho	1			5			6
lautanen			1315	1			1316
pullo/kannu/tuoppi		28					28
vati/kulho/lautanen		6	223		198	2	429
muu astia	1	37	2	29	2		71
<i>yhteensä (kpl)</i>	<i>2</i>	<i>76</i>	<i>1596</i>	<i>35</i>	<i>200</i>	<i>2</i>	<i>1911</i>

Punasavikeramiikan paloista noin kolmasosa on tulkittu tarjoiluastioiksi, sillä ne ovat koristeltuja. Maalauskoristellut astiat olivat arvokkaampia kuin koristelemattomat, joten niitä käytettiin ruoan esillepanoon ja koriste-esineinä. Koristelemattomista paloista suurimman osan käyttötarkoitusta ei voi määrittää, vaan ne liittyvät tarjoiluun, säilytykseen tai ruoanvalmistukseen. Punasavikeramiikka-astioita käytettiin myös ruoanvalmistukseen, sillä ne kestivät tulen kuumuutta. 1800-luvun kuluessa yleistyivät huonekasvit ja punasavesta valmistetut kukkaruukut. Osa Haittion löydöistä voi olla kukkaruukkujen tai niiden aluslautasten paloja. Muuksi saveksi on tulkittu valkosaven kaltaiset palat, joissa on vihreä koristelu lasitteen alla. Ne on koristelun vuoksi määritelty tarjoiluvadiksi, -kulhoksi tai -lautaseksi, sillä kylki- ja pohjapalan muodosta ei voi päätellä tarkemmin astioiden käyttötarkoitusta (01:KE:0109; 21:KE:0206). Tarkemmin palojen jakaantumista löytöalueittain voi tarkastella liitteen 2 taulukosta 9 ja liitteen 4 kartasta 8.

4.2.2 Punasavikeramiikkaa arkeen ja juhlaan

Haittiosta löytyneestä punasavikeramiikasta 20 % on koristeltu bolus-tyyppisellä koristelulla eli lasitteen alle valkosavilietteellä maalatuilla kuvioilla (Hyvönen 1983: 118). Koristeltuja

astioita käytettiin ruoan tarjoiluun ja nauttimiseen (Niukkanen 1994: 312). Suurin osa Haittion astiapalojen bolus-koristeluista on aaltomaisia viivoja, jotka yleistyivät 1700-luvun loppupuolella (Hyvönen 1983: 120; ks. esim. 01:KE:0095). Viivakoristelua käytetään edelleen. Seuraavaksi eniten, 3 %, on engobe-tekniikalla koristeltuja astioiden paloja (ks. esim. 01:KE:0106). Engobe-tekniikassa astian pinta peitetään kokonaan värillisellä lasitteella (Hyvönen 1983: 122). Engobe-koristelu jäljitteli yleistyvää fajanssia. Vähiten on hemring-tyyppisellä sgraffito-tekniikalla koristeltuja paloja. Sgraffito-koristelu eli raaputtamalla värillisen lasitteen pintaan tehdyt kuviot ovat olleet käytössä 1700-luvulta lähtien (Hyvönen 1983: 122). Hemring-koristelu tarkoittaa värillisen lasitteen pintaan tehtyjä pistemäisiä kuvioita, jotka usein näyttävät rivimäisiltä (Johansson 2007: 49). Aaltomaisilla viivoilla ja sgraffito-tekniikalla koristellut palat on valmistettu aikaisintaan 1700-luvun loppupuolella. Koristelemattomat ja lasitetut punasaviastiat on yleensä lasitettu värittömällä lyijylasitteella joko astian sisäpuolelta tai myös ulkopuolelta. Punasavikeramiikkaa on voitu valmistaa Suomen alueella, sillä punasavea on saatavilla laajasti (Niukkanen 1994: 312). Astioita on voitu tehdä paikallisesti, minkä vuoksi ne ovat yleisiä ja näin myös edullisempia.

Keittämiseen käytetyistä astioista ei löytynyt varmoja merkkejä. Kolmijalkapata oli yleinen keittoastia ja mahdollisesti sellaisen jalvoja löytyi kaksi kappaletta (21:KE:0128; 21:KE:0169; Väisänen 2016: 152). Tulkinta on epävarma ja jalat voivat olla myös muunlaisista astioista. Tilalla oli 1800-luvun alkupuoliskolla käytössä useita kuparisia ja rautaisia kulhoja, kattiloita, kasareita ja pannuja (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Erikseen erittelemättä on perukirjassa listattu posliini, lasi ja kivitavara, johon sisällytettiin ainakin kivisavi- ja punasavikeramiikka. Tuossa listassa on kuvattu vain tarjoiluun ja säilytykseen liittyviä astioita. Siitä voidaan päätellä, että punasavesta valmistettuja keittoastioita ei ole ollut lainkaan, ainoastaan metallisia. Perukirjasta voitiin jättää pois vähempiarvoiset tavarat, mutta en näe, että punasavikeramiikkaiset keittoastiat olisi kokonaan jätetty pois.

4.2.3 Kivisavikeramiikka

Kivisavikeramiikka on tiiviimpää kuin punasavikeramiikka, sillä se on valmistettu preglasiaalisesta valkosavesta ja se kestää korkeampaa polttolämpötilaa (Niukkanen 1994: 321–322). Sen vuoksi sitä on suosittu erityisesti nesteiden säilytyksessä ja 1600-luvulla myös juoma-astioissa. Kivisavesta valmistettiin 1700–1800-luvun mittaan monenlaisia

käyttöastioita. Siitä tehtiin erilaisia ja erikokoisia tölkkejä, pulloja mineraalivedelle sekä erilaisia käyttöesineitä.

Puolet kivisavikeramiikasta on Haittiossa löytynyt vanhan päärakennuksen edustalta. Suurin osa näistä paloista on peräisin yhdestä astiasta, josta kerron enemmän seuraavassa kappaleessa. Liitteen 2 taulukosta 8 on lisäksi nähtävissä, että seuraavaksi eniten kivisavea on tontilta eli määrittelemättömältä alueelta. Autotallin rakentamiseen liittyviltä löytöalueilta löytyi yhteensä 10 palaa. Verrattuna esimerkiksi punasavikeramiikan ja piiposliinin kappalemääriin on kivisavikeramiikkaa asuintontin alueelta huomattavasti vähemmän.

Yhdestä kivisaviastiasta on säilynyt 37 palaa ja kokosin sen valokuvausta varten proseminarityötä tehdessäni (01:KE:0080; 10:KE:0011; Haapala 2016: 20). Sen on leiman perusteella valmistanut helsingborgilainen Ruuthska bruketin tehdas, joka toimi vuosina 1798–1922 (Ruuthska bruket). Vertailukuvien perusteella kyseessä saattaisi olla kastelukannu, jossa on kaksi suuaukkoa: toinen nesteen astiaan laittamista varten ja toinen nesteen poiskaatamista varten (Ruuthska bruket). Tämä lähes kokonainen kannu löytyi 1800-luvun päärakennuksen edustalta. Kaikkia paloja ei löytynyt, joten tämäkin astia voi olla poisheitetty. Se on myös voinut jäädä huoneen nurkkaan ihmisten muuttaessa pois ja hajota rakennusten purkamisen yhteydessä. Mikäli rakennusten purkujätettä on levitetty pihamaalle, on paloja voinut hävitä siinä yhteydessä (Nurmi 2011: 62).

Kaksi kivisavipalaa on mineraalivesipulloista (06:KE:0017; 21:KE:0118). Ensimmäisessä palassa on leiman katkelma, jonka ulkoreunaa kiertävät kirjaimet ”SE” ja ”RS” (06:KE:0017). Ne tulevat sanasta Selters, joka oli kuuluisa mineraalivesilähteestään (Niukkanen 2000: 81). Leiman keskellä on kirjaimet ”HN”. Ne viittaavat pullon valmistuttajaan: Nassauische Krone und H N Umschrift Selters (Wielandt 1980: 290–291). Tämä mineraaliveden valmistaja täytti pulloja vuosina 1806–1836, joten Haittiosta löytynyt pullo on valmistettu viimeistään vuonna 1836. Mineraalivesien valmistajille tehtiin pulloja esimerkiksi Reininmaalla Westerwaldissa, ja niihin painettiin mineraaliveden valmistajan leima (Niukkanen 2000: 81). Myös toisessa mineraalivesipullon palassa on pyöreän leiman katkelma (21:KE:0118). Siinä on sanan katkelma ”ACHING” ja keskellä on nelijalkainen eläin. Leima on painettu kahteen kertaan hieman limittäin. Kyseessä on saksalaisen Staatl. Fachingen -valmistajan pullon pala (Staatl. Fachingen; Martiskainen henk. koht. 17.11.2020). Lähde löydettiin vuonna 1740, ja sen mineraaliveden myynti aloitettiin vuonna

1746. Pullo on valmistettu Staatl. Fachingenille aikaisintaan vuonna 1746. Kyseinen yritys tekee mineraalivettä edelleen, mutta nykyään käytetään lasi- tai muovipulloja.

Westerwaldin alueella Reininmaalla valmistettiin kivilasiastioita, joissa oli vaaleanharmaa massa ja jotka koristeltiin koboltinsinisillä maalauksilla (Niukkanen 1994: 327). Astioissa on lasite sekä astian sisä- että ulkopuolella ja niissä on reliefikoristelua. Niitä kutsutaan valmistusalueensa mukaan Westerwaldin keramiikaksi. Niitä valmistettiin Niukkasen mukaan runsaasti 1500–1600-luvuilla, mutta myös sen jälkeen. Haittiosta on löytynyt kuusi palaa Westerwaldin keramiikkaa (02:KE:0087; 03:KE:0013; 10:KE:0010; 21:KE:0116; 21:KE:0117; liite 7, kuva 1). Yhdessä kylkipalassa on lehdykkämäisiä kuvioita, kahdessa sinisiä raitoja ja kolmessa muuta sinistä koristelua. Neljä paloista on aikaisintaan 1700-luvulta (Martiskainen henk. koht. 17.11.2020).

4.2.4 Herkkä posliini arvotavarana

Kiinalaiset posliiniastiat yleistyivät 1700-luvun kuluessa muun muassa Ruotsin Itä-Intian kauppakompanian perustamisen myötä (Piiparinen 2004: 32). Esimerkiksi vuonna 1746 ruotsalaisen laivan lastista oli tee- ja kahvikuppeja kaksi kolmasosaa (Tarna 2012: 79–80). Vielä 1600-luvulla posliiniesineet olivat pääasiassa vain hallitsijoiden saavutettavissa (Tarna 2012: 11). 1700-luvun alkuvuosikymmeninä posliinia opittiin tekemään Kiinan lisäksi myös useissa Euroopan maissa ja vuosisadan puolivälin molemmin puolin posliinitehtaita perustettiin eri puolille Eurooppaa jo viitisenkymmentä (Hyvönen 1983: 53–54).

Haittiosta on löytynyt yhteensä 120 posliinin palaa, joista puolet keskittyy asuinrakennusten paikalle tai niiden lähelle. Liitteen 4 kartassa 6 on esitetty palojen suhteelliset määrät löytöpaikoittain. Tarkemmin palojen löytötiedot ovat katsottavissa liitteen 2 taulukosta 6. Posliinia on kaikesta keramiikasta 3 % ja painon mukaan laskettuna 2 %. Prosentuaalinen määrä kuvastaa posliiniastioiden harvinaisuutta 1700- ja 1800-lukujen talouksissa. Palat ovat peräisin useista eri astioista ja koristelu on pääasiassa maalattua. Koristeaiheita on useita, joten ne ovat peräisin monista eri astiastoista. Osa astioista on voinut olla myös yksittäisiä tai muutaman astian kokonaisuuksia. Esimerkiksi 1700-luvulla kehitettiin yhden hengen kahviastioita, joihin kuului vähintään kahvikannu, sokerikko, kermanekka, kahvikuppi ja asetti (Tarna 2012: 76). Teen ja kahvin juomisesta tuli 1700-luvulla tärkeä osa varakkaampien perheiden seuraelämää ja yhtenä sen osa-alueena olivat kauniit tarjoiluastiat (Ilmakunnas 2016: 190). Astioiden hinta kuitenkin vaikutti mahdollisuuksiin hankkia kokonaisia astiastoja.

Batavian posliiniksi kutsuttuja astioita tuotiin Kiinasta Portugalin jakartalaisen Batavian satamakaupungin kautta 1700-luvulla (Hyvönen 1986: 84, 124, 126, 129, 134, 140, 168). Batavian posliinille tyypillistä on ruskea *café-au-lait*-lasitus astian ulkopinnalla. Haittion aineistossa on yksi Batavian posliinia oleva astian kylkipala. Sen sisäpuolella on punaisella, vihreällä ja keltaisella maalattu kukkakuvio, jonka kukkien kullatut ääriviivat ovat lohjenneet pois (01:KE:0014). Haittion astia on hankittu aikaisintaan 1700-luvulla, mutta sitä on voitu vaalia jopa vuosikymmeniä ennen sen hajoamista ja maahan joutumista.

Seitsemässä posliinin reunapalassa on kapea tummansininen ristikkoraidoitus astian sisäpuolen reunassa (02:KE:0004; 02:KE:0007; 02:KE:0008; 02:KE:0011; 10:KE:0017; liite 7, kuva 2). Näistä kahdessa palassa ja lisäksi yhdessä kylkipalassa on oranssinpunaisella, tummansinisellä ja kultauksella maalattu kukkakuviointi (02:KE:0008; 02:KE:0011; 21:KE:0001). Nämä palat on maalattu japanilaisilla *imari*-väreillä ja *kakiemon*-maalaustekniikalla, jossa kukkakuvioita maalattiin lasitteen päälle (Hyvönen 1986: 80; Tarna 2012: 22, 15). *Imari*-koristeisia astioita valmistettiin Kiinassa jo 1600-luvulla ja myöhemmin myös Euroopassa Meissenin posliinitehtaalla (Tarna 2012: 22, 15). Niitä tuotiin Kiinasta Eurooppaan ja niitä tilattiin useista maista Itä-Intian kauppakomppanioiden kautta toimitettavaksi. Kiinalaisen posliinin tuonti Eurooppaan loppui lähes täysin 1700-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, joten voidaan olettaa Haittiostakin löytyneiden astioiden päätyneen Suomen alueelle viimeistään tuolloin (Tarna 2012: 104).

Tehdastuotanto alkoi näkyä myös tavaroiden saatavuudessa, kun kotimainen tuotanto lisääntyi ja kehitettiin tehokkaampia tuotantomenetelmiä (ks. esim. Tamminen & Morelius 2009: 96, 106–109). Posliinin yleistymisen muiden kuin kaikkein varakkaimpien aatelisten keskuudessa näkyy Haittion aineiston lisäksi esimerkiksi Kangasniemen Suurolan löytöaineistossa (Moilanen & Närväinen 2017: Peltolöytöjen keramiikka-aineisto). Kymmenessä Haittion palassa on koristeena kullattu raita (ks. esim. 02:KE:0012, 01:KE:0004, 21:KE:0008). Sitä käytettiin esimerkiksi 1840–1870-lukujen uusrokokootyylissä, jossa yksinkertainen koristelu oli suosittua (Tarna 2012: 148–149).

4.2.5 Piiposliinin valtakausi

1700-luvun loppupuoliskolla kehitettiin keramiikkamassa, joka oli edullisempaa kuin posliini, kestävämpää kuin fajanssi ja sitä oli helppo koristella (Tarna 2012: 53). Massaan lisättiin piikiveä, joka paransi massan käsittelyominaisuuksia. Englantilainen Josiah Wedgwood kehitti Tarnan mukaan piiposliinin sarjatuotantoa varten. Massatuotantoon

sopivia keramiikkamassoja kehitettiin edelleen, ja 1840-luvulta lähtien piiposliini alkoi ruotsalaistuotannossa väistyä (Tarna 2012: 107). Sen tilalle tulivat *iron stone china* vuonna 1859, opakki vuonna 1877, *pearl*-massa vuonna 1886 ja luuposliini vuonna 1857. Olen tässä tutkimuksessa kirjannut kaikki piiposliinin kaltaiset massat piiposliiniksi, enkä ole erikseen jakanut niitä Tarnan kuvailemiin eri massatyyppeihin. Emma Hartikka (2015: 40–41) on todennut, että eri massatyyppejä kehitettiin jatkuvasti, ja niiden erot olivat pieniä.

Haittion keramiikasta kappalemääräisesti suurin osa eli 59 % on piiposliinia. Huomattava osuus on tarjoiluastioiden tai lautasten valkoisia koristelemattomia paloja. Erillisiä astioita on tunnistettavissa korkeintaan 40, sillä niistä on säilynyt vähintään kaksi yhteensopivaa palaa kustakin. Kahdeksasta astiasta on säilynyt 4–13 palaa kustakin. Näistä kaksi on valkoisia, nelikulmaisia, tasapohjaisia ja korkeareunaisia tarjoiluvateja (21:KE:0084; 04:KE:0016). Toinen tarjoiluvateista on koristelematon ja toisen reunassa on helminauhmainen reliefikuviointi. Ne voivat olla samanlaisia kuin vuoden 1842 perukirjassa mainitut kaksi kannetonta kulhoa (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Kannot ovat ehkä puuttuneet, mutta ne ovat myös voineet olla malliltaan kannettomia.

Suurin osa piiposliinista on löytynyt määrittelemättömältä alueelta tontilta (liite 2, taulukko 7). Toiseksi eniten on autotallin rakentamiseen liittyviltä alueilta. Autotallin rakentamiseen liittyvä alue korostuu jälleen ja vahvistaa ajatusta käymälän tunkiokäytöstä. Siihen viittaavat myös suhteelliset löytömäärät, joita voi tarkastella liitteen 4 kartasta 7. Seuraavaksi eniten löytöjä on alueelta ”6 lammen ympäristö”. Lampi sijoittuu keskelle aluetta, jonka ympärillä 1800-luvulla olivat leivintuvallinen asuinrakennus, viinanpolttimo, navetta ja sikala (KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834). Lammen ympäristöstä on löytynyt 42 valkoista piiposliinastian palaa, joista 38 on joko koristelematonta tai reliefikoristeltua. Lopuista paloista kolmessa on mahdollisesti maalattu kuviointi ja yhdessä siirtokuviointi. Valkoiset tarjoiluastioiden palat voivat liittyä leivintuvalliseen asuinrakennukseen, vaikka päätelmä muiden lähistön rakennusten vuoksi onkin löyhä. Navetassa, viinanpolttimossa ja sikalassa ei välttämättä käsitellä ruokailuastioita yhtä paljon, jos lainkaan, verrattuna asuinrakennukseen. Valkoiset palat ajoitan 1800-luvulle.

Piiposliiniasioiden koristeluun alettiin 1700-luvun lopulta lähtien käyttää siirtokuvatekniikkaa (Tarna 2012: 107). Esineiden muotokieli muuttui, sillä selkeälinjaisiin esineisiin oli helpompi asetella ohut siirtokuvapaperi kuin siihen asti suosittuihin

monimuotoisiin (Tarna 2012: 53). Erilaiset kuva-aiheet levisivät ympäri Eurooppaa ja osa niistä on edelleen suosittuja (Tarna 2012: 107). Siirtokuvatekniikka laski astioiden hintoja. Astian pintaan aseteltavissa siirtokuvissa käytettiin ensin yhtä väriä, sinistä (Tarna 2012: 107). Noin vuonna 1840 käyttöön tuli kaksi väriä, noin vuonna 1850 kuusi väriä, ja vuonna 1877 pystyttiin tekemään 12-värisiä kuvia. Kaikki värivaihtoehdot ovat jääneet käyttöön, joten edelleen valmistetaan pelkällä sinisellä siirtokuvalla koristeltuja astioita. Näin vain sinisellä koristellut astiapalat eivät anna mahdollisuutta ajoittaa astiaa ilman kontekstin muita ajoittavia tekijöitä. Kuvat muuttuivat 1800-luvun loppua kohti terävämmiksi painotekniikoiden kehittyessä. Joidenkin kuva-aiheiden käyttöaika jäi lyhyeksi, jolloin niiden perusteella voi olla mahdollista ajoittaa astioita. Osa kuva-aiheista, kuten 1700-luvun lopussa suunniteltu Willow, on edelleen käytössä (Tarna 2012: 115). Kuvien perusteella voidaan määritellä astioiden ajoitusta ja niiden määrää löytöaineistossa.

Kuvien käyttöön tulivat tekijänoikeudet 1800-luvun puolivälissä (Tarna 2012: 115). Sen vuoksi piti kehittää muita kuin siihen asti yleisesti kaikkialle jaettuja, ja esimerkiksi maisemakuvista tuli muodikkaita. Maisemien itämaiset ja klassiset rakennukset ja vesiaiheet olivat Tarnan mukaan yleisiä. Maisemat olivat tulleet Pohjoismaiseen siirtokuvataiteeseen vuonna 1828 Englannista (Leppänen & Lehtola 2016: 48). Esimerkiksi sinisellä siirtokuvalla koristellun astian reuna- ja kylkipalassa on kuvattuna linnan torneja ja kukkia (01:KE:0024; liite 7, kuva 3). Reunaa kiertää lisäksi pisteraita ja sen alapuolella ristikkäinen viivakuvio. Palat ovat löytyneet autotallin rakennustöiden yhteydessä. Hartikka (2015: 40, kuva 7, TMM22214:KE022:003) on ajoittanut vastaavan näköisen kuvan 1800-luvulle. Englantilaisen Davenportin mallistossa on ollut vastaavan kaltainen maisema noin 1850-luvulla (Tarna 2012: 62). Tarna käyttää esimerkkinä kastikeastiaa, joka on ollut käytössä Salon Joensuun kartanossa.

Haittion piiposliiniastioiden paloista 33 on koristeltu siirtokuvin. Näistä voidaan tunnistaa 27 eri kuviota ja näin myös korkeintaan saman verran eri astioita. Maalattuja kuvioita on vähintään yhdeksässä eri astiassa. Löytyneistä paloista on tunnistettavissa erilaisia kahvi- tai teekuppeja, asetteja, lautasia ja tarjoiluvateja. Suurin osa siirtokuvallisista piiposliiniastioiden paloista on otettu talteen autotallin rakentamiseen liittyviltä alueilta. Suurin osa paloista on kuitenkin niin pieniä, että astiastojen kokoa ei ole mahdollista määritellä. Samaa kuviota olevien astiastojen käyttö yleistyi 1800-luvulla, kun vauraus lisääntyi Euroopassa ja materiaalien kehitys teolliseen valmistukseen siirtymisen ohella laskivat hintoja (Tarna 2012: 36–38, 70). Siirtokuvatekniikan leviäminen laski vähitellen

sillä koristeltujen astioiden hintaa (Hartikka 2015: 48). Näin astioita oli mahdollisuus hankkia paitsi useampiin kotitalouksiin myös enemmän kerrallaan.

Ulkomaista tuontia edustaa astia, jonka säilyneessä pohjapalassa on leiman katkelma ”MIDDLES” ”POTTERY” (01:KE:0020). Astia on valmistettu mahdollisesti joko Middlesborough’n tai Middlesexin keramiikkatehtailla Iso-Britanniassa. Ruotsalaista tuontia ovat puolestaan Rörstrandin tehtaalla tehdyt sinisellä ja kultauksella koristellut astioiden pohjapalat (01:KE:0049; 01:KE:0050). Ne on koristeltu 1850-luvulla kehitetyllä tekniikalla, jossa polttoon lisättiin suolaa ja saatiin kuvan väri leviämään pehmeärajaisemmaksi (Fredlund 1997: 20–21). Kotimaista tuotantoa edustavat Arabian valmistama leimattu harmaa- ja oranssikuvioinen astia, josta on löytynyt kaksi palaa (21:KE:0022). Arabian leima on myös kolmannessa, koristelemattomassa palassa (21:KE:0023). Arabia perustettiin vuonna 1873 (Leppänen & Lehtola 2016: 55). Silloin tällöin astioihin leimattiin myös mallin nimi, joten ”OINEN”-leimakatkelma voi liittyä Arabian valmistamaan astiaan (Martiskainen henk. koht. 17.11.2020; 21:KE:0029; liite 7, kuva 4). Sinisellä siirtokuvalla koristelluissa paloissa on kuningas, valtikka ja karhu. Vuosina 1893–1895 Arabia käytti koristetta, jossa oksalla seisoo lintu (Designmuseo: Bella). Oksaan on kiinnitetty kukkia ja lehtiä, ja kuvion nimi on Bella. Haittiosta on löytynyt astioiden paloja, joissa on vastaavan kaltaisia linnun ja kasvien kuvioita (ks. esim. 01:KE:0042; liite 7, kuva 5).

Erilaisten astiakuvioiden suuri määrä voi kertoa tilan asukkaiden määrästä (Haapala 2016: 25). Astioita tarvittiin, jotta talon oma väki sai ruokaa joka päivä. Toisaalta varakkaamman väestönsosan elämään kuului myös vieraiden kestitseminen (Ilmakunnas 2016: 185–186). Sitä varten täytyi olla useita lautasia, juoma-astioita ja aterimia. Ilmakunnaksen mukaan kaikissa talouksissa ei kuitenkaan oletusarvoisesti ollut tarpeeksi tarvikkeita suuremman vierasjoukon ruokkimiseksi. Vuosisadan puoltaväliä ennen esimerkiksi lautasia on ollut Haitiossa 16 tusinaa eli 192 kappaletta (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Niiden yhteisarvo oli 4 ruplaa 48 kopeekkaa.

Lautasia on tarvittu paljon, jolloin niitä on myös käsitelty paljon. Tällöin niitä myös voi rikkoontua suhteessa enemmän kuin jos niitä olisi vain muutamia. On myös mahdollista, että useita astioita on ollut vain yksi tai kaksi samaa kuviota olevaa kappaletta, jolloin niiden rikkoontuessa maasta myöhemmin löytyvien erilaisten kuvioiden määrä näyttää suurelta. Monenlaisista kuvioista voi mielestäni päätellä, että käytössä on ollut useita kahvi- tai

ruokakäyttöön tarkoitettuja astiastoja. Vuosisadan lopun astioista ei minulla ole tiedossa kirjallista merkintää, sillä Karl Robert Lundströmin perukirjassa ei mainita keramiikka-astioita lainkaan (KA, HTA, Sidos Ec1:5, Karl Robert Lundströmin perukirja). Ainoa mainittu astia on puinen tiinu. Todennäköisesti tilalla on ollut ruokailua varten astioita myös 1800-luvun lopulla, mutta ne ovat kuuluneet tilan irtaimistoon eivätkä asukkaalle. Perukirjassa ei myöskään ole mainintaa niputetuista tavaroista, joihin astiat olisi voitu arvioida.

4.2.6 Teekannu fajanssista

Fajanssi kehitettiin Euroopassa 1500-luvulla jäljittelemään posliinia (Hyvönen 1983: 37; Tarna 2012: 28). Se oli edullisempaa kuin Kiinasta tuotettu aito posliini ja muidenkin kuin kaikkein varakkaimpien oli mahdollista hankkia sitä. Hintojen laskiessa se levisi laajalle ja sitä alettiin valmistaa monissa maissa. Suomessa toimi 1800-luvulla useita fajanssitehtaita, esimerkiksi Suotniemen fajanssitehdas, joka sai vuonna 1841 toimiluvan (Hyvönen 1993: 13). Haittiosta löytyneissä fajanssin paloissa ei ole leimoja tai sellaisia piirteitä, joista voisi tunnistaa valmistusmaan tai -paikan. Fajanssiastioita käytettiin tarjoiluun ja koristeina.

Tontilta on löytynyt erikoisenmuotoinen pala, jonka sisäpuolella on kolme reikää lähellä toisiaan (21:KE:0115; liite 7, kuva 6). Vastaavassa kohdassa ulkopuolella on yksi suurempi reikä. Palan molemmin puolin on säilynyt valkoinen tinalasite ja ulkopinnalla on lisäksi tummansininen koristelu. Pala on mahdollisesti teekannun kaatonokan juuresta. Reiät toimivat siivilänä ja niiden tarkoitus on estää teen sakkaa kulkeutumasta kuppiin teetä kaadettaessa. Teenlehtiä haudutettiin erillisessä kannussa, ja toisesta kannusta kaadettiin kuppeihin kuuma vesi (Tarna 2012: 86).

Keraamisia teekannuja on Haitiossa ollut vuonna 1842 viisi kappaletta (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Niistä yksi on kuulunut teeastiastoon. Kannujen materiaalia ei ole tarkemmin eritelty, sillä perukirjan osion otsikko on ”posliini, lasi ja kivitavara”. Posliiniastiat on kirjattu tarkasti ”aidoksi posliiniksi”, joten muut keraamiset astiat voivat olla muun muassa piiposliinia, fajanssia, kivisavi- tai punasavikeramiikkaa. On mahdollista, että yksi mainituista kannuista on myöhemmin rikkoutunut ja tullut löydettyksi yli sata vuotta myöhemmin.

4.2.7 Lasiastiat ja -esineet

Haittion kaikista löydöistä lasia on painon perusteella 33 %. Kappalemääräisesti lasia on yli puolet, 51 %. Löytyneet palat keskittyvät 1800-luvulla paikalla olleiden asuinrakennusten läheisyyteen. Astialasi keskittyy samoille alueille. Liitteen 3 taulukosta 10 on nähtävissä, että astialasista suurin osa on löytynyt tontilta erikseen määrittelemättömistä paikoista. Seuraavaksi eniten sitä on autotallin rakentamiseen liittyviltä alueilta. Lammen ympäristö on kiinnostava yksityiskohta, sillä sieltä talteen otetut palat voivat liittyä joko lampeen itseensä tai 1800-luvulla sitä lähellä olleisiin asuin- ja talousrakennuksiin. Löydöt on otettu talteen lammen rannoilta, joten esinemateriaalia on voitu käyttää esimerkiksi lammen rantapenkkojen vahvistamiseen.

Lasiastiat jakaantuvat tarjoilu- ja säilytysastioihin (taulukko 3). Suurin osa paloista ei ole tulkittavissa vain tarjoilu- tai säilytysastiaksi, joten ne on laskettu yhteisesti kategoriaan tarjoilu/säilytys. Paloista monet voivat olla pulloista, mutta niissä ei ole pullolle tyypillisiä muotoja jäljellä. Pullojen ja suosastaan avonaisten astioiden erottaminen ei ilman astian yläosaa ole helppoa tai lainkaan mahdollista, sillä pohjan muoto voi molemmissa astiatyypeissä olla samanlainen. Näin oli niin puhaltamalla kuin valamalla astioita valmistettaessa. Tunnistetuista astiatyypeistä eniten on pulloja ja seuraavaksi eniten viilikuppeja. Kolmanneksi eniten on erilaisia mukeja ja juomalaseja.

Taulukko 3. Lasiastioiden käyttötarkoitukset ja tunnistettujen palojen jako astiatyypeittäin.


<i>Käyttötarkoitus</i>	<i>kpl</i>	<i>Astiatyypit</i>	<i>kpl</i>
säilytys	140	kulho	24
tarjoilu	49	lautanen	1
tarjoilu/säilytys	1267	muki/juomalasi	14
		pullo	134
<i>yhteensä</i>	<i>1456</i>	<i>yhteensä</i>	<i>173</i>

Suomen suuriruhtinaskuntaan ei käyttölasia saanut ennen vuotta 1841 tuoda muualta kuin Venäjältä (Seela 1980: 177). Käytännössä kuitenkin esimerkiksi erilaisia lasiastioita ja koriste-esineitä tuotiin muualta Euroopasta salakuljettamalla. Tuontikiellon perusteella ei näin ollen voi päätellä, että kaikki 1800-luvun alkupuolelle ajoittuva lasiaineisto olisi joko suomalaista tai venäläistä valmistetta. Kotimaista valmistusta oli laajemmin 1700-luvun puolivälistä lähtien muun muassa Someron Ävikissa, Sipoon Mariedalissa ja Uskelan Perttelin Inkerellä (Seela 1971: 54–55). Ensimmäinen tehdas oli perustettu

Uuteenkaupunkiin jo 1681, mutta se lopetti tulipalon jälkeen vuonna 1685 (Seela 1971: 54). Ävikin tehdas perustettiin vuonna 1748 (Annala 2013 [2005]: 16).

1850-luvulla Uskelan Kuusjoen Raatalan kylään perustettiin Iloniemen lasitehdas (Seela 1980: 178). Yksi tehtaan perustajista ja omistajista oli Alexander Fahler (Seela 1980: 178). Hänen poikansa Viktor Fahler johti Königstedtin kartanon maille perustettua lasitehdasta vuosina 1865–1867 (Seela 1980: 187). Hän palasi Iloniemeen senhetkisen johtajan Johan Gustaf Wikeströmin avuksi, mutta kuoli jo vuonna 1871 (Seela 1980: 189). Viktorin vaimo oli Olga Lovisa, omaa sukua Lundström. Tehdas sijaitsi noin parinkymmenen kilometrin päässä Haittiosta. Näin läheisen sukulaisuussuhteen myötä Iloniemen lasitehtaan tuotteita on voinut kulkeutua tilalle. Löytöaineistosta ei kuitenkaan ole löytynyt lainkaan leimoja tai riittävän suuria paloja, joten ei voi varmuudella sanoa jonkin astian olevan Iloniemen tuotantoa.

Arjen ruokakulttuuriin kuuluivat useankokoiset laakeat lasivadit, joiden reuna oli kierretty kaksin kerroin siten, että reunuksen väliin jäi ilmatasku. Kylkien suunta vaihteli lähes pystystä hyvin avonaiseen ja laakeaan. Näitä vateja kutsutaan yleisesti viilikupeiksi (ks. esim. Annala 2013 [2005]: 137). Niitä käytettiin viilin säilytyksen ja tarjoilun ohella esimerkiksi kukkien kastelulautasina. Ne olivat yleisiä ja niitä valmistettiin 1800-luvulla useissa suomalaisissa lasitehtaissa. Haittiosta viilikuppien paloja on löytynyt 25 kappaletta ja ne painavat yhteensä 242 grammaa. Yksi paloista on niin laakea ja pienikokoinen, että se on mahdollisesti kukkaruukun aluslautanen (21:LA:0036). Suurin osa paloista on koko tontin alueelta. Diagrammista 4 on nähtävissä löytöjen jakautuminen alueittain painon mukaan.



Diagrammi 4. Viilikuppien palojen löytöalueet. Löytyneiden palojen painot on merkitty grammoina.

Moniaikaiseen tai monen perheen käyttöön voi viitata erilaisten värien esiintyminen viilikuppien paloissa. Liitteen 3 diagrammissa 8 on lajiteltuna värit painon mukaan. Palat voivat olla koko 1800-luvun ajalta, jolloin toisena aikana voi olla suosittu yhtä väriä ja toisena toista. Vihreää on eniten ja se on voinut olla myös saatavuudeltaan yleisin. Esimerkiksi 1870-luvun alussa tilalle perheineen muuttaneet henkikirjoittajat Karl Backmansson ja Karl Didrik Roos ovat mahdollisesti tuoneet mukanaan jonkin verran astioita aiemmista kodeistaan (Salo-Uskela RK 1871–1877). Astioita on myös ostettu tarpeen mukaan lisää, joten palat kertovat myös muuttuneista makumieltymyksistä. Vatien ajoittaminen on vuosisataa lukuun ottamatta hankalaa, sillä eri valmistajilla oli samanlaiset mallit (Annala 2013 [2005]: 137).

Samankaltainen pohjan muoto on voinut olla monenlaisissa lasiastioissa. Punttelinjälki kertoo, onko kyseessä puhallettu astia. Puhallustekniikka on vaikuttanut pohjan muotoon, jolloin sama puhaltaja on voinut tehdä lopputuotteista moninaisia pohjan pysyessä samankaltaisena. Esimerkki tällaisesta on pohjapala, jonka luetteloin pulloksi (21:LA:0087). Kyseessä on muottiin puhalletun kirkkaan astian pohjapala, jossa näkyy punttelinjälki. Pohjassa on tähtimäinen, selkeälinjainen kuvio, joka heijastuu lasin läpi sitä ylhäältä katsottaessa. Astia on voinut olla pullon sijaan myös juomalasi tai tuoppi. Pohjan halkaisija on 61 mm, joten kyseessä olisi ollut hyvin pieni tuoppi. Todennäköisemmät vaihtoehdot ovat pieni pullo tai juomalasi. Esimerkiksi 1800-luvun puolivälissä puhallettiin vastaavanlaisia juomalaseja, joiden kyljet oli Haittion palasta poiketen rihlattu (Annala 2013 [2005]: 47). Haitiossa oli vuonna 1842 ainakin 48 kappaletta juomalaseja (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Osa näistä laseista saattoi olla juuri mainitun kaltaisia tähtipohjaisia.

4.2.8 Pullolasi

Viiniä ja muita juomia tuotiin ulkomailta Suomen alueelle vielä 1800-luvulla tynnyreissä ja pulloitettiin paikan päältä hankittaviin pulloihin (Annala 2013 [2005]: 61). Toimintaa edesauttoi kotimaisten lasitehtaiden olemassaolo. Kotimainen pullolasi on näin voinut levitä Suomen alueelle yleisemmin kuin ulkomainen. Suurimmassa osassa Haittion pullolasista ei ole sellaisia merkkejä, joista voisi erotella ulkomaisen tai kotimaisen lasin.

Painon perusteella puolelle löytyneestä pullolasista ei ole tarkempaa löytöaluetta, joten ne on määritelty löytyneeksi tontin alueelta. Kappalemääräisesti tilanne on samansuuntainen huolimatta siitä, että lasi hajoaa helposti hyvin pieniksi siruiksi. Toiseksi eniten painon perusteella paloja on alueelta ”1 autotallin pohja”. Kolmanneksi eniten eli 7 % paloja on alueelta ”7 lammen ympäristö”. Tuo on kiinnostavaa, sillä alue on 1830-luvulla alueen välittömässä läheisyydessä sijainnutta viinanpolttorakennusta (KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834). Rakennuksessa mahdollisesti käsiteltiin paljon pulloja, jolloin myös todennäköisyys niiden rikkoontumiseen kasvoi. Täysisiä pulloja varastoitiin yleensä viileissä tiloissa, kuten kellareissa (Haggrén 2000: 90). Niitä käsiteltiin keittiöissä ja tiloissa, joissa ruokaa tarjoiltiin. Näin mahdollisia rikkoontumispaikkoja voi olla laajasti asuinpaikan alueella riippuen eri toimenpidepisteiden sijainnista.

Pullolasiksi olen löytöluettelossa määritellyt sellaiset palat, joissa on nähtävissä selviä pulloihin liitettäviä muotoja. Tällaisia ovat suosa, pohjapala sekä kaulan ja hartian yhtymäkohta. Samanlaisia pohjia voi olla myös astioissa, mutta olen tässä tulkinnut ne kaikki pulloiksi. Astialasin joukossa on todennäköisesti pullojen kylkipaloja, mutta tarkempien tunnistettavien merkkien puuttuessa olen määritellyt ne yleisemmin astioiksi. Pullopalojen jakaantumista voi tarkastella yksityiskohtaisemmin liitteen 3 taulukosta 11.

Erillisiä pulloja on pullojen suosien perusteella laskettuna 35 kappaletta. Niistä 14 eli lähes puolet on löydetty alueelta ”21 tontilta”. Toiseksi eniten, 12 kappaletta, on autotallin rakentamiseen liittyviltä alueilta. Vihreää lasia on niin määrällisesti kuin painon mukaan eniten. Määristä on havaittavissa vihreän lasin yleisyys kotikäytössä.

Terveyslähteet ja mineraaliveden juominen olivat tulleet suosituiksi 1700-luvun loppupuolella (Haggrén 2000: 91). Euroopassa jotkin kaupungit olivat niin kuuluisia terveyslähteistään, että niiden vettä käytiin nauttimassa paikan päällä. Sitä haluttiin tuoda myös Suomen alueelle, sillä pelkkä käynti ei aina riittänyt sammuttamaan janoa. Haittiosta on löytynyt pullon suosa, jossa on hammastettu rinkilasi (21:LA:0079). Vastaavanlaisia suosia oli esimerkiksi Belgiassa 1700-luvulla valmistetuissa terveysvesipulloissa (Annala 2013 [2005]: 113 > van den Bossche 2001: 183–189). Kotimaiset valmistajat yleistyivät 1800-luvulla (Annala 2013 [2005]: 117). Yksittäisissä paloissa on kohokuvioitua tekstiä, josta voi päätellä valmistuspaikan suuntaa. Yhdestä vedenvihreästä pullosta on säilynyt neljä palaa (01:LA:0014; liite 7, kuva 7). Sylinterinmuotoisen pullon kyljessä olevista kohokuvioiduista kirjaimista ovat säilyneet katkelmat "RUK", "VATTEN", "RIK",

"HELSINGFORS" ja "SUN". Heidi Martiskaisen (henk. koht. 17.11.2020) mukaan pullo ajoittuu 1800-luvun lopulle. Vuonna 1871 Helsinkiin perustettiin K. A. Sundbäckin mineraalivesitehdas (Annala 2013 [2005]: 119). Kyseessä on Helsingissä toiminutta mineraalivesitehdasta varten valmistettu pullo.

Toisenlaista pullon käyttöä edustaa pieni ja kirkas suorakylkinen pullo (21:LA:0048). Kyljessä on etikettimäinen reliefikoristelu ja keskellä eri riveillä on erotettavissa sanojen katkelmat "SPERM", "IC MACHINE" ja "OIL". Todennäköisesti pullossa on ollut öljyä, jota on voitu käyttää esimerkiksi maatalous- tai kotitalouskoneiden voiteluun. Erilaiset koneet alkoivat yleistyä 1800-luvun kuluessa kotitalouksissa ja maataloudessa. Esimerkiksi viljan puintiin alkoi tulla koneellisia apuvälineitä (ks. esim. Korhonen 2003: 476). Kotitalouden työtä helpotti 1800-luvun lopulla separaattorin keksiminen (Tamminen & Morelius 2009: 220). Sen avulla maidosta voitiin erottaa kerma.

Kotitalouden moninaisista tarpeista kertovat myös mahdolliset muste- ja patenttilääkepullot. Kahdessa mahdollisessa muste- tai tussipullon suosian palassa suun reuna on leveä ja se on käännetty voimakkaasti ulospäin (02:LA:0064; 24:LA:0009; ks. esim. Annala 2013 [2005]: 105–107; liite 7, kuva 8). Mustekynää kastettaessa mustetipat tippuivat leveälle reunalle eivätkä lianneet pöydän pintaa. Mustepullot olivat tavallisesti matalia ja leveähköjä, jotta ne pysyivät hyvin pystyssä. Haittion löytöjen joukossa ei mahdollisista mustepulloista ole säilynyt tunnistettavana kuin mainitut suosien palat. Lääkintätoiminnasta kertoo puolestaan kokonaisuudessaan säilynyt ruskea 55 mm korkea pullo, jossa on suuri suuaukko (06:LA:0001; liite 7, kuva 9). Se voi olla tarkoitettu esimerkiksi patenttilääkkeen säilytykseen (Annala 2013 [2005]: 156–158). Patenttilääke oli Annilan mukaan niin paksua, että sitä ei saanut pullosta ulos ilman suurta suuaukkoa. Myös muita lääkkeitä pakattiin vastaavanlaisiin pulloihin.

4.2.9 Muotijuoma punssi

1700-luvulla punssi oli muotijuoma ja sitä juotiin monissa eri juhlissa (Piiparinen 2004: 32). Punssiboolin tarjoiluun oli malja, josta ammennettiin juomaa kauhalla esimerkiksi jalallisiin tai jalattomiin lasihin. Haitiossa on 1840-luvulla ollut yksi posliinista valmistettu boolimalja ja toinen siniseksi maalattu, mutta sen materiaalia ei mainita (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Jälkimmäinen malja on saattanut olla esimerkiksi fajanssia värinsä puolesta. Piiparinen käsittelee tutkimuksessaan Nils Schillmarkin asetelmamaalausta, johon on kuvattu korkeasäärisiä, pienipesäisiä lasia. Lasien sääressä on ilmakupla. Perukirjan mukaan tilan irtaimistossa oli 96 erilaista ryyppylasia (KA, VJK,


Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Yhden tusinan arvoksi on määritelty 30 kopeekkaa. Tuohon sekalaiseen kokoelmaan on voinut kuulua yksi tai useampi ilmasäärinen juomalasi. Haittion löytöjen joukossa on katkelma vastaavasta ilmakuplallisesta viinilasista (21:LA:0034; liite 7, kuva 10). Tämä lasimalli oli hyvin suosittu 1800-luvun alkupuolella (Annila 2013 [2005]: 25). Malli on peräisin Venetsiasta, ja se tuli Suomen alueelle Saksan alueen kautta. Kyseistä mallia on ollut Annilan mukaan Suomen alueen lasitehtaiden tuotannossa 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Voidaan arvioida, että Haittion lasi on valmistettu viimeistään 1800-luvun alkupuolella. Punssi oli yksi vuoden 1766 ylellisyysasetuksessa kielletyistä nautintoaineista (Ilmakunnas 2011: 140). Tuolloin punssin tuonti kiellettiin Ruotsiin kokonaan.

Toinen punssin juomiseen käytetty astiatyyppi oli punssimuki. Esimerkiksi Iittalan lasitehtaan luettelossa vuodelta 1892 ja Nuutajärven lasitehtaan luettelossa vuodelta 1882 on kuvattu tasapohjainen, korvallinen muki, jonka kyljen alaosassa on fasetointi (Annila 2013 [2005]: 40–42). Erilaisia malleja on esimerkiksi vuonna 1882 ollut tarjolla 32. Fasetoitujen ja jalattomien lasien katkelmia on Haittiosta 11 kappaletta (ks. esim. 01:LA:0068; liite 7, kuva 11). Ne vaikuttavat olevan samanlaisista laseista kuin edellä mainitut Iittalan ja Nuutajärven mallistossa olleet. Punssimukeja valmistettiin korvallisina ja korvattomina (Annila 2013 [2005]: 41). Haittion palat ovat sellaisista kohdin, ettei ole mahdollista todeta korvan olemassaoloa. Paloista yhdeksän on saatu talteen autotallin pohjasta ja autotallin kasasta. Kahden löytöyksikön kappaleet eli yhteensä neljä palaa ovat varmuudella samoista astioista (02:LA:0098; 02:LA:0160). Tämä sopii myös hypoteesiin, että autotallin pohjan tienoilla on ollut tunkio.

Pullottamaan punssia alettiin 1840-luvulla, jolloin sitä tuotiin Ruotsista Suomen suuriruhtinaskuntaan valmiiksi pullotettuna (Tarna 2012: 68). Punssia valmistettiin ja pullotettiin Suomen suuriruhtinaskunnassa viimeistään noin 1860-luvulta lähtien (Annila 2013 [2005]: 105). Punssinvalmistuksesta oli mamselli Cajsa Warg (1814 [1762]: 445–446) antanut reseptin jo vuonna 1755, mutta myyntitarkoituksiin sitä alettiin valmistaa vasta noin 1800-luvun puolivälissä (Piiparinen 2004: 32). Punssin säilyttämiseen viittaavat Haittion aineistossa yhdestä pitkäkaulaisesta pullosta olevat suu- ja kaulaosan palat, jossa kaulan keskellä on paksunnos (21:LA:0072). Palat ovat vaaleanvihertävää kirkasta lasia olevasta pullosta. Annila (2013 [2005]: 102–103) kuvailee vastaavanlaisissa pulloissa säilytetyn juuri punssia.

4.3 Esineet ja elämän kirjo

Esineisiin liittyviä paloja on löytynyt löytöalueista yli puolelta. Eniten niitä on tullut esiin seulottaessa autotallin pohjan kasasta, alueelta ”2 at-pohjan kasasta”. Eniten esineitä sisältävät löytöalueet on esitetty diagrammissa 5. Asuintontin alueelta löytyneitä esineitä ovat esimerkiksi hihnoiniin liittyvät helan katkelma ja solki (21:ME:0018; 21:ME:0020; liite 7, kuva 17). Kupariseoksinen helan katkelma on toisesta päästään lehdykkämäinen mahdollinen hihnankannake. Molemmat esineet voivat liittyä niin hevosten valjaisiin kuin vaikkapa laukkuihin. Molemmat ovat monikäyttöisiä ja mallit ovat yleisiä, joten niillä on voinut olla monenlaisia käyttötarkoituksia. Metallikehykset sen sijaan antavat kaarevalla muodollaan viitteitä käyttötarkoituksestaan. Toiset ovat peräisin joko nahkaisesta tai kankaisesta kukkarosta (04:ME:0003) ja toinen käsilaukusta (04:ME:0006). Molemmat ovat löytyneet alueelta, jossa on 1800-luvun alkupuoliskolla ollut muun muassa käymälä. Löytöyhteyttä ei voi sanoa varmasti, mutta on mahdollista, että molemmat on heitetty rikkinäisinä pois.



Diagrammi 5. Haittiosta löytyneet esineet ja esineiden katkelmat niiltä löytöalueilta, joilta niitä on vähintään 20 kappaletta.

Tilalta on löytynyt neljä rahaa. Kahdessa rahassa on näkyvissä vuosiluku. Kuparisessa pennissä (21:ME:0021) on vuosi 1892, ja hopeinen 25-penninen (10:ME:0002) on vuodelta 1875. Kolmannen rahan kuviot eivät ole enää luettavissa (26:ME:0001). Neljännessä rahassa näkyi löydettyäessä Ruotsin kolme kruunua ja se on mahdollisesti 1/4 äyrin kolikko

(01:ME:0012; Oravisjärvi 2016: 93; Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 29.10.2020). Mikäli raha on 1/4 äyrin kolikko, sitä on lyöty Ruotsissa vuosina 1633–1660, ja näin se olisi ainoa 1600-luvulle sijoittuva löytö Haittiosta.

Henkilökohtaiseen elämään liittyviä esineitä ovat muovinkaltaista materiaalia oleva hiuskamman katkelma (21:MU:0001) ja mahdollisesti nahkaisista kengistä lähtöisin olevat nauhojen kiinnitysreikien vahvikkeet (ks. esim. 21:NA:0001). Myös lasinen nappi on peräisin vaatteista (02:LA:0177). Napin selkäpuolelle on hiottu kahdeksan terälehdien muodostama kukka, ja se on voinut olla upotettuna metallikehykseen (Martiskainen henk. koht. 17.11.2020). Metallinen hakanen on monikäyttöinen esine, mutta se on voinut kiinnittää esimerkiksi naisten puseroa (02:ME:0045). Halkaisijaltaan 19 mm olevan pyöreän soljen keskellä on neula (10:ME:0001; liite 7, kuva 12). Mahdollisesti hopeaa oleva yksinkertaisesti muotoiltu esine on voinut kiinnittää esimerkiksi huivia. Omasta ulkonäöstä huolehtimiseen liittyy mahdollinen partaveitsen katkelma (24:ME:0005). Se on otettu talteen vanhaan päärakennuksen edustaan liittyvältä alueelta. Yksittäisistä löydöistä muodostuu vaatetuksen kokonaisuus. Kaikki mainitut esineet vaikuttavat teollisesti valmistetuilta, joten ne kuvastavat teollistumisen lisääntymistä 1800-luvun kuluessa. Esineiden mallit ovat melko ajattomia, joten niitä ei täysin varmasti voi kohdistaa 1800-luvulle.

Löytöaineistossa ei ole muita koruja kuin katkennut sormus, jonka keskelle on upotettu kivi (02:ME:0007). Sille ei ole ajoitusta. Perukirjoissa puolestaan on mainittu hyvin vähän koruja. Anna Lundströmille ei ole merkitty yhtään korua (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Olga Fahlerille on kirjattu kaksi hopeista neulaa (KA, HTA, Sidos Ec1:5, Olga Lovisa Fahlerin perukirja). Hänen pieni omaisuutensa koostui lähinnä vaatteista ja kirjoista. Vaikuttaa sen vuoksi erikoiselta, että hänelle on merkitty koruja, mutta hänen selvästi varakkaammalle isoäidilleen ei.

Lasten leikeistä ovat jääneet kertomaan nukkien osat ja lelupistoolin piippu. Posliiniseen nukken päähän on maalattu punaiset posket, silmät ja suu (11:KE:0001). Toisesta nukesta on jäänyt jäljelle taivutettu käsi, joka on mahdollisesti posliinia (11:KE:0002). Alumiinisen leluaseen piipussa lukee ”*super cowboy*” (06:ME:0003). Se lienee aikaisintaan 1900-luvun alkupuolelta, mutta se voi myös olla vain muutamia vuosikymmeniä vanha. Se on todennäköisesti ollut käytössä ennen muovisten lelujen yleistymistä. Leluase liittyy todennäköisesti tilan alueen käyttöön asutuskatkoksen aikana. Rihvelitaulujen palat ja kirjoituspuikon katkelma puolestaan todistavat kirjoitustaidon opettelemisesta (ks. esim.

02:KI:0002, 02:KI:0001). Rihvelitauluista on löytynyt kolme pienehköä kappaletta. Kirjoituspuikko on katkennut, joten siitä ei näe, paljonko sitä on ehditty käyttää ennen sen hylkäämistä tai hukkaamista.

Haittion aineistossa on 20 liitupiipun palaa. Näistä 14 on varsien katkelmia ja loput ovat kopan paloja. Yhdessä varren katkelmassa vartta kiertää neljä kuvioriviä. Ensimmäinen on teksti WETTERVIK, sen alla ympyröistä tehty raita, sen alla pisteistä tehty raita ja sen alapuolella teksti STOCKHOLM (21:LI:0002; liite 7, kuva 13). Piipun valmistaja on Carl Wettervik tai hänen leskensä Tukholmasta (Ainasoja 2001: 83; Martiskainen henk. koht. 17.11.2020). Wettervik valmisti liitupiippuja Tukholmassa vuosina 1755–1798 ja hänen leskensä jatkoi toimintaa vuoteen 1828 asti samoilla koristeaiheilla. Tämän perusteella Haittiosta löytynyt liitupiipun katkelma on valmistettu Tukholmassa, ja se on tullut tilalle viimeistään vuoden 1828 tienoilla.

Neljästä kopan palasta kolmessa on nähtävissä kohokuviointeja (02:LI:0001; 09:LI:0001; 21:LI:0001; liite 7, kuva 13). Kaksi paloista on simpukkapiipuista (Ainasoja 2001: 90). Simpukkapiipuissa on nimensä mukaisesti simpukkamainen kohokuviointi. Kopan yläreunassa on valmistajasta ja muotista riippuen kohopisteitä tai pystysuuntaisia kohoviivoja. Simpukkapiippuja alettiin valmistaa Hollannissa noin vuonna 1730 (Ainasoja 2001: 90–92). Sieltä malli levisi Englantiin ja myöhemmin Pohjoismaihin. Suomessa niitä on valmistettu ainakin Turussa, Paraisilla ja Pietarsaareissa. Esimerkiksi Paraisilla sijainneessa Fortuna Faience- och Lerkärils Fabrikissa valmistettiin vastaavia yläreunastaan pystyviivoin koristeltuja simpukkapiippuja kuin Haittion aineistossa (Ainasoja 2001: 18). Turkulainen kauppias C. M. Dahlström toimitti paljon liitupiippuja Somerolle ja Saloon (Seela 1983: 74). Ulla Moilanen ajoittaa Kangasniemen Suurolasta löytyneen vastaavan simpukkapiipun 1800-luvulle ja Turun museokeskus vuosiin 1840–1867 (Moilanen 2016; Finna.fi: piippu).

Liitupiiput olivat aikansa kertakäyttötavaraa (Mellanen 2002: 36). Ne ovat melko lyhytikäisiä, sillä ne rikkoontuvat helposti (Ainasoja 2001: 16, 35). Niitä oli melko yksinkertaista valmistaa, ja ne olivat sen vuoksi edullisia hankkia. Liitupiippuja ei ole mainittu lainkaan Carl ja Anna Lundströmin perukirjassa, mikä voi kertoa joko niiden vähäisestä arvosta tai että niitä ei ole ollut tuolloin yhtään ehjänä (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Karl Robert Lundströmin perukirjassa ei ole mainintoja tupakointivälineistä (KA, HTA, Sidos Ec1:5, Karl Robert Lundströmin

perukirja). Olga Fahlerin perukirjassa ei myöskään ole mainintoja tupakointivälineistä, mikä ylläpitää oletusta, että naiset eivät tavallisesti tupakoineet (KA, HTA, Sidos Ec1:5, Olga Lovisa Fahlerin perukirja).

Sen sijaan Carl ja Anna Lundströmin perukirjassa on mainittu neljän ja puolen luodin⁵ eli noin 63 g painoinen nuuskarasia sekä kymmenen merenvahapiippua, joissa on hopeaheloitus (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Niiden yhteisarvoksi on määritetty 20 ruplaa. Vertailun vuoksi esimerkiksi aikuinen sika oli perukirjassa kahden ruplan arvoinen. Merenvaha- ja fajanssiipiipuista oli tullut muotiesineitä 1800-luvun alkupuolella (Seela 1983: 64). Niistä tai muista merenvahapiippuihin viittaavista esineiden katkelmista ei ollut löytöaineistossa viitteitä. Näin ollen niitä ei heitetty pois Haittion alueella tai niitä ei ole löytöalueilla ollut. Merenvahapiiput on veistetty ja kaiverrettu magnesiumsilikaatista eli sepioliitista (Repo 2018: 13–14). Merenvahaa oli saatavilla ainakin Turkista ja piippuja valmistettiin Euroopassa. Piippuja koristeltiin Suomen suuriruhtinaskunnassa hopeaheloituksin (Repo 2018: 14). Lundströmin piiput on voitu tuoda ulkomailta tai ne on voitu valmistaa ja ostaa Turusta. Perukirjan tietojen perusteella ei ole mahdollista määrittellä, minkälaiset kuvioinnit ja heloitukset piipuissa on ollut tai milloin ne on hankittu. Niiden yhteispainoksi on määritetty 20 luotia eli noin 280 g.

Liitupiippuja on löytöaineistossa melko vähän verrattuna 1700–1800-luvun tyypilliseen arkeologisten kaivausten löytöaineistoon. Miksei liitupiippuja ole löytynyt enempää Haittion rakennusvaiheissa? Yksi syy voi olla, että käytössä rikkoontuneet piiput ja niiden palat heitettiin tunkioon, josta ne muun jätteen mukana vietiin pelloille lannoitukseksi (Koivisto 2010: 89). Mikäli ne heitettiin tunkioon, jota ei ole vielä levitetty pelloille, niin siihen ei ole törmätty Haittion uusissa rakennustöissä. Niitä voi olla lisää vielä tutkimattomissa uunin pohjissa, mikäli rikkoontuneita piippuja heitettiin myös tulipesään tunkioden lisäksi.


Hollantilaisen kaupungin likakaivojen tutkimuksissa arvioitiin, että liitupiippuja särkyi kyseisessä majatalossa noin kerran viikossa (Hupperetz 2010: 282). Tämä oli keskimääräinen laskelma lyhyelle aikavälille ajoitetun aineiston perusteella. Särkymistiheyteen vaikuttivat esimerkiksi käyttötavat ja -paikat. Kaikki samassa paikassa särkyneet liitupiiput eivät välttämättä joutuneet samaan likakaivoon tai särkymäisillään ollut

⁵ Luoti on painomitta ja jalometalleja mitatessa luoti oli 13,93 g (Grönros *et. al.* 2015: 129).

piippu saattoi hajota vasta kotimatalla ja joutua näin esimerkiksi naapurin tunkioon. Särkymistiheys kuvastaa piippujen herkkyyttä, mutta henkilöllä yhtä aikaa tai elämänsä aikana käytössä olleiden piippujen määrää siitä ei voi arvioida.

4.4 Eläimet ja ruoka

Luuaineistoa on jonkin verran, mutta sitä on otettu talteen satunnaisesti. Noin prosentti kaikista löydöistä on luuta kappalemääräisesti ja painon perusteella kaksi prosenttia. Diagrammista 6 voi nähdä, että suurin osa luuta on löytynyt autotallin rakentamiseen liittyviltä löytöalueilta. Levintää voi tarkastella liitteen 4 kartalta 9. Seulonnan vaikutus on selvästi nähtävissä, sillä 71 % kaikista luista on alueelta ”2 at-pohjan kasa”. Muilta alueilta on löytynyt vain yksittäisiä luuta tai niiden katkelmia. Luuaineistoa löytyi 63 kappaletta ja ne painoivat yhteensä 195 grammaa. Kaikki luut ovat eläinten luuta. Osteologiseen analyysiin toimitin epähuomiossa vain 62 kappaletta, joten siitä johtuvat analyysin, diagrammieni ja taulukoideni erot. Kerron luuaineiston koostumuksesta Anne-Mari Liiran (2020) tekemän osteologisen analyysin pohjalta. Koko raportti on myös tämän tutkimuksen liitteenä 6.



Diagrammi 6. Luuaineiston määrät löytöalueittain.

Tilalla pidettiin 1800-luvun puolivälissä eläimiä työntekoon ja ruoaksi, kuten maataloilla tavallisesti (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Vuonna 1842 oli eri-ikäisiä hevosia neljä, lehmiä 13 ja yksi sonni. Härkiä eli kuohittuja sonneja oli kuusi.

Hevosia käytettiin matkustamiseen ja tavaroiden kuljettamiseen. Härkiä käytettiin vetojuhtina pelloilla erityisesti Varsinais-Suomessa (Bläuer 2015: 94). Tilalla pidettiin myös esimerkiksi sikoja ja kanoja. Ankat olivat osa säätyläistalouksia, eikä niitä usein ollut talonpoikien tiloilla (Laine 2020: 270). Haitiossa ankoja oli perukirjan kirjoittamisen aikaan kahdeksan. Myös tilalla 1800-luvun alkupuoliskolla olleet eläinsuojat viittaavat useanlaisten eläimien pitoon.

Löytöaineistossa on naudat, sian, lampaan tai vuohen, hirven, kanan ja kuhan luita (Liira 2020: 2). Tunnistetuista luista kaksi oli nuorista yksilöistä (Liira 2020: 6). Muutamissa paloissa olevat leikkausjäljet kertovat lihan käsittelemisestä ruoanlaittoa varten (Liira 2020: 7). Lajijakauma on tyypillinen maatilalle, sillä eläimiä pidettiin erilaisiin tarkoituksiin. Naudasta saatiin lantaa lannoitteeksi ja lisäksi jonkin verran maitoa. Siasta, lampaasta ja kanasta saatiin muun muassa lihaa, lampaasta villaa ja kanoista höyheniä. Kaikki käytettiin hyväksi lehmien sarvista ja lampaan aivoista lähtien. Luita käytettiin esineiden valmistukseen, esimerkiksi luistinten teriksi (Bläuer 2015: 98). Mikäli tilalla oli lampaiden lisäksi vuohia, saatiin niistä ainakin maitoa juustonvalmistukseen (Bläuer 2015: 130). Kuhan esiintyminen luuaineistossa on helppo selittää veden läheisyydellä. Tilan eteläpuolella virtaa Uskelanjoki, joka laskee muutaman kilometrin päässä mereen, joten kalastusmahdollisuuksia on ollut aivan lähellä. Kuhua on voitu kalastaa itse tai ostaa esimerkiksi torikauppiailta. Hevosten luita ei analyysissä tullut esiin, mutta tämä voi viitata siihen, että hevosta ei pidetty lihan vuoksi ja niiden luut vietiin muualle kuin tunkioihin (Bläuer 2015: 55).

Analyysin mukaan suurin osa luista on ruokaan tai teurastukseen liittyvää jätettä (Liira 2020: 7). Esimerkiksi sormi- ja varvasluut viittaavat teurastukseen. Myös nämä löydökset tukevat päätelmää, että nykyisen autotallin kohdalla on ollut tunkio, johon on viety keittiöjätteet. Eläinten luiden esiintyminen on ruoanlaittopaikkojen lähellä tavallista, sillä liha kuului ruokavalioon, mikäli sitä vain oli varallisuuden puolesta mahdollista saada. Osa luuaineistosta on saattanut joutua maahan 1900-luvun kuluessa alueen ollessa asumaton. Tällöin alueella on liikkunut luonnonvaraisia eläimiä, ja siellä on myös laidunnettu silloisen päätilan kotieläimiä. Tilan toimintaan liittyvät kuitenkin ainakin ne luut, joissa on käsittelyn jälkiä.

5 Rakennusten kertomaa

5.1 Rakennukset pihojen ympärillä

Monesti Varsinais-Suomessa on rakennukset aseteltu kahteen tai useampaan erilliseen pihaan, asuinpihaan ja karjapihaan (Valonen & Korhonen 2006: 102–103). Maaston muodot vaikuttivat myös rakennusten sijoittelumahdollisuuksiin. Karjapiha saattoi olla hankala sijoittaa asuinpihan vierelle, mikäli tonttimaata oli kovin kallioinen tai mäkinen. Karjapihoja voi olla useita rakennusten sijoittelun perusteella. Tyypillisesti asuinrakennus sijoitettiin maastossa ylempään kuin navetta ja muut eläinsuojat (Valonen & Korhonen 2006: 38). Näin karjasuojista mahdollisesti valuvat jätevedet eivät tulleet asuinrakennusten seinustoille ja pihamaille. Haition rakennukset oli 1800-luvun alkupuolella sijoitettu rinteessä olevalle tasaiselle kohdalle (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834; liite 5, kartta 10). Asuinpihan rakennukset sijaitsivat keskeisesti omana ryhmänään, ja suurin osa eläinsuojista oli sijoitettu hieman alemmas rinteeseen asuinrakennuksista kaakkoon. Talousrakennukset sijoitettiin käytön kannalta käteviin kohtiin, esimerkiksi päärakennuksen taakse. Talli ja vaunuvaja sijaitsivat kauempana asuinrakennuksista ja muista eläinsuojista, rinteiden lounaisreunalla. Erityisesti asuinrakennukset ja talli oli sijoitettu rinteeseen siten, että ne olivat hyvin näkyvillä alempana kulkevalta yleiseltä tieltä.

Kolme asuinrakennusta sijaitsi asuinpihan ympärillä kulmittain toisiinsa nähden (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Rakennusten sijainnit ja rakennusvuodet ovat nähtävissä liitteen 5 kartassa 10. Männystä vuonna 1773 tehty päärakennus oli vuonna 1834 ”kohtuullisen hyvässä kunnossa” (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Rakennuksen runko oli hirrestä. Asuinpihaan tullessa päärakennus sijaitsi näkyvimmällä paikalla pihan pohjoisreunalla katsoen julkisivu etelän jokilaaksoa kohti. Rakennuksessa oli noin 1,3 m korkuinen kivijalka, jonka etelänpuoleisen pitkän sivun keskivaiheilla olivat lukolliset ovet kellariin. Ovet ovat todennäköisesti olleet korkeintaan kivijalan korkuiset, sillä kellari on ollut seisomakorkeutta matalampi. Rakennus oli tehty rinteeseen, joten sen pohjoispuolen pitkän sivun kivijalka on todennäköisesti ollut matalampi. Rakennuksen korkeus oli 18,5 kyynärää⁶ eli noin 11 m, pituus 40 kyynärää eli noin 23,8 m ja leveys 14 kyynärää eli noin 8,3 m. Kaksinkertaisen lautakaton lappeat olivat seitsemän kyynärää eli noin 4,2 m pitkät. Huonejaosta kerron tekstissä myöhemmin.

⁶ Ruotsalainen kyynärä = 59,38 cm (Grönros *et. al.* 2015: 125).

Vuonna 1804 kulmittain päärakennuksen oikealle puolelle oli rakennettu toinen rakennus, jota voisi kutsua sijaintinsa perusteella flyygelirakennukseksi (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Siinä oli eteisen lisäksi neljä huonetta ja ruokakomero. Päärakennuksen kanssa kulmittain pihan vasemmalle sivulle oli vuonna 1811 tehty toinen flyygelirakennus, jossa oli leivinuunillinen tupa, kamari, eteinen ja aittahuone. Näin on voitu myös noudattaa 1700-luvun loppupuolen kartanomuodin suuntausta, jossa päärakennuksen kummallekin sivulle tehtiin symmetrian saavuttamiseksi flyygelirakennus (Lounatvuori 2008: 121). Tuo flyygelirakennus on voinut toimia palveluskunnan asuntona. Piikat, rengit ja muu palveluskunta ovat asuneet todennäköisesti samoissa asuinrakennuksissa, sillä muita asuinrakennuksia tontilla ole kirjallisten tietojen mukaan ollut (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Päärakennuksen pohjoispuolelle tehtiin vuonna 1821 lisäosa, johon tuli keittiö, kaksi huonetta ja eteinen. Rakennuksen osien välissä oli käytävä. Lisärakennuksen korkeus oli 10 kyynärää eli noin 5,9 m, pituus 23,5 kyynärää eli noin 14 m ja leveys 12 kyynärää eli noin 7,1 m.

Vuonna 1835 oli palovakuutuksen mukaan merkitty purettavaksi tuolloin käyttökelvoton navetta. Lisäksi joitakin tarkemmin määrittelemättömiä rakennuksia purettiin vuoteen 1885 mennessä (KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834). Talousrakennusten käyttöikä riippui monesta tekijästä. Eläinsuojiin kertyi kosteutta ja lannanluontitavoista riippuen niiden seinät mätänivät eri tahtiin. Vielä 1700-luvulla navetan keskimääräinen ikä oli 12–15 vuotta (Bläuer 2015: 62). Haition hyväkuntoinen navettarakennus oli maalattu punaiseksi ja se sijaitsi hieman sivussa aiemmasta karjapihasta (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Se oli rakennettu vuonna 1813, joten vakuutusta laadittaessa se oli jo 31-vuotias. Siinä oli 30 pilttuuta, joissa oli rautaiset kytket, syöttökaukalot ja häkit heiniä varten.

Kiinnostavia rakennuksia tontilla olivat käymälät, joita palovakuutuskartan mukaan on ollut kaksi (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Toinen oli vanhan päärakennuksen länsipuoleisen flyygelirakennuksen takana ja toinen vanhan päärakennuksen takana hieman sitä ylempänä. Niihin on voitu viedä suuri osa käytössä rikkoontuneista astioista. Vähintään osa autotallin rakentamiseen liittyviltä alueilta löytyneestä suurehkosta astiapalojen määrästä voi selittyä flyygelirakennuksen takana sijainneella käymälällä. Erillisiin tunkioihin tai käymälöihin oli tapana viedä sellaisia roskia, joita ei voinut polttaa, joten niiden löytöaineisto voi olla hyvin monipuolinen. Asuinrakennuksia ylempänä oleva ulkokuone on sijoitettu näkyvyyden kannalta julkisilta

katseilta piiloon rakennuksen taakse pihalta katsottuna (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Sijainti herättää pohdintoja, sillä mäestä valuu pitkin vuotta vettä alaspäin ja nykyäänkin piha on välillä huomattavan märkä valuvan veden vuoksi (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 29.10.2020). Voi ajatella, että myös ulkokuoneesta neste on valunut alaspäin vanhan päärakennuksen alle ja siitä edelleen julkisen pihan puolelle. On myös mahdollista, että jätevesien ohjaamiseen on ollut käytössä muita ratkaisuja. Vanhan päärakennuksen edessä on esimerkiksi ollut kivetty käytävä, jonka ainakin toisessa reunassa on ollut kivistä muotoiltu kouru (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 5.11.2020). Se on voitu tehdä helpottamaan kuraisella pihalla kulkemista sateisena aikana.

Vaikka palovakuutuksen ja uudisrakennusten välissä on kulunut aikaa yli 150 vuotta ja sinä aikana alueella on voinut olla useita erityyppisiä rakennuksia useissa kohdissa, osuvat uudisrakennusten rakennusvaiheessa ja vielä nytkin näkyvillä olleet muutamat kivijalkojen jäänteet melko tarkasti samoihin kohtiin kuin palovakuutuksen kartassa (liite 5, kartta 11). Jopa niinkin, että nykyisen autotallin kulmalta kaadettu lehmus on suurin piirtein samalla kohdalla kuin yksi palovakuutuskarttaan merkityistä koristepuista.

5.2 Määräysten ja muotivirtausten kulkeutuminen maaseudulle

Asuinrakennusten uudet mallit ja ominaisuudet otettiin usein käyttöön ensin kaupungeissa ja kartanoissa. Sieltä ne levisivät maaseudulla pappiloihin ja varakkaammille tiloille ja vähitellen edelleen yleiseen käyttöön. Vielä 1800-luvun lopulle tultaessa pappiloiden ja kartanoiden katsottiin olevan edelläkävijöitä muotivirtausten seuraamisessa (Soikkeli 2000: 67–68). Papiston ja upseeriston virkataloista 1570-luvulta lähtien annetut rakennusmääräykset ja niiden mukaan toteutetut rakennukset levittivät osaltaan uudenlaisia rakennusmalleja maaseudulle (ks. esim. Soikkeli 2000: 32–36). Ratsutilalliset nousivat varallisuuden kasvun myötä säätyinsä ylimpään osaan ja pyrkivät myös näyttämään sen (Heinonen 2014: 88–89). Heinonen on todennut Vantaan Lillaksen löytöaineiston perusteella, että maaseudun talonpojat saattoivat varallisuutensa ja hankkimiansa tavaroiden perusteella rinnastua myös kaupunkien porvareihin. Hän käsittelee lähinnä 1500- ja 1600-lukuja, mutta ratsupalveluksen suomien verohelpotusten myötä varallisuuden tasoa oli mahdollista ylläpitää ja seurata porvari- ja pappissäätyjen elintapoja.

Haition päärakennuksessa on vuonna 1834 ollut kuusi kamaria (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Ne alkoivat yleistyä 1600-luvun puolivälissä aateliston asuinrakennuksissa ja 1700-luvun alkupuolella pappiloissa (Soikkeli 2000: 73). Muodin

vaatimukset vaikuttivat rakennusten ulkonäköön ja sisustusratkaisuihin. Talonpoikaisrakennuksissa, joita myös ratsutilat edustivat, kamarit yleistyivät 1700-luvun loppupuolella. Haition päärakennusta 1700-luvun lopulla rakennettaessa on siis seurattu muotivirtauksia ja mahdollisesti otettu mallia tiedetyistä pappiloista tai kartanoista. Palovakuutuksesta ei paljastu, miten kamarit oli sijoitettu. Niiden lisäksi päärakennuksen 1700-luvulla rakennetussa osassa oli eteinen ja sali.

Karoliininen pohjakaava eli keskeissaliratkaisu tuli ensin käyttöön upseerinvirrataloissa. Everstiluutnantin ja majurin virrataloihin tämä malli määriteltiin käyttöön vuonna 1730 (Suolahti 1912: 229). Siinä oli aluksi asuinrakennuksen kummassakin päädyssä rinnakkain kaksi kamaria, keskellä eteinen ja sen takana suurempi huone, jota kutsuttiin saliksi. Tämä pohjamalli kasvoi siten, että toiseen päädyn kahden kamarin taakse rakennettiin toiset kaksi kamaria rinnakkain. Turussa tuo malli oli yleinen säätyläistön keskuudessa jo 1700-luvun alkupuolella (Savolainen 2014: 44). Myös pappilat määriteltiin 1700-luvun alkupuolen asetuksissa rakennettavaksi karoliiniseen pohjakaavaan (Soikkeli 2000: 36).

Voidaan pohtia, oliko Haition päärakennuksessa aluksi karoliinisen pohjakaavan säännönmukaisuutta kamareiden asettelussa. Esimerkiksi Janakkalan pappilan pohjakaava on kehittynyt 1600-luvun lopulta lähtien ensin kaksi tupaa käsittäneestä parituvasta vasta 1800-luvun alkupuolella karoliiniseen malliin (Soikkeli 2000: 35). Toisaalta Perniön pappilan ulkomitat olivat suurin piirtein samat kuin Haition päärakennuksen vanhan osan, ja siinä oli rakennuksen toisessa päädyssä neljä kamaria siten, että niiden välissä pitkittäin kulki käytävä (Suolahti 1912: 229; KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Naapurissa olevalle Veitakkalan säteritilalle on saatu palovakuutus vuonna 1805, ja siinä on mukana rakennusten sijoittelu pihan ympärillä ja rakennusten pohjapiirrokset (RA, Wejtakala 1805). Pihan eteläisellä ja pohjoisella sivulla olevat flyygelirakennukset on tehty karoliinisen kuusihuoneisen keskeissalikaavan mukaisesti. Niistä ja niiden sijoittelusta on voitu ottaa mallia Haitioon ainakin flyygelirakennuksia pystytettäessä.

Päärakennuksessa oli lukolliset ranskalaiset ovet (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Niiden sijaintia ei ole kerrottu, mutta ne ovat saattaneet avautua eteisestä saliin. Ne on kiinnitetty rautaisilla saranoilla. Viidessä huoneessa on ollut rinta- ja jalkapanelointi. Kummankin paneloinnin korkeus on ollut 1,25 kyynärää eli noin 74 cm. Toisessa huoneessa on ollut kyynärän eli noin 59 cm korkea rintapaneeli ja kolmannessa

huoneessa yhdeksän tuumaa⁷ eli noin 22 cm. Eteisen ovi oli kaksinkertainen, ja se oli kaksinkertaisesta laudasta. Se oli maalattu ja siinä oli lukko. Palovakuutukseen oli tärkeää merkitä myös saranoiden ja pulttien olemassaolo, joten ne on mainittu myös tämän oven kohdalla. Seitsemässä huoneessa oli kattolistat, samoin eteisessä. Samoin seitsemässä huoneessa ja eteisessä oli vesi- tai liimavärillä maalatut tapetit. Esimerkiksi Mynämäen Saaren kartanossa 1700-luvulla käytetty liimamaalitapetti oli mahdollista naulata suoraan kiinni seinähirsiin (Koskinen 2008: 156). Ikkunoita on mainittu kymmenen kappaletta. Niitä on saattanut olla jokaisessa kamarissa vain yksi, salissa kaksi ja eteisessä kaksi, jolloin yhteenlaskettu määrä vastaisi vakuutuksessa mainittua. Saattaa tosin olla, että jokin pienempi ikkuna on jätetty huomioimatta. Kaikkia sisustuksellisia elementtejä ei ehkä ole katsottu tarpeelliseksi mainita Haition palovakuutuksessa.

Lautavuoraus oli yksi vallan ja varallisuuden merkki, ja esimerkiksi pappiloista suurin osa oli lautavuorattu ja maalattu 1800-luvun lopulle tultaessa (Soikkeli 2000: 67–68). Maaseudun muista rakennuksista ei toiseen maailmansotaan mennessä ollut lautavuorattu kuin alle puolet (Soikkeli 2000: 68). Haition asuinrakennuksista vanha päärakennus oli laudoitettu joitakin vuosia sen rakentamisen jälkeen, mutta ei sen lisäosaa (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Lisäksi vuonna 1804 rakennettu flyygelirakennus oli laudoitettu vuonna 1807. Toinen flyygelirakennus oli laudoitettu vain sisäänkäyntiseinustalta. Lisäksi tallin talliosan auringolle altis eteläseinä oli laudoitettu. Vaunuvaja oli hirrestä ja niiden välinen tila oli tehty laudoista. Laudoituksella voitiin suojata rakennusta sään vaihteluilta, mutta kalleuden vuoksi sitä ei aina ollut mahdollista laittaa kaikkiin rakennuksiin. Myös Haitiossa on nähtävissä, että laudoitusta ei ole asennettu kaikkiin rakennuksiin ainakaan vuoteen 1834 mennessä (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Laudoituksen lisäksi kolme asuinrakennusta, talli ja navetta oli palovakuutuksen mukaan maalattu punaiseksi. Asuinpihaa kiertävä aita oli maalattu punaiseksi ja sen kaksiovinen portti vihreäksi. Punaisella värillä jäljiteltiin tiiliseinää (Valonen & Vuoristo 1994: 62). Punaiseksi maalattuja pappiloiden asuinrakennuksia alettiin maalata vaaleankeltaisiksi 1800-luvun alkupuolella (Soikkeli 2000: 97). Väriä valinta tuli uusklassismin myötä suosituksi. Sillä jäljiteltiin ranskalaista hiekkakiveä (Valonen & Vuoristo 1994: 63, 65). Haition rakennuksia ei kuitenkaan maalattu uudella värillä, vaan pidettiin edelleen punaisina.

⁷ Ruotsalainen tuuma = 2,47 cm (Grönros *et. al.* 2015: 162).

5.3 Vanhat asuinpaikat

Rakennusvuosien perusteella ainakaan vuoden 1773 jälkeen ei Haition päärakennuksen paikkaa vaihdettu, vaikka uusia rakennuksia tehtiin asuinkäyttöön. Palovakuutuskarttaa edeltävien asuinrakennusten sijaintipaikkoja ei ole tiedossa. 1800-luvun asuinrakennusten sijainti vaikuttaa käytännölliseltä ja samaa ajatusta tukee uusimpien 2000-luvun asuinrakennusten sijoittaminen lähes samoille kohdin tonttimaata. Vanhempia arkeologisia löytöjä tai varmistettuja rakenteita ei tontin alueelta ole kuin yksittäin, joten ilman tarkempia tutkimuksia niiden perusteella ei voida päätellä vanhojen asuinpaikkojen sijainteja.

Esimerkiksi Tammelan Hykkilän ja Lunkaan kylien arkeologisissa kaivauksissa havaittiin, että taloja siirrettäessä oli paikalleen jätetty kivijalat ja uunien perustukset (Kostet & Pellinen 2019: 64). Ainoastaan talojen kivijalkojen päällä olleet puuosat ja muut rakennustarvikkeet oli siirretty. Aiempi rakennustapa ei myöskään vaatinut kovin syvien perustusten tekemistä (Pellinen 2016: 64). Tämän lisäksi Pellinen toteaa, että monesti vanhan rakennuksen purkujätteet levitettiin tontille, ja tällöin vanhasta asutuksesta on voinut jäädä jälkiä purkukerrostien muodossa. Näin saattoi myös olla mahdollista jättää kivijalat purkamatta, kun purkujätteet piilottivat kivijalan maastoon. Myös Haitiossa vanhoja rakennuksia purettaessa on purkujätteet voitu levittää pihamaalle tai kivijalkoihin.

5.4 Rakennusten tunnistaminen esineiden avulla

5.4.1 Monessa käänteessä tarvittavat saranat


Löytöaineistossa oleva 63 x 147 mm suuruinen saranan katkelma on todennäköisesti yhdestä tontilla olleesta rakennuksesta (21:ME:0017). Sarana on ollut kiinnitettynä oveen, mutta siinä ei ole ajoittavia koristeluja jäljellä. Saranoissa on käytetty samankaltaisia malleja keskiajalta lähtien (Valonen & Vuoristo 1994: 55). Saranan helan pituus lyhentyi uudelle ajalle tultaessa, mutta pitkät helat olivat myös edelleen käytössä. Näin kokonaisena säilynyt sarana ei välttämättä olisi antanut tarkempaa ajoitusta. Haittiosta löytyneelle saranan katkelmalle ei ole tarkkaa löytöpaikkaa, joten voidaan vain pohtia, mihin rakennukseen se olisi kuulunut. Lukkoja ei sen sijaan ole saatu talteen. Ne on voitu siirtää käyttöön muualle.

Löytöalueelta ”5 konehallin pohja ja konehallin kenttä” on löytynyt kolme saranan katkelmaa (05:ME:0005; 05:ME:0006). Ne voivat olla peräisin 1800-luvulla samalla paikalla olleista tallista ja vaunuvajasta (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus

1834). Ne oli rakennettu jo noin vuonna 1785. Jokaisessa ovessa oli tavallisesti vähintään kaksi saranaa. Löytyneiden saranoiden vähäinen määrä kuitenkin kuvastaa enemmän arkeologisen aineiston löytymistodennäköisyyttä kuin rakennusten olemassaolon puuttumista. Samalta alueelta on löytynyt myös muun muassa piiposliini- ja lasiastioiden paloja (ks. esim. 05:KE:0005, 05:LA:0004). Rakennuksessa on saattanut olla esimerkiksi tallirengin oleskelutila, jossa olisi tarvittu muutamia astioita. Hevosten lääkintään on myös tarvittu erilaisia pulloja ja purkkeja, joiden paloja saattaa olla löytöaineistossa. On myös mahdollista, että astioita on kulkeutunut muualta.

5.4.2 Rautanaulat rakennusten sijaintien paljastajina

Yksittäisenä löytöryhmänä rautanaulat ja niiden levintä voivat antaa viitteitä paikalla olleista rakennuksista. Diagrammissa 7 on esitetty suhteelliset löytömäärät. Mahdollisia hevosenkengännauloja ei ole siitä eritelty pois, ainoastaan hevosenkenkiin liittyvät hokit. Nauloista 68 % eli 614 kpl on alueelta ”2 at-pohjan kasasta” eli autotallin rakennusalueelta kerätystä maakasasta. Se ei varsinaisesti kerro niiden esiintyvyydestä tarkemmin alueen sisällä, sillä käytännössä kaikki naulat on saatu talteen sekoittuneesta kasasta seulomalla. Määrässä on selvästi nähtävissä talteenottomenetelmien tarkkuusero maansiirtokoneen ja lastakaivun tai seulonnan välillä.



Diagrammi 7. Rautanaulat löytöalueilta, joilta niitä on löytynyt yli 20 kappaletta (kpl).

Muilta löytöalueilta rautanauvoja on yhteensä 296 kpl. Muualta kuin seulasta saatujen nauvojen määriä voi vertailla paremmin keskenään, sillä suurimmassa osassa oli toisiaan vastaava talteenottotapa. Jätettäessä seulasta saadut naulat kokonaan laskelmien ulkopuolelle on autotallin rakentamiseen liittyviltä alueilta löytynyt kaikista nauvoista 13 %. Autotallin kohdalla on ollut 1800-luvulla yksi asuinrakennus, jossa on ollut rautanauvoilla

kiinnitettyjä paneeleita ja lautoja sekä pienillä nauloilla kiinnitettyjä pinkopahveja tai tapetteja.

Toiseen rakennukseen voivat viitata vanhan päärakennuksen kohdalta tai sen vierestä löytyneet 83 naulaa. Vanhan päärakennuksen kivijalka myös osaltaan vahvistaa rakennuksen läsnäolon. Lisäksi myös tässä talteenottotapa on todennäköisesti vaikuttanut löydettyyn määrään. Nauloista 53 kpl löytyi lastakaivulla alueelta ”24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma” (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 7.3.2021). Kolmas rakennukseen viittaava löytöalue on ”5 konehallin pohja ja konehallin kenttä”. Sieltä on saatu talteen 48 kappaletta eli noin 16 % kaikista seulan ulkopuolelta esiin tulleista nauloista. Naulojen voidaan ajatella liittyvän paikalla olleisiin talliin ja vaunuvajaan. Ne sijaitsivat noin 30 metrin päässä asuinrakennuksista, joten todennäköisesti naulat liittyvät niihin enemmän kuin asuinrakennuksiin. Päätelmien tekemisessä on pidettävä mielessä se varaus, että osa kaikista nauloista voi liittyä muihin purettuihin rakennuksiin, jos purkujätettä on levitetty tontille.

Hokkeja on 1800-luvun tallin alueelta vain yksi (05:ME:0003; liite 7, kuva 14). Muut kymmenen ovat muilta löytöalueilta. Hevosenkenkiä tai niiden katkelmia on viisi, ja ne ovat myös löytyneet muilta alueilta. Hevosenkengissä on käytetty hokkeja eli jääpiikkejä mahdollisesti viikinkiajalta, mutta viimeistään keskiajalta lähtien (Finna.fi: Hokki + jäänaula; Heikkinen 1994: 244–245; Majantie & Uotila 2000: 65; Koivisto 2010: 96). Samanlaisia kuin Haittiosta löytyneet käytetään edelleen tänä päivänä (ks. esim. 05:ME:0003). Yksi löytyneistä hokeista oli tosin niin kulumaton, että se todennäköisesti onkin 1900–2000-luvuilta (02:ME:0047). Hokit osoittavat enemmän hevosten oleskelua tilan alueella eivätkä rakennuksen sijaintia, sillä entisen tallin alueelta ei ole löytynyt hevosiin liittyvien esineiden keskittymää.

5.4.3 Ikkunat valon tuojina

Ensimmäiset lasiset ikkunat olivat vihertäviä lasin sisältämän kvartsihiekan vuoksi (Korhonen & Eskelinen 2007: 18–19). 1800-luvun puolivälissä kotimaisessa vihertävässä lasissa oli soodaa ja sitä kutsuttiin natronkalkkilasiksi. Kirkkaan lasin valmistuksessa pyrittiin vähentämään vihreän määrää, jolloin sen valmistus oli hankalampaa ja näin kalliimpaa. Vasta noin 1800-luvun puolivälissä piihiekkä mahdollisti täysin kirkkaan lasin valmistuksen (Korhonen & Eskelinen 2007: 18). Raaseporin linnaan ensimmäiset lasi-ikkunat tulivat vuonna 1548 (Haggrén 2009b: 86–87). Niitä alettiin asentaa vähitellen ensin linnoihin ja kartanoihin, mutta 1600-luvun loppupuolella ne olivat jo yleisiä

varakkaammissa maalaistaloissa. Vuonna 1734 oli asetettu lasivero, mikä nosti tuotteen hintaa (Korhonen & Eskelinen 2007: 22). Vähitellen parempien valmistustapojen ja -materiaalien, hinnan laskun ja muodin muutosten myötä ikkunalasin käyttö levisi kaikkiin asuin- ja talousrakennuksiin. Kirkas lasi saatettiin laittaa rakennuksessa vain julkisivun puolelle ja yksityisemmällä puolella käytettiin edelleen vihertävää ja edullisempaa lasia (Savolainen 2014: 42). Talousrakennuksissa saatettiin myös käyttää pidempään vihertäviä laseja kuin asuinrakennuksissa.

Ikkunalasit kiinnitettiin aluksi lyijypuitteilla, jolloin ruutujen koko oli pieni, noin 10 x 15 cm (Korhonen & Eskelinen 2007: 25). Hienommissa rakennuksissa pellavaöljyllä kitattuja puupuitteisia ikkunoita alettiin käyttää noin 1700-luvun puolivälissä (Korhonen & Eskelinen 2007: 25). Muissa asuinrakennuksissa kitatut puupuitteiset ikkunat korvasivat lyijypuitteet 1800-luvun puoliväliin mennessä (Korhonen & Eskelinen 2007: 27). Tosin Korhonen ja Eskelinen (2007: 26) mainitsevat, että yksittäisiä ikkunoita saatettiin kiinnittää lyijypuitteilla vielä 1900-luvun alkupuolella. Suuremmilla puupuitteisillä ikkunoilla saatiin enemmän valoa rakennuksiin ja sisustuksen merkitys kasvoi. Haittion löytöaineistossa ei ole lyijypuitteita.

Haittion asuinrakennuksen ikkunoista kahdeksassa oli vuoden 1834 palovakuutuksen mukaan kahdet kehykset, ja niiden lasit oli kitattu (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Ikkunoissa oli ulko- ja sisäkehykset, joista sisäkehykset olivat todennäköisesti irrotettavat. Tällöin ne laitettiin paikoilleen talvikaudeksi, kun talon eristämistarve oli suurempi. Erikseen on mainittu kaksi ikkunaa kaksinkertaisilla kehyksillä sekä ullakkoikkunat. Ikkunoissa oli lisäksi ulkopuolella luukut, jotka oli maalattu öljyvärillä. Nämä ikkunat on voitu mainita vakuutuksessa paloherkkyyden vuoksi. Kahdeksan vuotta myöhemmin perukirjassa mainitaan 20 ikkunaruuua, joiden arvoksi on merkitty yhteensä kaksi ruplaa (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Tekstistä ei käy ilmi, ovatko ruudut kiinni taloissa tai minkä kokoisia ja värisiä ne ovat. Ne saattavat olla kirkasta lasia, sillä kaikkia tilan rakennuksissa olevia ikkunoita tuskin on tähän laskettu, jolloin kyseessä voivat olla arvokkaimmat ruudut. On mahdollista, että kyseessä ovat ainakin osittain samat kuin palovakuutuksessa mainitut ikkunaruuudut.

Arkeologisissa löytöluetteloissa ikkunalasi luetteloidaan tasolasiksi, ellei kyseessä varmasti ole ikkunalasi tai esineen katkelma. Haittion löytöluettelossa tasolasia ei ole eroteltu sen mukaan, onko kyseinen pala ikkunasta vai esineestä. Yleistän ja käsittelen tässä työssä

kaiken tasolasin ikkunalasina, vaikka osa mahdollisesti olisi esineistä. Sen vuoksi tilastoidut tiedot ovat ainoastaan suuntaa antavia. Näin ollen tasolasista yli 83 % on kappalemääräisesti autotallin rakentamiseen liittyviltä alueilta ja painon perusteella yli 73 %. Ylivoimaisesti suurin osa autotallialueiden tasolasista on saatu talteen seulomalla.

Haittion tasolasilöytöjen painosta 68 % on vihreää ja 32 % kirkasta lasia. Muutaman palan väriä ei ollut mahdollista tulkita varmasti, joten ne on luetteloitu iridisoituneina. Kirkkaasta tasolasista 52 % ja vihreästä tasolasista 53 % on autotallin pohjan kasasta. Seuraavaksi eniten kirkasta tasolasia on 24 % ja vihreää 18 %, molemmat autotallin pohjasta. Liitteen 3 taulukosta 12 on tarkasteltavissa lasin jakautuminen eri alueiden välillä. Tasolasin jakautuminen eri alueiden välillä kertoo mielestäni enemmän talteenoton tekniikoista ja kaivausalueiden suuruudesta kuin lasin esiintymisestä tontin kussakin osassa. Autotallin rakentamiseen liittyvät alueet on tutkittu tarkimmin ja toisaalta moni muu löytöalue on huomattavan pieni verrattuna autotalliin liittyviin alueisiin.

Palovakuutuksessa ja palotarkastusraporteissa ei ole kerrottu, minkä väriset ikkunat missäkin rakennuksessa oli. Ei siis voi tehdä päätelmiä, että esimerkiksi talousrakennuksissa olisi ollut vain vihreälasisia ikkunoita tai että vain asuinrakennusten julkisella puolella olisi ollut kirkkaat lasit. Lasia ei ole löytynyt tähän mennessä sellaisina kokonaisuuksina, että voisi laskea ruutujen määriä. On mahdollista, että rakennuksista on siirretty rakennuksia purettaessa kokonaisia ikkunoita puitteineen toisaalle, jolloin ne eivät ole jääneet alttiiksi rikkoutumiselle ja maahan joutumiselle. Kirkaslasiset asuinrakennusten ikkunat ovat voineet olla halutumpia esineitä uusiokäyttöön kuin talousrakennusten pienemmät ikkunat. Vihreän lasin määrä herättää kuitenkin kysymyksiä autotallin rakentamiseen liittyvillä löytöalueilla, joilla viimeksi on sijainnut asuinrakennus (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Onko asuinrakennuksen ikkunoista osa ollut vihreitä alun perin? Onko rikkoontuneita kirkkaita laseja korvattu edullisemmilla vihreillä?

Ikkunoihin liittyvät myös rautaiset saranan osa ja tuulihaka. Ikkunaan liittyvän saranan katkelma on löytynyt seulottaessa löytöalueelta ”2 at-kasa” (02:ME:0053). Kyseessä on mahdollisesti tappisaranan tappiosa. Se voitiin kiinnittää ikkunan karmiin ja nostaa ikkuna vastakappaleineen kiinni siihen. Toinen ikkunoihin liittyväksi tulkittu metalliesine on samalta löytöalueelta talteen otettu tuulihaka (02:ME:0010; Martiskainen henk. koht. 17.11.2020; liite 7, kuva 15). Sen pituus on 11,5 cm ja se on rautavarras, jonka toinen pää on litistetty teräväpäiseksi lehdykäksi. Lehdykän keskellä on mahdollisesti reikä.

Vastaavantyyppinen tuulihaka oli yleinen 1700-luvun lopulla ja 1800-luvulla (Kolehmainen & Laine 1979: 333).

5.4.4 Lämmitys- ja ruoanlaittounnit asutuskehityksen osana

Kaakeliuunit, keittoliedet ja muut ulospäin lämpiävät lämmityslaitteet olivat 1700-luvulla jo yleisiä Suomen alueella. Kaakeliuuneista on hajanaisia merkintöjä 1500-luvulla, ja senkin jälkeen enemmän erityisesti varakkaammissa talouksissa (Majantie 2010: 80). Lämmityslaitteen rakenne kuvasti 1700-luvulla omistajansa varallisuutta ja huonetilan tärkeyttä (Savolainen 2014: 53). Kaakeliuunit sijoitettiin edustustarkoituksiin käytettyihin huonetiloihin, jolloin niiden avulla voitiin esitellä myös muodinmukaisuutta (Majantie 2010: 81). Hienoimmista tiloista oli kalleimmat posliinikaakeleilla päällystetyt kaakeliuunit ja edullisempia rapattuja tiiliuuneja oli esimerkiksi palvelijoiden huoneissa (Savolainen 2014: 53–54).

1800-luvun alkupuolella Haition päärakennuksessa oli seitsemän kaakeliuunia (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Päärakennuksen lisäosan keittiössä oli liesi, jossa oli hella ja paistinuuni. Lisäosassa oli myös kaakeliuuni, mutta sen sijainnista ei ole erikseen mainintaa. Oikeanpuoleisessa flyygelirakennuksessa oli neljä kaakeliuunia ja vasemmanpuoleisessa liesi ja leivinuuni. Asuinpihan eteläpuolella sijainneessa viinanpolttimossa oli liesi. Näiden lisäksi kahdessa riihessä ja saunassa oli kiukaat. Muita lämmityslaitteita ei ole mainittu eikä niitä välttämättä ollut. Eläinsuojissa ei tavallisesti ollut lämmitysuuneja samoin kuin ei aitoissa ja muissa talousrakennuksissakaan. Mitään uuneja ei kuvailla tarkemmin, joten niiden tarkkaa ulkonäköä ei palovakuutuksen perusteella tunneta.

Tiiliuuneja kutsuttiin silloin tällöin myös kaakeliuuneiksi. Tiilimuurattuja ja rapattuja uuneja saatettiin merkitä palovakuutuksiin tiilikaakeliuuneina ainakin 1700-luvulla (Savolainen 2014: 51). On siis mahdollista, että myös osa Haition tiilikaakeliuuneista on itse asiassa rapattuja tiilestä muurattuja lämmityslaitteita. Lämmitysuunien kaakeleilla oli rahallinen arvo irtaimena omaisuutena, sillä niitä voitiin siirtää paikasta toiseen. Sen vuoksi niitä on kirjattu perukirjan omaisuusluetteloon. Vielä uuden ajan alussa kaakeliuuneja ei löytynyt Suomen alueen perukirjoista (Majantie 2010: 81). Tämä saattaa kertoa niiden merkityksestä tuon ajan sisustuksen kiinteinä elementteinä, ja siten ne on mahdollisesti arvioitu osaksi rakennusta.

Carl ja Anna Lundströmin perukirjassa vuodelta 1842 mainitaan tilan rakennuksissa olleet neljä siniseksi marmoroitua kaakeliuunია (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Niiden arvoksi on määritelty neljä ruplaa uunia kohti. Vertailun vuoksi kahdeksanvuotias hevonen oli perukirjassa määritelty 30 ruplan ja lehmä kuuden ruplan arvoiseksi. Jokaisen palovakuutuksessa mainitun 12 kaakeliuunin arvo on vakuutuksen tekohetkellä ollut keskimäärin 15 ruplaa (KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834). Palovakuutuksessa on kaakeliuunin arvoon sisällytetty uuninluukut ja pellit. Perukirjassa niistä ei ole mainintaa, vaikka ne todennäköisesti on laskettu mukaan kokonaisuuteen. Muita kaakeliuuneja tai lämmityslaitteita ei perukirjassa ole mainittu, mutta niitä ei ehkä ole ajateltu irtaimistona, vaan kiinteään sisustukseen kuuluvina.

Löytöaineistossa on valkoisella tinalasitettuja punasavikaakeleita, joissa on sinistä pistemäistä ja roiskemaista koristelua (ks. esim. 01:KA:0014; liite 7, kuva 16). Koristelu muistuttaa marmorointia, joten löytyneet palaset voivat olla peräisin perukirjassa mainituista uuneista. Tämä koristelutyyppe oli suosittua 1800-luvun alkupuolella seinien maalauksessa (Suna 2012: 131, 134–135). Myöhemmin sitä käytettiin kaakeliuunien koristelussa.

Valkosavilietteellä silattuja ja värittömällä lyijylasitteella toiselta puolelta lasitettuja punasavikaakeleiden paloja on aineistossa 90 kappaletta (ks. esim. 21:KA:0009). Ne näyttävät kellertäviltä. Paloissa ei ole reliefi- tai muita koristeluja. Yksi paloista on ajoitettu 1800-luvun lopulle tai 1900-luvun alkuun (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 4.12.2015 > Mikkonen-Hirvonen henk. koht. 2011). Kaikki mainitut palat ovat vastaavanlaisia, joten ne voivat kaikki olla samalta ajalta. Kellertävistä kaakeliuunien paloista 78 on autotalliin liittyviltä löytöalueilta kaikista tämän tyyppisistä paloista. On mahdollista, että palat liittyvät yhteen kaakeliuuniin, vaikka niitä ei ole voinut yhdistää kiinni toisiinsa.

Kahdeksan valkosavikaakelin kiinnityslistan palaa ovat 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun alusta (01:KA:0006; 01:KA:0009; Martiskainen henk. koht. 17.11.2020). Kiinnityslistat kiinnitettiin kaakeliuunien taakse ja niiden avulla kaakelit kiinnitettiin varsinaiseen uunin runkoon (Suna 2012: 122). Valkosavisia kaakeleita ei ole löytynyt, vain punasavisia. On mahdollista, että uunin korjauksen tai uudelleenmuurauksen yhteydessä on käytetty eri materiaalista tehtyjä kiinnityslistoja kuin uunin julkisivun kaakeleissa.

Vuoden 1845 palotarkastuksessa todetaan, että vanhan päärakennuksen oikealla puolella olleen rakennuksen yhdessä huoneessa oleva kaakeliuuni on vaihdettu pienemmäksi keittiöliedeksi (KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834). Muutostyö voi kertoa

siitä, että tilan luonne oli muuttumassa selvemmin yhden perheen taloudesta usean perheen asuinpaikaksi, jolloin keittomahdollisuuksia oli oltava useammassa rakennuksessa. Uusi liesi on yhdistetty samaan savuhormiin, ja se on arvioitu vakuutuksessa samanarvoiseksi kuin aiempi kaakeliuuni. Sama muutos todetaan uudelleen vuoden 1855 palotarkastuksessa. Muita tulisijoihin tehtyjä muutoksia ei palotarkastuksissa mainita.

Uunit piti muurata uudelleen noin 20 vuoden välein, jotta niiden lämmitysteho säilyisi (Suna 2012: 130). Sisätiilet heikkenivät jokapäiväisessä tulenpoltossa ja lämmitysteho heikkeni. Saksassa kaakeliuuneja huollettiin ja mahdollisesti muurattiin uudelleen uuden ajan alkupuolella jopa 3–12 vuoden välein, mutta huoltoväli saattoi kasvaa 38 vuoteen (Majantie 2010: 102 > Ambrosiani 1910: 8). Majantie toteaa myös, että kaakeliuuni on saattanut kestää nykypäiviin asti esimerkiksi vähäisen käytön tai käytön lopettamisen vuoksi. Muurauksen, uudelleenmuurauksen ja uunin lopullisen purkamisen tai siirron yhteydessä kaakeleita rikkoutui, jolloin niiden palasia on voinut joutua maahan pitkän ajan kuluessa. Haittiossa kaakeliuuneja on ollut viimeistään vuoden 1834 palovakuutuksen tekemisestä lähtien. Asuinrakennuksissa on ollut jonkinlaiset lämmitysunit niiden rakentamisesta lähtien, joten on mahdollista, että ainakin osa uuneista on ollut alusta alkaen kaakelista. Näin mahdollinen aikajänne kaakelien rikkoontumiselle on pisimmillään noin 125 vuotta.

Kaikki löytöaineistossa olevat ajoitetut palat sijoittuvat 1800-luvun loppuun tai 1900-luvun alkuun eli lähelle rakennusten käytön loppumista. Tinalasitetuille sinikoristeisille paloille en ole saanut ajoitusta, mutta mikäli ne olisivat samoista uuneista kuin on mainittu vuoden 1842 perukirjassa, ovat ne peräisin 1800-luvun alkupuoliskolta. Kaikista kaakeleiksi tai niiden listoiksi luokitelluista paloista 75 % on löytynyt autotalliin liittyviltä alueilta. On mahdollista, että kaakelit ovat rikkoontuneet purettaessa kaakeliuunia paikalla olleesta rakennuksesta. On myös mahdollista, että palat on siivottu purettaessa uunia toisesta rakennuksesta ja tuotu tälle alueelle tunkioon.

5.4.5 Viinanpoltto

1700-luvulla viinanpolttopannut olivat kotitalouden kalleimpia esineitä (Tamminen & Morelius 2009: 70). Ne olivat irrallisia putkellisia kuparipannuja, joiden avulla valmistettiin paloviinaa. Vielä 1500-luvulla paloviina oli valmistettu viinistä, mutta myöhemmin sitä alettiin tehdä rukiista (Tamminen & Morelius 2009: 70). Haittiossa oli erillinen rakennus viinanpolttoa varten (KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834). Siellä oli 1840-luvulla ainakin yksi kiinteästi muurattu kuparipannu (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna

Lundströmin perukirja). Sen koko oli 50 kannua⁸ eli 131 litraa ja arvoltaan se oli 12 ruplaa. Kaikki muut 33 kuparikannua, -kattilaa tai muuta astiaa on arvioitu painon mukaan yhteensä 9 ruplan 40 kopeekan arvoiseksi. Kiinteä pannu viittaa ammattimaisempaan valmistukseen. Vuonna 1842 paloviinaa oli varastossa 340 kannua ja hiilellä tislattua paloviinaa 20 kannua (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja). Ehkä Haitiossa poltettiin viinaa myyntiin eikä ainoastaan kotikäyttöön. On myös mahdollista, että pannu on käytännön syistä muurattu kiinteäksi, vaikka kyseessä olisi valmistaminen pelkästään kotitarpeiksi. Paloviinan yksityisvalmistus kiellettiin vuonna 1866, mutta siihen asti sitä sai valmistaa kotitalouksissa (Annala 2013 [2005]: 61). Vertailun vuoksi samassa perukirjassa mainitulla Kangarin ratsutilalla on ollut irtonainen paloviinapannu (KA, VJK, Kotelo 12:1, Carl ja Anna Lundströmin perukirja).

Löytöaineistossa ei ole viinapannuun, kattiloihin tai muihin kupariastioihin viittaavia katkelmia. Sen sijaan viinanpolttorakennuksesta oli jäänyt jäljelle rakenteita, jotka tulivat esiin uudisrakennuksia tehtäessä (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 29.10.2020). Polttimorakennuksesta havaittiin kivijalan jäänteiden lisäksi tulisijan pohjaa ja kaivo. Esinelöytöjä ei saatu talteen.

5.5 Tilan rakennusten katoaminen 1900-luvun vaihteessa


Ilmeisesti kaikki Haition tontilla olleet rakennukset ovat kadonneet 1900-luvun vaihteessa. Isojaon uudistuskartassa vuodelta 1912 ei tontilla ole muuta kuin sen läpi kulkeva tie (MMH A108:16/27–63). Tielinja on edelleen näkyvässä maastossa. Karttatekniikan kehittyminen antaa olettaa, että 1900-luvun alussa karttoihin on piirretty melko tarkasti oikea määrä rakennuksia. Sen perusteella rakennuksista on ollut jäljellä korkeintaan kivijalkojen raunioita, kun karttaa on hahmoteltu.

Vuonna 1834 tehty palovakuutus on irtisanottu vuonna 1885, ja syyksi on mainittu muun muassa, että palovakuutusasiakirjat ovat kadonneet (KA, KV-Tarmo, Haitio 327/827, Palovakuutus 1834). Samassa asiakirjassa on lisäksi maininta, että suuri osa vakuutetuista rakennuksista on jo purettu. Siinä ei mainita, onko niiden tilalle tehty uusia rakennuksia eikä niitä eritellä tarkemmin. Vuoden 1884 palotarkastuksessa oli mainittu korjaustarpeista ”isopytingissä” ja ”pikkupytingissä”, joten ainakin kaksi asuinrakennusta oli ollut olemassa tuolloin (KA, VJK, Kotelo 12:6, palotarkastus 1884). Kolmannessa asuinrakennuksessa ei

⁸ 1 kannu = 2,6172 litraa (Grönros *et. al.* 2015: 115).

ollut korjattavaa tai se saattoi olla yksi niistä rakennuksista, jotka seuraavana vuonna mainittiin puretuksi.

Salon kulttuuriympäristö ja arvot -raportissa (Sarakum 2005: 70) mainitaan, että kaikki Lopen kylän rakennukset olisivat palaneet 1800-luvun lopulla. Raportissa viitattaneen sanomalehdissä uutisoituun vuoden 1887 tulipaloon. Useissa Suomen suuriruhtinaskunnassa julkaistuissa sanomalehdissä uutisoitiin elo-syyskuussa 1887, että Lopen kylässä on sattunut suuri tulipalo. Aura (1.9.1887) kirjoitti, miten Uotin ja Pertun talot ja talousrakennukset paloivat ”lähes kokonaan”. Korvattavaa tuli palovakuutetuista tiloista lehden mukaan 26 000 markkaa. Sama lehti oli aiemmin uutisoinut, että mainittujen talojen lisäksi paloivat Lindforsin ja Fagerin torpat (Aura 30.8.1887). Noin viisi kilometriä Haittiosta lounaaseen sijainnut ja juuri oikeudet saanut Salon kauppala oli palanut vain puolitoista kuukautta aiemmin, joten toinen suuri tulipalo näin lähellä sai myös palstatilaa (ks. esim. Alifrosti 1996: 21, 48). Eri lehtien hieman erilaisista sanamuodoista voidaan sanoa varmasti, että Lopen kylässä on palanut taloja ja että menetys on ollut suuri.



Kartta 2. Haition (E), Uotin (F) ja Pertun (G) kulmikkaiden asuintonttien sijainti vuoden 1788 isojakokartan otteessa (MMH A108:16/11-21). Mittajana suuntaa antava. Lisäykset Kati Haapala.

Suullisen tiedon mukaan Uotin uusi päärakennus on pystytetty Pertun vanhalle kivijalalle tulipalon jälkeen (Ala-Rakkola-Kara henk. koht. 5.2.2016). Kartasta 2 voi hahmottaa, millaisen matkan päässä toisistaan Haition, Uotin ja Pertun tilat sijaitsivat.

Talusrakennuksia on voinut olla vaaleanpunaisten asuintonttien ulkopuolella, mutta pääasiallisesti rakennukset ovat todennäköisesti sijainneet asuintonteilla. Haition ja Uotin asuintonttien välillä on ollut matkaa noin 120 m.

Uudisrakennusten rakennusvaiheessa ei tullut vastaan laajempiin palokerroksiin viittaavia merkkejä, joita voi olettaa syntyvän, mikäli tilan kolme päärakennusta ja lukuisat talusrakennukset palavat kokonaan. Palojätteet olisi todennäköisesti tasattu maahan, jolloin hiiltynyttä puuta ja muuta materiaalia olisi jäänyt maahan myöhemmin löydettäväksi. Löytöaineistossa on alle puoli prosenttia palaneita ja sintraantuneita paloja. Palaneiden palojen vähäisyys antaa viitteitä siitä, että paikalla 1800-luvun lopulla viimeksi olleet rakennukset eivät olisi tuhoutuneet tulipalossa, vaan että ne olisi purettu. Saattaa olla, että löytöaineisto koostuu pääasiassa Haitiossa asumisen aikana tulleista jätteistä ja maahan hukatuista tavaroista, mutta voisi olettaa tulipalon näkyvän aineistossa edes jollakin tavoin. Osa astioista hajoaa keittäessä ja paistaessa, jolloin niihin jää tulen jälkiä, mutta keramiikan palojälkien vähäisyys viittaisi minusta ennemmin siihen, että koko tilan asuinrakennukset eivät ole palaneet vuonna 1887. Löytöaineistossa ei myöskään ole arvoesineitä, joiden voisi myös olettaa jääneen tulesa sulaneina paikalleen. Lisäksi löytöaineistossa voisi olettaa olevan enemmän kaikenlaista materiaalia. Sen sijaan laajalti palamaton aineisto koostuu melko arkisista astioista ja esineistä sekä sulamattomasta metallista.

Aineisto kokonaisuudessaan viittaa ennemmin 1900-luvun alussa purettuihin rakennuksiin, joista on viety käyttökelpoinen materiaali pois kuin että kaikki olisi palanut paikoilleen. Vuosisadan loppupuoliskon asukkaat olivat pääosin vuokralaisia, joiden vuoksi rakennuksia ei välttämättä olisi kannattanut korjata tai rakentaa tulipalon jälkeen samalle joukolle uudelleen. Tilalla asui oletetun tulipalon jälkeen vielä ainakin kolme perhettä. Kuten jo aiemmin on mainittu, viimeisenä tilalla asui Karl Robert Lundström, joka kuoli vuonna 1899 (Salo-Uskela RK 1898–1907). Näiden tietojen perusteella rakennukset ovat hävinneet aikaisintaan vasta vuonna 1899 ja viimeistään vuonna 1912.

6 Johtopäätökset

6.1 Tilan asumiskulttuurin muutos

Haitiossa erityisesti 1700- ja 1800-luvuilla asuneiden ihmisten elämä on avautunut tilan löytöaineiston ja kirjallisen materiaalin avulla. Erilaisia aineistoja ristiin tarkastelemalla on ollut mahdollista muodostaa kuva tilan elintasosta ja sen muutoksista. Aineiston määrä on vaikuttanut siihen, miten varmoja päätelmiä pystyy tekemään. Kysymyksenasettelu on osaltaan mahdollistanut joko ylimalkaisten tai tarkkojen vastausten antamisen. Kirjalliset lähteet tarkentuvat ja lisääntyvät tyypillisesti, mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan. Näin on myös Haition tapauksessa. 1600-luvulta pystyin käyttämään suurimman osan kirjallisista lähteistä, mutta 1800-luvulta jäi tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksia varten lukemattomia asiakirjoja.

Suurimman osan tarkastelujaksoni ajasta tila sijoittuu talonpoikais- ja porvariluokkien varakkaaseen päähän. Yleisesti tilan henkilöhistoriassa ja löytöaineistossa kuvastuu varakkuudeltaan vastaavien tilojen elintaso. 1800-luvun jälkipuoliskolla on nähtävissä asumiskulttuurin muutos, kun tilan omistajalla on vähintään yksi toinen suuri tila asuttavaksi ja hänellä on mahdollisuus jättää tällainen korkean varallisuuden tila muuhun käyttöön. Asumiskulttuurin muutosta kuvastaa myös tilan antaminen asuttavaksi sukulaisille ja ulkopuolisille asuntoa tarvitseville. Muutos varakkaan tilan roolista kauemmas näkyy huonokuntoisten rakennusten purkamisena ilman, että tilalle tehdään uusia.

6.2 Vertailu aiempaan tutkimukseen

Vantaan Lillaksessa Tuuli Heinonen (2014) havaitsi, että esineellisessä ja kirjallisessa lähdeaineistossa on löydettävissä yhtymäkohtia. Saman ovat todenneet useat muut tutkijat, esimerkiksi Päivi Maaranen (2019) ja Georg Haggrén (1998). Kirjallinen aineisto on tuonut lisätietoa löytöaineiston tulkintaan ja vahvistanut kaivauksilla saavutettuja päätelmiä. Erityisesti Haittion kaltaisessa kohteessa olen kokenut kirjallisen aineiston tärkeäksi tulkintojen tekemisessä. Ilman löytöyhteyttä talteen otetuista löydöistä ei olisi muutoin voinut tehdä kovin yksityiskohtaisia päätelmiä. Arkeologisen aineiston liittäminen henkilöihin on hyvin hankalaa, eikä tämä työ tuonut siihen muutosta huolimatta laajoista henkilöihin liittyvistä kirjallisista merkinnöistä.

Haittion astia-aineistossa on selvästi nähtävissä massatuotannon lisääntymisen vaikutus, sillä piiposliiniastiat eivät edusta erikoisia astiamuotoja tai koristeita, vaan niiden voidaan katsoa olleen osana jokapäiväistä käyttöä. Se vahvistaa Moilasen ja Närväisen (2017) tutkimustuloksia. Massatuotanto oli 1700- ja 1800-lukujen uutuus, jonka myötä erilaiset tavarat halpenivat ja lisäsivät myös varakkaiden mahdollisuuksia ostaa niitä enemmän. Lisäksi tuotannon muuttuminen edullisemmaksi mahdollisti esimerkiksi monipuolisempien kuva-aiheiden käyttämisen astioissa. Pystyttiin myös hankkimaan suurempia tavaramääriä, jolloin varakkaampiin talouksiin ilmestyi paitsi moniosaisia astiastoja myös esimerkiksi koriste-esineitä tai taloustarvikkeita.

6.3 Lähtöoletuksien toteutuminen ja menetelmien käyttö

Tämän tutkimuksen yhtenä lähtöoletuksena oli, että käytettävissä oleva löytöaineisto ei välttämättä tuo merkittäviä uusia avauksia yleiseen maaseudun historian tutkimukseen. Sen sijaan oletin aineiston voivan vahvistaa muualla havaittuja näkemyksiä maaseudun varakkaamman talonpoikaisluokan ja nousevan virkamiesammattikunnan elintasosta. Samalla oletin aineiston voivan näyttää, miten nyt maahan ja arkistoihin siirtyneet jäljet täydentävät kuvaa Uskelan asukkaista.

Tutkimusmenetelmänä esinelöytöjen ja asiakirjojen yksityiskohtainen tarkastelu voi helposti johtaa pois laajempien tutkimuskysymysten ääreltä. Esineiden yksityiskohdista oli löydettävissä uusia tarinoita niiden valmistushistoriasta ja käyttötarkoituksista. Mikroarkeologian avulla yksityiskohdista oli mahdollista löytää uusia kokonaisuuksia, sillä yksityiskohtien avulla saattoi tehdä johtopäätöksiä henkilöiden menneisyydestä, heidän toiminnastaan ja esinelöytöjen merkityksestä tilan historialle. Havaitsin kuitenkin, että on haasteellista pystyä luomaan kokonaiskuvaa tilan elämästä pienien esinefragmenttien avulla. Kirjallinen aineisto toi niiden rinnalle tervetulleen lisän ja mahdollisti kattavampien oletusten tekemistä.

Tiedetään, että konteksti on tärkeä löytöaineistolle. Haittion aineistosta olisi ehkä voinut tehdä tarkempia päätelmiä esimerkiksi 1700–1800-lukuja varhaisemmasta asutuksesta, mikäli löytökontekstit olisivat olleet tarkemmin tiedossa. Esineiden levinnästä olisi voinut ehkä tehdä yksityiskohtaisempia arvioita tarkempien talteenottotietojen avulla. Toisaalta varhaisempaa asutusta ei välttämättä ole ollut niillä kohdin, joihin maankäyttötoiminta on kohdistunut. Tällöin tarkempi löytökonteksti ei olisi tuonut lisätietoa.

6.4 Tulevaisuuden mahdollisuuksia

On merkittävää, että esineellistä aineistoa on otettu talteen niin paljon, vaikka löytökontekstia ei ollut mahdollisuus tarkasti tallettaa. Yhdessä kirjallisen aineiston kanssa löytöaineistosta on ollut ja tulee olemaan mahdollista tehdä päätelmiä vähintään tilan uuden ajan historiasta. Alueen varhaisempaa asutusta kannattaa mielestäni tavoitella arkeologisin menetelmin toteutetuilla kaivaustutkimuksilla, jotta voidaan saada tarkempaa tietoa kontekstien ajoituksesta.

Kaikista löytöryhmistä on nähtävissä, että erilaiset kaivausmenetelmät sekä kaivausalueiden laajuus vaikuttavat löytömääriin. Potentiaalia löytöjen tekemiseen on koko tontilla, koska asutustoimintaa tunnetaan vähintään 125 vuoden ajalta. Kulkureitit ovat vaihdelleet asuin- ja talousrakennusten kulloistenkin sijaintien mukaan. Roskia ja muita jätteitä on mahdollisesti kuljetettu eri paikkoihin eri aikoina. Ei voida yleistäen sanoa, että joka lapion kuopaisulla tulisi esiin yhtä paljon löytöjä. Tämä todistettiin Haittion kenttätyöprojektin yhteydessä.

Näkyvissä olevat kivijalat sekä laajemmat pihapiirin tai ympäröivän muinaisjäännöksen aluerajauksen ulkopuoliset kaivaustutkimukset voisivat tuoda lisätietoa kulloinkin pystyssä olleista rakennuksista ja niiden funktioista. Lisäksi asuintontilla ja sen lähistöllä on kirjallisten lähteiden ja maastossa näkyvien jäänteiden perusteella useita kivisiä kellareita. Maaston lisäksi kirjallista aineistoa on tilaan liittyen olemassa edelleen laajasti. Arkistoissa on esimerkiksi erilaista verotukseen ja palkkauksiin liittyvää tietoa, karttoja sekä tilan asukkaiden kirjeitä ja tilikirjoja. Yhdessä sopivasti kohdistettujen kaivaustutkimusten kanssa voi olla mahdollista tarkastella tilan historiaa esimerkiksi elinkeinojen näkökulmasta.

6.5 Lopuksi

Suurin osa Haittion tontin alueelta löytyneestä aineistosta ajoittuu 1700-luvun loppupuolelle ja 1800-luvulle. Aineistossa on paljon sellaisia punasavi-, piiposliini- ja lasiastioita, joiden mallit ovat olleet olemassa viimeistään 1700-luvun loppupuoliskolta lähtien ja joista osaa tehdään edelleen. Myös usean metallilöydön malli on ollut käytössä parhaimmillaan jo useita satoja vuosia. Suuri osa lasiaineistosta sijoittuu 1800-luvulle. Aineistosta puuttuivat muun muassa punasaviset keittoastiat, puiset työkalut ja astiat sekä arvoesineet, kuten korut ja kellot.

Usean eri perheen asuminen on nähtävissä kohteen löytöaineistossa, mutta löytöjen kohdistaminen yksittäisiin henkilöihin tai jakaminen usean samanaikaisen perheen kesken ei ollut mahdollista. Jaottelua varten olisi pitänyt olla tiedossa, mitä rakennuksia kullekin perheelle oli varattu ja millainen heidän elinpiirinsä todennäköisesti oli. Päättelin kuitenkin, että 1700-luvulle ajoitettavat keramiikan palat liittyvät tilan omistaneeseen Lundströmin sukuun. Niitä vanhemmat esinefragmentit ovat voineet kulkeutua tunkioista pelloille lannoitteeksi. 1800-luvun lopulle ajoitettava aineisto on monipuolisempaa. Yhtenä tekijänä voi olla useampi perhe esineiden käyttäjinä omine makumieltymyksineen.

Perukirjat tarjosivat katsauksen 1840-luvun tilan elämään ja palovakuutusasiakirjat toivat esiin rakennuskannan muutoksia 1700-luvun lopulta 1800-luvun viimeisille vuosikymmenille asti. Määrällisesti erityisesti astioihin liittyvä löytöaineisto suhteutuu perukirjassa mainittuun omaisuuteen. Käyttämäni perukirjan kuvaukset eivät ole niin tarkkoja, että yksittäisiä esinelöytöjä olisi varmasti pystynyt kohdistamaan suoraan tekstin riveihin. Esitin tosin arveluita, että osa astioista ja kaakeliuuneista olisi samoja kuin perukirjassa mainittiin. Asiakirjasta oli kuitenkin mahdollista saada käsitys yleisestä varallisuudesta sekä melko tarkka kuvaus siitä, millaisia tavaroita oli käytössä. Koin, että kirjallisen aineiston yhdistämisestä oli hyötyä löytöaineiston tulkitsemisessä ja ajoittamisessa.

Esineellinen löytöaineisto yhdessä kirjallisen aineiston kanssa muodosti kuvan Haition tilan elämästä 1800-luvun aikana. Se vahvisti käsitystä maaseudun varakkaamman väestönosan elintapojen kehittymisestä, teollistumisen vaikutuksista arkeen ja massatuotettujen esineiden leviämisestä useamman kotitalouden ulottuville. Maaseudun täydellinen omavaraisuus oli muuttumassa kauppaloiden lisääntyessä ja tuodessa ympärivuotista kaupankäyntiä lähemmäs muutamien vuosittaisten markkinoiden sijasta. Haition tilan luonne muuttui yhden isäntäperheen kotitaloudesta usean perheen määräaikaiseksi kodiksi, jossa ainakin miehillä oli kodin ulkopuolisia ammatteja hoidettavanaan.

Lyhenteet

DF	Diplomatarium Fennicum
HTA	Halikon tuomiokunnan arkisto
KA	Kansallisarkisto
KV-Tarmo	Keskinäinen vakuutusosakeyhtiö Tarmon arkisto
mjrek	muinajäännösrekisteri, nyk. Arkeologiset kohteet
MMH	Maanmittaushallitus
MML	Maanmittauslaitos
RA	Riksarkivet
RK	rippikirja
Sampo-Tarmo	Sampo-Tarmo-vakuutusyhtiön kartat ja piirustukset
SAY	Suomen asutuksen yleisluettelo
Topograf. palovak. kortisto	Topografinen palovakuutuskortisto
VJK	Väinö Johannes Kallion arkisto

Lähteet

Suulliset tiedonannot

- Ala-Rakkola-Kara, Anni: henkilökohtainen tiedonanto 27.11.2015.
 Ala-Rakkola-Kara, Anni: henkilökohtainen tiedonanto 4.12.2015.
 Ala-Rakkola-Kara, Anni: henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2016.
 Ala-Rakkola-Kara, Anni: henkilökohtainen tiedonanto 4.3.2016.
 Ala-Rakkola-Kara, Anni: henkilökohtainen tiedonanto 31.3.2018.
 Ala-Rakkola-Kara, Anni: henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2020.
 Ala-Rakkola-Kara, Anni: henkilökohtainen tiedonanto 5.11.2020.
 Ala-Rakkola-Kara, Anni: sähköpostitiedonanto 7.3.2021.
 Ala-Rakkola-Kara, Anni: henkilökohtainen tiedonanto 15.4.2021.
 Immonen, Visa & Asplund, Henrik: henkilökohtainen keskustelu 9.9.2020.
 Kara, Kari & Ala-Rakkola-Kara, Anni: henkilökohtainen tiedonanto 4.3.2016.
 Martiskainen, Heidi: henkilökohtainen tiedonanto 17.11.2020.
 Mäntylä-Asplund, Sari: puhelinkeskustelu 11.3.2020.
 Pellinen, Hanna-Maria: henkilökohtainen tiedonanto 4.12.2020.

Arkistolähteet

Arkeologinen löytöaineisto Salo, Haittio. Otettu talteen vv. 2005–2020. Yksityiskokoelma. Löytöluettelo liitteenä 8.

Kansallisarkisto (KA), Helsinki

Asutuksen yleisluettelo (SAY): Uskela, Pertteli: Loppis v. 1634–1653. Saatavilla: <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=944482>, (käytetty 7.2.2016).

Keskinäinen vakuutusyhtiö Tarmo

Sampo-Tarmo-vakuutusyhtiön kartat ja piirustukset (Sampo-Tarmo)

Palovakuutus 1834: Planteckning af Åbyggnaden uppå Hajtio Skatte Rusthåll belagit uti Loppis by Uskela Socken Haliko Härad och Åbo Län författad År 1834: af. B.E. Mallén (Ib.827. 298:14).

Maanmittaushallitus (MMH)

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto

Uskela: Loppi; Isojaon järjestely tilusvaihtoineen Lopen jakokunnassa: jatkuu tietosisältökentässä 1911–1912 (A108:16/27-63). Saatavilla: <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32691436> (käytetty 5.4.2021).

Uskela: Loppi; Isojako Lopen jakokunnassa 1787–1788 (A108:16/11-21).
Saataavilla: <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32691421> (käytetty 5.4.2021).

Uskela: Loppi; Tiluskartta ja selitys 1697–1697 (A108:16/1-2). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=32691404> (käytetty 23.2.2016).

Kansallisarkisto (KA), Turku

Halikon tuomiokunnan arkisto (HTA)

Sidos Ec1:5 Halikon kärjäkunnan perukirjat ja -luettelot (1896–1900).

Keskinäinen vakuutusosakeyhtiö Tarmon arkisto (KV-Tarmo)

Vakuutusosakeyhtiö Tarmon lakkautettujen ainaispalovakuutusten reversaalien
yhdistelmä

Topografinen palovakuutuskortisto

Palovakuutus 1834: Haliko här./ Uskela sock./ Haitio rusth., 1834 ref.
secreteraren C Lundström, kansio nro 327, vakuutus nro 827 (mikrokortti).

Salo-Uskelan seurakunnan arkisto

Uskelan rippikirja 1697–1711 (I Aab:2). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7907924> (käytetty 11.4.2021).

Uskelan rippikirja 1729–1745 (I Aab:3). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7908016> (käytetty 11.4.2021).

Uskelan rippikirja 1772–1795 (I Aab:4). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7908149> (käytetty 11.4.2021).

Uskelan rippikirja 1796–1809 (I Aab:5). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7908296> (käytetty 11.4.2021).

Uskelan rippikirja 1819–1825 (I Aab:7). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7908584> (käytetty 11.4.2021).

Uskelan rippikirja 1824–1835 (I Aab:8). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7889917> (käytetty 11.4.2021).

Uskelan rippikirja 1836–1842 (I Aab:9). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7893583> (käytetty 11.4.2021).

Salo-Uskelan rippikirja 1843–1849 (I Aac:1). Saataavilla:
<https://astia.narc.fi/astiaUi/unitinfo.php?unitId=327424.KA&base=digi> (käytetty
15.4.2021).

Salo-Uskelan rippikirja 1850–1856 (JK 887, JK 888). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9732618> (käytetty 11.4.2021).

Salo-Uskelan rippikirja 1857–1863 (JK 885, JK 886). Saataavilla:
<http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9733129> (käytetty 11.4.2021).

Salo-Uskelan rippikirja 1864–1870.

Salo-Uskelan rippikirja 1871–1877 (I Aab:26).

Salo-Uskelan rippikirja 1878–1887.

Salo-Uskelan rippikirja 1888–1897.

Salo-Uskelan rippikirja 1898–1907 (I Aa:29).

Salo-Uskelan rippikirja 1908–1917 (I Aa:31).

Väinö Johannes Kallion arkisto (VJK)

Kotelo 12:1. Lundströmin suvulle kuuluneita asiakirjoja (1862–1895).

Kotelo 12:6. Veitakkalan ja Haition henkikirjoitusluettelot 1854–1888, maanjakoa koskevia asiakirjoja 1740–1865 sekä Inkeren ja Iloniemen lasitehtaat (1740–1888).

Maanmittauslaitos (MML)

Selkokartta. Saatavilla: <https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/> (käytetty 23.4.2021).

Riksarkivet, Stockholm (RA)

Åbo och Björneborg län, Uskela, Wejtakala, År 1805, Brandförsäkringsverket, Brandförsäkringsnummer 05545, Plan ritningar till trenne trä byggnader, å Wejtakala säter gård. Saatavilla: https://sok.riksarkivet.se/brandforsakringar-kartor?Lan=Finland&page=74&postid=Kartor_315&tab=post#tab (käytetty 5.4.2021).

Muut alkuperäislähteet

Diplomatarium Fennicum (DF): 1146. *Utredning angående Uskela prästbols ägor*. Saatavilla: <http://df.narc.fi/document/1146> (käytetty 7.4.2021).

Förteckning öfver samtliga rusthåll i storfurstendömet Finland jemte uppgift å dem åsatta mantal och tillagda räntor. Luettelo kaikista Rustholleista Suomen Suuriruhtinanmaassa niin kuin myös rusthollein manttaaleista ja niille määrätystä veroista. 1881. Helsinki: SKS. Saatavilla: <http://hdl.handle.net/10138/300220> (käytetty 12.1.2021).

Kotivuori, Yrjö 2005: Elias Cajander. *Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852*. Verkkojulkaisu. Saatavilla: <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5958> (käytetty 12.1.2021).

Suomalainen Wirallinen lehti nro 263 11.11.1889. Saatavilla: <https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/416648?page=1> (käytetty 17.1.2021).

Aura no 199 30.8.1887. Saatavilla: <https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/47351?page=3> (käytetty 11.4.2021).

Aura no 201 1.9.1887. Saatavilla: <https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/131578?page=2> (käytetty 11.4.2021).

Painamaton tutkimuskirjallisuus

Ainasoja, Mika 2001: *Liitupiiput Turussa 1600–1800-luvuilla*. Pro gradu -tutkielma, Arkeologia, Turun yliopisto.

Ala-Rakkola-Kara, Anni 2010: *Kaivauskertomus Kotikaivauksesta 8.8.–3.10.2010*. Kopio kirjoittajan hallussa.

Haapala, Kati 2016: *Rusthollin elämää – Uskelan Haittion tilan keramiikkalöydöt*. Proseminaaritutkielma. Arkeologia, Turun yliopisto.

Haapala, Kati & Virtanen, Henna 2017: *Salo Veitakkala Haittion tilakeskus. Kenttätyöprojekti, tutkimusraportti 2017*. Arkeologia, Turun yliopisto.

Hartikka, Emma 2015: *Posliini- ja fajanssiastiat osana uuden ajan kulutuskuiluuria Turussa*. Pro gradu -tutkielma. Arkeologia, Turun yliopisto.

Heinonen, Tuuli 2014: *Kauppiaita, talonpoikia vai ratsumiehiä? 1500–1600-luvun maaseudun mikroarkeologiaa Vantaan Mårtensbyn Lillaksen tilalla*. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Liira, Anne-Mari 2020: *Osteologinen analyysi. Salo Haittio v. 2005–2011*. Raportti.

Pellinen, Hanna-Maria & Ruohonen, Juha 2017: *Salo Isokylä Uskelan vanhan pappilan paikka. Inventointi ja pintapöimintä vuonna 2012. Tutkimusraportti*. Arkeologia, Turun yliopisto.

Raike, Eeva 2001: *Salon kaupungin arkeologinen inventointi 2001*. Tutkimusraportti. Turun maakuntamuseo.

Tutkimuskirjallisuus

Alifrosti, Kari 1996: *Salon ja Uskelan historia*. Salo: Salon kaupunki.

Annala, Markku 2013 (2005): *Vanhat lasini. Suomalaista lasia 1700-luvulta 1900-luvun alkuun*. 3. painos. Riihimäki: Suomen lasimuseo.

Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-alueetöryhmän mietintö II. 1993. Mietintö 66/1992. Helsinki: Ympäristöministeriö. Saatavilla: <http://hdl.handle.net/10138/29087> (käytetty 25.4.2021).

Baughner, Sherene & Veit, Richard F. 2013: John Zuricher, Stone Cutter, and His Imprint on the Religious Landscape of Colonial New York. In Janowitz, Meta F. & Dallal, Diane (eds.) *Tales of Gotham, Historical Archaeology, Ethnohistory and Microhistory of New York*: 225–248. New York: Springer.

Beaudry, Mary C. 2013: Foreword. In Janowitz, Meta F. & Dallal, Diane (eds.) *Tales of Gotham, Historical Archaeology, Ethnohistory and Microhistory of New York*: vii–xiii. New York: Springer.

Bergholm, Axel (toim.) 1984 (1901): *Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I osa*. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Bläuer, Auli 2015: *Voita, villaa ja vetoeläimiä. Karjan ja karjanhoidon varhainen historia Suomessa* (Karhunhammas 17). Turku: Arkeologia, Turun yliopisto.

Carpelan, Christian 2009: Absoluuttinen ja suhteellinen ajoittaminen. Teoksessa Halinen, Petri & Immonen, Visa & Lavento, Mika & Mikkola, Terhi & Siiriäinen, Ari & Uino, Pirjo (toim.) *Johdatus arkeologiaan*: 251–260. 2. painos. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

De Cunzo, Lu Ann 2013: Afterword. In Janowitz, Meta F. & Dallal, Diane (eds.) *Tales of Gotham, Historical Archaeology, Ethnohistory and Microhistory of New York*: 349–362. New York: Springer.

Designmuseo: Bella. Matala ruokalautanen, numero AM1472. Saatavilla: http://arabia.kokoelma.fi/esine_tiedot.aspx (käytetty 13.11.2020).

Fahlander, Fredrik 2001: *Archaeology as science fiction. A microarchaeology of the unknown*. Gothenburg: Department of Archaeology, University of Gothenburg.

Fahlander, Fredrik 2012: Articulating Hybridity. Structuring Situations and Indexical Events in North-European Rock Art. In Burström, Nanouschka M. & Fahlander, Fredrik (eds.) *Matters of scale. Processes and courses of events in the past and the present*: 53–74. Stockholm: Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University.

Finna.fi: Hokki + jäänaula; Hokkeja ja jäänauloja pahvilaatikossa. *Finna.fi*. Saatavilla: <https://www.finna.fi/Record/sarka.M016-41538> (käytetty 18.4.2021).

Finna.fi: piippu, liitupiippu. Turun museokeskus. TMM22969:106. *Finna.fi*. Saatavilla: https://finna.fi/Record/musketti_tmk.M20:TMM22969:106 (käytetty 26.10.2020).

Fredlund, Jane 1997: *Gammalt porslin. Svenska serviser 1790–1990*. Västerås: ICA Bokförlag.

Ginzburg, Carlo 1996: *Johtolankoja. Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista*. Suom. Aulikki Vuola. Helsinki: Gaudeamus Kirja.

Ginzburg, Carlo 2007: *Juusto ja madot. 1500-luvun myllärin maailmankuva*. Suom. Aulikki Vuola. Alkuperäisteos 1996. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Grönros, Jarmo & Huikuri, Tanja & Hyvönen, Arja & Järvi, Petteri & Kostet, Juhani & Rantatupa, Heikki & Väärä, Heikki 2015: *Tiima, tiu, tynnyri. Miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja* (Turun museokeskuksen julkaisuja 68). 7. uudistettu ja täydennetty painos. Turku: Turun museokeskus.

Haggrén, Georg 1998: Historiallisen ajan arkeologia ja henkilöhistoriallinen tutkimus. *Genos 69 3/1998*: 102–110, 156. Suomen Sukututkimusseura.

Haggrén, Georg 2000: Sirpaleet särkyneet – Tirkistysreikä Laukon kartanon vaiheisiin ja isäntävään elämään. Teoksessa Uotila, Kari (toim.) *Vesilahden Laukko. Linna, kartano, koti* (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IV): 85–91. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura.

Haggrén, Georg 2009a: Keskiaikaisen kylärakenteen ja maalaismaiseman tavoittaminen. Teoksessa Lamberg, Marko & Lahtinen, Anu & Niiranen, Susanna (toim.) *Keskiajan avain* (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1203, Tiede): 309–310. Helsinki: SKS.

Haggrén, Georg 2009b: En tid av transition. Förändringar i den materiella kulturen under 1500- och 1600-talen. “*Den långa medeltiden*” Mikael Agricolas tid. *Finskt museum 115. årgången*: 75–94. Finska fornminnesföreningen & Glossa ry.

Haggrén, Georg 2011: Arkeologia ja historiantutkimus – kaksi näkökulmaa menneisyyteen. *SKAS 1/2011*: 4–15. Suomen keskiajan arkeologian seura.

Haggrén, Georg & Terävä, Elina 2012: Lasipikareita keskiaikaisilta kylätonteilta. *SKAS 1/2012*: 41–50. Suomen keskiajan arkeologian seura.

Harju, Erkki-Sakari (toim.) 2012: *Kuninkaan kartasto Etelä-Suomesta 1776–1805*. Helsinki: SKS.

Heikkilä, Markku 2009: Protestanttinen pappilakulttuuri Suomessa. Teoksessa Knapas, Marja Terttu & Heikkilä, Markku & Åvist, Timo *Suomalaiset pappilat. Kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa* (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1238 / Tieto): 24–47. Helsinki: SKS.

Heikkinen, Markku 1994: Pihlajan varjossa. Talo tutkimuksen kohteena. Teoksessa Kallio, Päivikki & Savolainen, Irma & Vainio, Sinikka (toim.) *Helsinki 1550–1640* (Narinkka 1994): 225–257. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo.

Herva, Vesa-Pekka 2009: Prosessualismin kritiikistä postprosessualismiin. Teoksessa Halinen, Petri & Immonen, Visa & Lavento, Mika & Mikkola, Terhi & Siiriäinen, Ari & Uino, Pirjo (toim.) *Johdatus arkeologiaan*: 91–94. 2. painos. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Hirviluoto, Anna-Liisa 1991: *Salon esihistoria*. Salo: Salon kaupunki.

Hupperetz, Win 2010: Micro history, archaeology and the study of housing culture. Some thoughts on archaeological and historical data from a cesspit in 17th-century Breda. In De Groot, K., Tys, D. and Pieters, M. (eds.) *Exchanging Medieval Material Culture: Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe* (Relicta Monografieën 4, Archeologie, Monumenten- en Landschapsondersoek in Vlaanderen): 279–284. Brussels: Flemish Heritage Institute.

Hyvönen, Heikki 1983: *Suomalaista keramiikkaa*. Helsinki: WSOY.

Hyvönen, Heikki 1986: *Kiinalaista posliinia Suomessa. Chinese porcelain in Finland*. Helsinki: Museovirasto.

Hyvönen, Heikki 1993: *Suotniemi. Suomen ensimmäinen fajanssitehdas 1842–1893. Finlands första fajansfabrik* (Heinolan kaupunginmuseon julkaisuja nro 2). Heinola: Heinolan kaupunginmuseo.

Ilmakunnas, Johanna 2016: *Joutilaat ja ahkerat. Kirjoituksia 1700-luvun Euroopasta*. Helsinki: Siltala.

Ilmakunnas, Johanna 2011: *Kartanot, kapiot ja rykmentit. Erään aatelissuvun elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa* (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1277). Helsinki: SKS.

Immonen, Visa 2009: Kulttuurihistoriallinen suuntaus. Teoksessa Halinen, Petri & Immonen, Visa & Lavento, Mika & Mikkola, Terhi & Siiriäinen, Ari & Uino, Pirjo (toim.) *Johdatus arkeologiaan*: 82–85. 2. painos. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Johansson, Mikael 2007: Tukholman punasavikeramiikka. Teoksessa Majantie, Kirsi (toim.) *Ruukkuja ja ruhtinaita: saviastioita ja uunikaakeleita ajalta 1400–1700* (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XII): 48–58. Turku: Aboa Vetus & Ars Nova ja Suomen keskiajan arkeologinen seura.

Jutikkala, Eino 1942: *Suomen talonpojan historia sekä katsaus talonpoikien asemaan Euroopan muissa maissa*. Helsinki: WSOY.

Jutikkala, Eino 2003: Kartanot. Teoksessa Rasila, Viljo & Jutikkala, Eino & Mäkelä-Alitalo, Anneli (toim.) *Suomen maatalouden historia I. Perinteisen maatalouden aika*.

Esihistoriasta 1870-luvulle (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:1): 385–395. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Koivisto, Riina 2010: Arkipäivän esineitä ja asuttuja rakennuksia. Vardagliga föremål och bebodda byggnader. Teoksessa Koivisto, Andreas & Koivisto, Riina & Hako, Jukka (toim.) *Gubbicka. Keskiajan arkea Vantaalla. Medeltida vardag i Vanda*: 86–111. Vantaa: Kellastupa Oy.

Kolehmainen, Alfred & Laine, Veijo A. 1979: *Suomalainen talonpoikaistalo*. Helsinki: Otava.

Korhonen, Teppo & Eskelinen, Jouko 2007: *Suomalainen ikkuna*. Helsinki: Multikustannus Oy.

Korhonen, Teppo 2003: Koneiden aika alkamassa. Teoksessa Rasila, Viljo & Jutikkala, Eino & Mäkelä-Alitalo, Anneli (toim.) *Suomen maatalouden historia I. Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle* (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 914:1): 461–479. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Korhonen, Teppo 2009: Rakennuspaikan valinta ja valtaus sekä kodin turvaaminen. Teoksessa Pellinen, Hanna-Maria (toim.) *Maasta, kivistä ja hengestä. Markus Hiekkänen Festschrift*: 262–272. Turku: Kulttuurien tutkimuksen laitos, arkeologia, Turun yliopisto & Taiteiden tutkimuksen laitos, taidehistoria, Helsingin yliopisto & Suomen kirkkohistoriallinen seura & Suomen keskiajan arkeologinen seura.

Koskinen, Riitta 2008: Christian Friedrich Schröderin suunnittelema Saaren everstinvirakatalo. Teoksessa Nurminen, Hanna (toim.) *Saaren kartano Mynämäellä* (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1182): 142–161. Helsinki: SKS.

Kostet, Juhani & Pellinen, Hanna-Maria 2019: Ryhmäkylästä nykyiseen kylärakenteeseen. Teoksessa Havola, Marketta & Kostet, Jenna & Kostet, Juhani & Norbäck, Juhani & Pellinen, Hanna-Maria *Yks raitti – kaks kyllää. Hykkilän ja Lunkaan kyläkirja*: 59–64. Tammela: Hykkilän ja Lunkaan Nuorisoseura Ahjo r.y.

Kuula, Arja 2006: *Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys*. Tampere: Vastapaino.

Laatuohjeet 2020: *Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet*. Museovirasto. Saatavilla:

https://www.museovirasto.fi/uploads/Kulttuuriymparisto/arkeologisten_kenttatoiden_laatuohje_2020.pdf (käytetty 11.4.2021).

Laine, Kirsi 2020: *Maatalous, isojako ja talonpoikainen päätöksenteko Lounais-Suomessa 1750–1850* (Maatalousmuseon tutkimuksia 2). Väitöskirja. Loimaa: Suomen maatalousmuseo Sarka.

LaRoche, Cheryl Janifer 2013: The African Burial Ground in the Age of Revolution: A Landscape in Transition. In Janowitz, Meta F. & Dallal, Diane (eds.) *Tales of Gotham, Historical Archaeology, Ethnohistory and Microhistory of New York*: 133–158. New York: Springer.

Lavento, Mika 2009: Ryhmittelevät menetelmät. Teoksessa Halinen, Petri & Immonen, Visa & Lavento, Mika & Mikkola, Terhi & Siiriäinen, Ari & Uino, Pirjo (toim.) *Johdatus arkeologiaan*: 236–250. 2. painos. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Lehtonen, Kaisa & Kupila, Sanna 2019: Kadonneet ja löydetty kylätontit Turun alueella. Teoksessa Mustonen, Riikka & Ratilainen, Tanja (toim.) *Pitkin poikin Aurajokea. Arkeologisia tutkimuksia* (Turun museokeskus raportteja 23): 71–79. Turku: Turun museokeskus.

Leppänen, Helena & Lehtola, Katri 2016: *Arabian kahvikupit 1916–2016*. Helsinki: WSOY.

Lounatvuori, Irma 2008: Saari everstinvirkatalona. Teoksessa Nurminen, Hanna (toim.) *Saaren kartano Mynämäellä* (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1182): 104–141. Helsinki: SKS.

Maaranen, Päivi 2019: Hüstrü Margeta Hemmans Tomt – satakunta vuotta tunnetun arkeologisen kohteen uudelleentarkastelu ja tulkinta. *Muinaistutkija 4/2019*: 18–29. Suomen arkeologinen seura.

Majantie, Kirsi 2010: Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä. *Kaakeliuuni yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa* (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVII). Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura.

Majantie, Kirsi & Uotila, Kari 2000: Laukon löydöt. Teoksessa Uotila, Kari (toim.) *Vesilahden Laukko. Linna, kartano, koti* (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IV): 60–72. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura.

Markkanen, Erkki 1988: *Perukirja tutkimuslähteenä* (Studia historica Jyväskyläensia). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Mellanen, Jaana 2002: Hollantilaisia tupakkapiippuja. Teoksessa Niukkanen, Marianna (toim.) *Sirpaleita suurvalta-ajan Helsingistä* (Museoviraston rakennushistorian julkaisuja 22): 34–39. Helsinki: Museoviraston rakennushistorian osasto ja Suomen Pankki.

Miettinen, Tiina 2012: *Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun*. Väitöskirja. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press.

mjrek: Arkeologiset kohteet. *Kulttuuriympäristön palveluikkuna*. Museovirasto. Saatavilla: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx (käytetty 11.4.2021).

Moilanen, Ulla 2016: Liitupiippuja Suurolasta – Paloja suomalaisesta tupakointihistoriasta. *Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti*. Saatavilla: <https://muistojenkangasniemi.wordpress.com/2016/06/24/liitupiippuja-suurolasta-paloja-suomalaisesta-tupakointihistoriasta/> (käytetty 26.10.2020).

Moilanen, Ulla & Närväinen, Ninni 2017: Esinelöytöjen kuvastama arki 1800-luvun maaseudun säätyläistaloissa – esimerkkinä Kangasniemen Suurolan kylä. *Ennen ja nyt. Historian tietosanomat 4/2017*. Saatavilla: <http://www.ennenjanyt.net/2017/12/esineloytojen-kuvastama-arki-1800-luvun-maaseudun-saatylaistaloissa-esimerkkina-kangasniemen-suurolan-kyla/> (käytetty 10.2.2020).

Museovirasto: Löytöjen luettelointi. Kokoelma- ja tietopalvelut. Arkeologiset kokoelmat. *Arkeologisten kenttätöiden tekijöille*. Museovirasto. Saatavilla: <https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/esinekokoelmat/arkeologisten-kenttatoiden-tekijoille/loytojen-kasittely> (käytetty 28.8.2020).

Museovirasto: Löytöjen pakkaaminen. Kokoelma- ja tietopalvelut. Arkeologiset kokoelmat. *Arkeologisten kenttätöiden tekijöille*. Museovirasto. Saatavilla:

<https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/esinekokoelmat/arkeologisten-kenttatoiden-tekijoille/loytojen-pakkaaminen> (käytetty 2.4.2021).

Niemelä, Jari 1990: *Tuntematon ruotusotilas. Ruotsinajan lopun ruotuarmeijan miehistön sosiaalinen ja taloudellinen asema Satakunnassa* (Historiallisia Tutkimuksia 157). Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Niukkanen, Marianna 1994: Renessanssi keittiössä. Vanhankaupungin keramiikka-astiat. Teoksessa Kallio, Päivikki & Savolainen, Irma & Vainio, Sinikka (toim.) *Helsinki 1550–1640* (Narinkka 1994): 311–332. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo.

Niukkanen, Marianna 2000: Jacoba-kannusta ja jyllantilaispadasta selttteripulloon – Historiallisen ajan keramiikkaa Laukon kartanosta. Teoksessa Uotila, Kari (toim.) *Vesilahden Laukko. Linna, kartano, koti* (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IV): 73–84. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura.

Niukkanen, Marianna (laatija) 2009: *Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset. Tunnistaminen ja suojelu* (Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3). Helsinki: Museovirasto. Saatavilla: <https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/hist-ajan-muinaisjaannokset.pdf> (käytetty 7.4.2021).

Nurmi, Risto 2011: *Development of the urban mind – an object biographical approach. The case study of the town of Tornio, northern Finland*. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto.

Oravisjärvi, Jani 2016: *Opas Suomen rahalöytöihin* (Turun museokeskuksen julkaisuja 77). Turku: Turun museokeskus.

Pellinen, Hanna-Maria 2015: Pappilan ja kirkkorakennuksen suhde Suomessa keskiajalla ja uuden ajan alussa. *Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 105*: 15–38. Suomen kirkkohistoriallinen seura.

Pellinen, Hanna-Maria 2016: Arkeologisia tutkimuksia Tammelassa 2000-luvulla. *Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys vuosikirja 85*: 59–67. Forssa: Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys.

Pellinen, Hanna-Maria 2020: Hämeen keskiaikaisten seurakuntien pappilat – arkeologinen näkökulma pappilatutkimukseen. *Arx Tavastica 14*: 26–40. Hämeenlinna: Hämeenlinna-Seura ry.

Pellinen, Hanna-Maria & Ruohonen, Juha 2013: Uskelan emäkirkon rautakautinen ruumiskalmisto ja vanha pappila. *Hakastarolainen 44*: 29–36. Salo: Salo-Uskelan Seura.

Peltonen, Matti 1990: Arki murroksessa. Toimittajan alkusana. Teoksessa Peltonen, Matti (toim.) *Arki ja murros. Tutkielmia keisariajan lopun Suomesta*: 25–29. Helsinki: Suomen historiallinen seura.

Peltonen, Matti 1996: Carlo Ginzburg ja mikrohistorian ajatus. Teoksessa Ginzburg, Carlo *Johtolankoja. Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista*: 7–34. Suom. Aulikki Vuola. Helsinki: Gaudeamus Kirja.

Peltonen, Matti 1999: *Mikrohistoriasta* (Hanki ja jää). Helsinki: Gaudeamus Kirja.

Piiparinen, Tanja 2004: Kahden maalauksen arvoitus: Nils Schillmarkin asetelmat esinekulttuurin kuvina. Teoksessa Stewen, Riikka & Santala, Susanna (toim.) *Esineiden maailma*: 32–35. Helsinki: Suomen Taideyhdistys.

Pipes, Marie-Lorraine 2013: Evidence of Public Celebrations and Feasting: Politics and Agency in Late Eighteenth-Early Nineteenth Century New York. In Janowitz, Meta F. & Dallal, Diane (eds.) *Tales of Gotham, Historical Archaeology, Ethnohistory and Microhistory of New York*: 265–284. New York: Springer.

Repo, Marko 2018: *Vanhoja suomalaisia piippuja Turun museokeskuksen ja keräilijöiden kokoelmissa*. Turku: Turun museokeskus.

Rosendahl, Ulrika 2007: Who requires a stone manor? Manifestation of power among the 16th-century nobility in Southern Finland. Teoksessa Immonen, Visa & Lempiäinen, Mia & Rosendahl, Ulrika (toim.) *Hortus novus. Fresh approaches to medieval archaeology in Finland* (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XIV): 108–117. Turku: Suomen keskiajan arkeologian seura.

Ruohonen, Juha 2019: Menetetty maan muisti. Uskelan emäkirkon ympäristön kadonneet muinaismuistot. *Hakastarolainen* 48: 12–19. Salo: Salo-Uskelan Seura.

Ruuthska bruket. *Helsingborgs stadslexikon*. Saatavilla: <https://stadslexikon.helsingborg.se/ruuthska-bruket/> (käytetty 21.2.2020).

Salmi, Hannu 2010: Kulttuurihistoria, mahdollinen ja runsauden periaate. Teoksessa Rantala, Heli & Ollitervo, Sakari (toim.) *Kulttuurihistoriallinen katse* (Cultural History. Kulttuurihistoria 8): 338–359. Turku: k&h.

Sarakum 2005: *Salon kulttuuriympäristö ja arvot. Salon seudun rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema – Sarakum 2000–2004-projektiraportti*. Salon seudun kunnat, Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus.

Savolainen, Panu 2014: *Tirkistelyä förmaakeihin ja ylishuoneisiin. Turkulaista asumista kahden vuosisadan takaa* (Turun museokeskuksen julkaisuja 67). Turku: Turun museokeskus.

Schauman-Lönnqvist, Marianne 1988: *Iron Age Studies in Salo III. The Development of Iron Age Settlement in the Isokylä Area in Salo* (Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 89:2). Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Seela, Jacob 1971: Kring Finlands äldre glasindustri. Flaskor och buteljer under 200 år. *Åbo stads historiska museum, årsskrift 1970–1971*: 53–119.

Seela, Jacob 1980: Iloniemi, unohdettu lasitehdas Varsinais-Suomen takamailla 1857–1889. *Turun kaupungin historiallinen museo – vuosijulkaisu 1977, nro 41*: 175–240.

Seela, Jacob 1983: Skärgårdspipor av lera. *Nordenskiöldsamfundets tidskrift* 43: 56–81.

Soikkeli, Anu 2000: *Suomen vanhat pappilat – Menneisyyden tulevaisuus. Osa I* (Acta Universitatis Ouluensis. C Technica 153). Oulu: Oulun yliopisto.

Staatl. Fachingen. *Yrityksen historia vuosilta 1741–1791*. Saatavilla: <https://www.fachingen.de/en/history.aspx> (käytetty 18.11.2020).

Suna, Eija 2012: Kaakelimaakareiden uuneista. Teoksessa Kupila, Sanna & Suna, Eija & Viitaharju, Johanna (toim.) *Riitmotti ja sapluuna: tietoa entisajan rakentamisesta* (Turun museokeskuksen julkaisuja 59): 118–139. Turku: Turun museokeskus.

Suolahti, Gunnar 1912: *Suomen pappilat 1700-luvulla*. Porvoo: WSOY.

Taavitsainen, Jussi-Pekka 2005: Roska ei valehtele: nuoret ajat ja arkeologia. *Tieteessä Tapahtuu*, 23(5). Saatavilla: <https://journal.fi/tt/article/view/56753> (käytetty 7.4.2021).

Tamminen, Marketta & Morelius, Bernt 2009: *Keittiöantiikkia*. Helsinki: Otava.

Tarna, Tauno 2012: *Antiikkiposliini Suomessa*. Helsinki: Otava.

Uotila, Kari 2009: Keskiajan arkeologia. Teoksessa Lamberg, Marko & Lahtinen, Anu & Niiranen, Susanna (toim.) *Keskiajan avain* (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1203, Tiede): 300–308, 311–315. Helsinki: SKS.

Vakkilainen, Matti 1982: *Vanhoilla valtateillä. Kruununteiden ja kansanpolkujen vuosisataisia vaihteita*. Helsinki: Scan-Auto.

Valonen, Niilo & Korhonen, Teppo 2006: *Suomalainen piha. Rakennushistoriallisia päälinjoja*. Helsinki: Multikustannus, Rakennusalan kustantajat RAK.

Valonen, Niilo & Vuoristo, Osmo 1994: *Suomen kansanrakennukset. Seurasaaren ulkomuseon rakennusten pohjalta*. Helsinki: Museovirasto.

Väisänen, Riikka 2016: *Kolme kylää. Gubbacka, Mårtensby, Kyrkoby. Vantaan keskiaikaisten ja uuden ajan alun kylätonttien arkeologiset tutkimukset 2008–2014* (Vantaan kaupunginmuseon julkaisuja nro33). Vantaa: Vantaan kaupunki.

Warg, Christina 1814 (1762): *Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber*. Uusintapainos. Stockholm: Grefing.

Weiner, Steve 2010: *Microarchaeology. Beyond the visible archaeological record*. Cambridge: Cambridge University Press.


Wielandt, Ulf 1980: Mineralwasserkrüge aus Selters. *Der Mineralbrunnen 10*: 286–292. Saatavilla: http://www.mineralwasserkruege.homepage.t-online.de/selters_allgemein.pdf (käytetty 31.1.2021).

Wilmi, Jorma 2003: Palkolliset ja tilaton väestö. Teoksessa Rasila, Viljo & Jutikkala, Eino & Mäkelä-Alitalo, Anneli (toim.) *Suomen maatalouden historia I. Perinteisen maatalouden aika. Esihistoriasta 1870-luvulle* (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 941:1): 223–238. Helsinki: SKS.


Liite 1. Löytöalueiden sijainnit ja laajuudet.

Taulukko 4. Löytöalueiden nimet, arvioidut alat ja sijainti korkeuskäyrällä.


Nro	Löytöalueen nimi	Arvioitu ala (m ²)	Korkeus (m)
1	Autotallin pohja	450	50
2	At-pohjan kasasta	18	50
3	At-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	40	50
4	At-pohja: puun juurakko	5	50
5	Konehallin pohja ja konehallin kenttä	1 690	50
6	Lammen ympäristö	105	50
7	Sähköojan päältä	8	55
8	Kuppikiven ympäristö	60	45
9	Alapiha	570	45
10	Vanhan päärakennuksen edusta	60	50
11	Vanhan päärakennuksen edusta (kivijalka)	50	50
12	Vanhan päärakennuksen pihalta	60	50
13	Vanhan päärakennuksen edustan kiviladelmä	6	50
14	Vanhan päärakennuksen kellari	8	50
15	Rosvopaistikuoppa	1	50
16	Kotikaivaus syvyys 0–15 cm	1	50
17	Kotikaivaus syvyys 15–20 cm (kartassa nro 16)	1	50
18	Kotikaivaus syvyys 20–25 cm (kartassa nro 16)	1	50
19	Kotikaivaus syvyys 25–30 cm (kartassa nro 16)	1	50
20	Viemäriputkikaivanto autotallilta viemärintikentälle	14	50
21	Tontilta	3 720	45–55
23	Vanhan päärakennuksen sisäpuoli	100	50
24	Vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	4	50
25	Vanhan päärakennuksen edestä siirretty maa	30	50
26	Vanhan päärakennuksen rappujen edestä	4	50
27	Lammen ympäristön pallopadotus	5	50
28	At-konehalli-putkikaivanto	18	50
29	Ylälaidun	8	55
30	Zorron puu	1	50
31	Kellarin edusta laitumella	1	50
32	Ylälaitumen polku	1	50
	<i>Yhteensä</i>	<i>7 041</i>	



Kartta 3. Kauemmas kuivurityömaalle siirretyn maakasan (3) sijainti asuintonttiin nähden. Alueen määrittäminen Anni Ala-Rakkola-Kara. Piirroksen tekijä Kati Haapala. Pohjakartta MML.



Kartta 4. Löytöalueet käsivaralla piirrettyinä ja silmämääräisesti arvioituna. Alueiden määritykset Anni Ala-Rakkola-Kara ja Kari Kara. Piirrookset Kati Haapala. Pohjakartta MML.



Kartta 5. Vanhan päärakennuksen alueelle sijoittuvat löytöalueet tarkemmin. Alueiden määritykset Anni Ala-Rakkola-Kara ja Kari Kara. Piirrookset Kati Haapala. Pohjakartta MML.

Liite 2. Keramiikan jakautuminen löytöalueittain.

Taulukko 5. Keramiikan jakautuminen löytöalueittain.

Löytöalue	Määrä (kpl)	Paino (g)
1 Autotallin pohja	725	4 378
2 At-pohjan kasasta	538	1 965
3 At-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	43	136
4 At-pohja: puun juurakko	86	1 377
5 Konehallin pohja ja konehallin kenttä	11	98
6 Lammen ympäristö	70	591
7 Sähköojan päältä	2	13
8 Kuppikiven ympäristö	52	96
9 Alapiha	29	86
10 Vanhan päärakennuksen edusta	83	1 352
11 Vanhan päärakennuksen edusta (kivijalka)	3	19
12 Vanhan päärakennuksen pihalta	2	174
13 Vanhan päärakennuksen edustan kiviladelma	17	73
14 Vanhan päärakennuksen kellari	1	10
17 Kotikaivaus syvyys 15–20 cm	2	8
18 Kotikaivaus syvyys 20–25 cm	8	5
20 Viemäriputkikaivanto	1	3
21 Tontilta	2 036	13 767
23 Vanhan päärakennuksen sisäpuoli	16	75
24 Vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	7	18
25 Vanhan päärakennuksen edestä siirretty maa	18	77
27 Lammen ympäristön pallopadotus	2	12
28 At-konehalli-putkikaivanto	1	1
29 Ylälaidun	47	41
30 Zorron puu	1	2
31 Kellarin edusta laiturilla	1	5
<i>Yhteensä</i>	<i>3 802</i>	<i>24 382</i>

Taulukko 6. Posliinin jakautuminen löytöalueittain.

Löytöalue	Määrä (kpl)	Määrä %	Paino (g)	Paino %
1 Autotallin pohja	32	26,7	112	27,5
2 At-pohjan kasasta	16	13,3	29	7,1
4 At-pohja: puun juurakko	1	0,8	24	5,9
5 Konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	0,8	1	0,2
10 Vanhan päärakennuksen edusta	2	1,7	1	0,2
11 Vanhan päärakennuksen edusta (kivijalka)	2	1,7	18	4,4
13 Vanhan päärakennuksen edustan kiviladelma	1	0,8	3	0,7
21 Tontilta	59	49,2	190	46,6
25 Vanhan päärakennuksen edestä siirretty maa	5	4,2	28	6,9
29 Ylälaidun	1	0,8	2	0,5
<i>Yhteensä</i>	<i>120</i>	<i>100</i>	<i>408</i>	<i>100</i>

Taulukko 7. Piiposliinin jakautuminen löytöalueittain.

Löytöalue	Määrä (kpl)	Määrä %	Paino (g)	Paino %
1 Autotallin pohja	375	16,62	1 578	17,20
2 At-pohjan kasasta	262	11,61	456	4,97
3 At-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	39	1,73	95	1,04
4 At-pohja: puun juurakko	60	2,66	863	9,41
5 Konehallin pohja ja konehallin kenttä	6	0,27	21	0,23
6 Lammen ympäristö	42	1,86	212	2,31
8 Kuppikiven ympäristö	52	2,30	96	1,05
9 Alapiha	20	0,89	26	0,28
10 Vanhan päärakennuksen edusta	33	1,46	93	1,01
11 Vanhan päärakennuksen edusta (kivijalka)	1	0,04	1	0,01
13 Vanhan päärakennuksen edustan kiviladelma	14	0,62	21	0,23
18 Kotikaivaus syvyys 20–25 cm	1	0,04	1	0,01
20 Viemäriputkikaivanto	1	0,04	3	0,03
21 Tontilta	1 340	59,40	5 681	61,94
23 Vanhan päärakennuksen sisäpuoli	2	0,09	2	0,02
24 Vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	4	0,18	11	0,12
25 Vanhan päärakennuksen edestä siirretty maa	2	0,09	1	0,01
27 Lammen ympäristön pallopadotus	1	0,04	10	0,11
28 At-konehalli-putkikaivanto	1	0,04	1	0,01
<i>Yhteensä</i>	<i>2 256</i>	<i>100</i>	<i>9 172</i>	<i>100</i>

Taulukko 8. Kivisavikeramiikan jakautuminen löytöalueittain.

Löytöalue	Määrä (kpl)	Määrä %	Paino (g)	Paino %
1 Autotallin pohja	7	9,2 %	231	9,9 %
2 At-pohjan kasasta	2	2,6 %	24	1,0 %
3 At-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	1	1,3 %	13	0,6 %
6 Lammen ympäristö	6	7,9 %	116	5,0 %
7 Sähköojan päältä	1	1,3 %	12	0,5 %
9 Alapiha	1	1,3 %	21	0,9 %
10 Vanhan päärakennuksen edusta	38	50,0 %	1 138	48,9 %
17 Kotikaivaus syvyys 15–20 cm	2	2,6 %	8	0,3 %
21 Tontilta	15	19,7 %	751	32,3 %
23 Vanhan päärakennuksen sisäpuoli	1	1,3 %	6	0,3 %
24 Vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	1,3 %	3	0,1 %
25 Vanhan päärakennuksen edestä siirretty maa	1	1,3 %	4	0,2 %
<i>Yhteensä</i>	<i>76</i>	<i>100 %</i>	<i>2 327</i>	<i>100 %</i>

Taulukko 9. Punasavikeramiikan jakautuminen löytöalueittain.

Löytöalue	Määrä (kpl)	Määrä %	Paino (g)	Paino %
1 Autotallin pohja	276	22,19	2 225	18,66
2 At-pohjan kasasta	231	18,57	1 409	11,81
3 At-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	3	0,24	28	0,23
4 At-pohja: puun juurakko	23	1,85	469	3,93
5 Konehallin pohja ja konehallin kenttä	4	0,32	76	0,64
6 Lammen ympäristö	21	1,69	254	2,13
9 Alapiha	4	0,32	33	0,28
10 Vanhan päärakennuksen edusta	9	0,72	119	1,00
12 Vanhan päärakennuksen pihalta	2	0,16	174	1,46
13 Vanhan päärakennuksen edustan kiviladelmä	2	0,16	49	0,41
14 Vanhan päärakennuksen kellari	1	0,08	10	0,08
18 Kotikaivaus syvyys 20–25 cm	7	0,56	4	0,03
21 Tontilta	591	47,51	6 923	58,04
23 Vanhan päärakennuksen sisäpuoli	11	0,88	64	0,54
24 Vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	0,08	3	0,03
25 Vanhan päärakennuksen edestä siirretty maa	10	0,80	44	0,37
27 Lammen ympäristön pallopadotus	1	0,08	2	0,02
29 Ylälaidun	46	3,70	39	0,33
30 Zorron puu	1	0,08	2	0,02
<i>Yhteensä</i>	<i>1 244</i>	<i>100</i>	<i>11 927</i>	<i>100</i>


Liite 3. Lasin jakautuminen löytöalueittain.

Taulukko 10. Astialasin esiintyminen alueittain.

Löytöalue	Määrä (kpl)	Määrä %	Paino (g)	Paino %
1 Autotallin pohja	742	14,53	5 048	26,23
2 At-pohjan kasasta	3 101	60,72	3 816	19,83
3 At-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	8	0,16	117	0,61
4 At-pohja: puun juurakko	28	0,55	74	0,38
5 Konehallin pohja ja konehallin kenttä	31	0,61	186	0,97
6 Lammen ympäristö	137	2,68	1 689	8,78
8 Kuppikiven ympäristö	11	0,22	72	0,37
10 Vanhan päärakennuksen edusta	133	2,60	394	2,05
12 Vanhan päärakennuksen pihalta	73	1,43	665	3,46
13 Vanhan päärakennuksen edustan kiviladelmä	11	0,22	17	0,09
14 Vanhan päärakennuksen kellari	18	0,35	17	0,09
16 Kotikaivaus syvyys 0–15 cm	2	0,04	1	0,01
17 Kotikaivaus syvyys 15–20 cm	2	0,04	2	0,01
18 Kotikaivaus syvyys 20–25 cm	15	0,29	5	0,03
19 Kotikaivaus syvyys 25–30 cm	2	0,04	3	0,02
20 Viemäriputkikaivanto	1	0,02	1	0,01
21 Tontilta	668	13,08	6 924	35,98
23 Vanhan päärakennuksen sisäpuoli	36	0,70	58	0,30
24 Vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	35	0,69	39	0,20
25 Vanhan päärakennuksen edestä siirretty maa	43	0,84	95	0,49
26 Vanhan päärakennuksen rappujen edestä	4	0,08	12	0,06
27 Lammen ympäristön pallopadotus	1	0,02	2	0,01
28 At-konehalli-putkikaivanto	2	0,04	5	0,03
29 Ylälaidun	3	0,06	3	0,02
<i>Yhteensä</i>	<i>5 107</i>	<i>100</i>	<i>19 245</i>	<i>100</i>

Taulukko 11. Pullolasin jakautuminen löytöalueittain.

Löytöalue	Määrä (kpl)	Paino (g)
1 Autotallin pohja	40	2 421
2 At-pohjan kasasta	11	348
5 Konehallin pohja ja konehallin kenttä	2	11
6 Lammen ympäristö	5	546
10 Vanhan päärakennuksen edusta	5	182
12 Vanhan päärakennuksen pihalta	2	453
21 Tontilta	63	4 052
23 Vanhan päärakennuksen sisäpuoli	2	20
24 Vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	2	8
25 Vanhan päärakennuksen edestä siirretty maa	1	15
<i>Yhteensä</i>	<i>133</i>	<i>8 056</i>




Diagrammi 8. Viilikuppien palat väreittäin painon (g) mukaan.


Taulukko 12. Tasolasin jakautuminen alueittain ja väreittäin painon (g) mukaan.

Löytöalue	Kirkas	Vihreä	Iridisoi- tunut	Kirkas %	Vihreä %	Iridisoi- tunut %
1 Autotallin pohja	298	464		24 %	18 %	
2 At-pohjan kasasta	635	1 383		52 %	53 %	
4 At-pohja: puun juurakko		31			1 %	
5 Konehallin pohja ja konehallin kenttä	7	7		1 %	0,3 %	
6 Lammen ympäristö	33	148		3 %	6 %	
8 Kuppikiven ympäristö		1			0,04 %	
10 Vanhan päärakennuksen edusta	32	54		3 %	2 %	
12 Vanhan päärakennuksen pihalta	47	38		4 %	1 %	
13 Vanhan päärakennuksen edustan kiviladelmä	2	2		0,2 %	0,1 %	
14 Vanhan päärakennuksen kellari	1	15		0,1 %	1 %	
16 Kotikaivaus syvyys 0–15 cm		1			0,04 %	
17 Kotikaivaus syvyys 15–20 cm		1	1		0,04 %	33 %
18 Kotikaivaus syvyys 20–25 cm		2			0,1 %	
19 Kotikaivaus syvyys 25–30 cm		2			0,1 %	
20 Viemäriputkikaivanto		1			0,04 %	
21 Tontilta	145	395	2	12 %	15 %	67 %
23 Vanhan päärakennuksen sisäpuoli	4	16		0,3 %	1 %	
24 Vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	6	4		0,5 %	0,2 %	
25 Vanhan päärakennuksen edestä siirretty maa	7	17		1 %	1 %	
26 Vanhan päärakennuksen rappujen edestä		5			0,2 %	
27 Lammen ympäristön pallopadotus		2			0,1 %	
<i>Yhteensä</i>	<i>1 217</i>	<i>2 589</i>	<i>3</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>	<i>100 %</i>


Liite 4. Löytöjen levintäkartat.




Kartta 6. Posliinin levintä löytöalueittain. Alueiden määrittäykset Anni Ala-Rakkola-Kara ja Kari Kara. Piirroksen Kati Haapala. Pohjakartta MML.



Kartta 7. Piiposliinin levintä löytöalueittain. Alueiden määritykset Anni Ala-Rakkola-Kara ja Kari Kara. Piirrokset Kati Haapala. Pohjakartta MML.




Kartta 8. Punasavikeramiikan levintä löytöalueittain. Alueiden määritykset Anni Ala-Rakkola-Kara ja Kari Kara. Piirroksen Kati Haapala. Pohjakartta MML.




Kartta 9. Luiden levintä löytöalueittain. Alueiden määrytykset Anni Ala-Rakkola-Kara ja Kari Kara. Piirroset Kati Haapala. Pohjakartta MML.

Liite 5. Kartat löytöalueista palovakuutukseen kohdistettuna.



Kartta 10. Kartta palovakuutuksessa mainituista rakennuksista ja niiden rakennusvuodet. Alueiden määritykset Anni Ala-Rakkola-Kara ja Kari Kara. Piirroksen Kati Haapala. Pohjakartta KA, Sampo-Tarmo, lb.827. 298:14, Palovakuutus 1834.



Kartta 11. Kartta palovakuutuksessa mainituista rakennuksista verrattuna löytöalueisiin. Kohdistettu käsivaralla. Alueiden määrittänyt Anni Ala-Rakkola-Kara ja Kari Kara. Piirroksen tekijä Kati Haapala. Pohjakartta KA, Sampo-Tarmo, Ib.827. 298:14, Palovakuutus 1834.

Liite 6. Osteologinen analyysi, raportti.

Salo Haittio
v. 2005–2011



Osteologinen analyysi
FM Anne-Mari Liira
2020

1. Johdanto


Tässä raportissa käsitelty luuaineisto on peräisin Salo Haittio –nimiseltä kohteelta. Kohde on maatila, jonka omistajaa Anni Alarakkola-Kara ja Kari Kara. He ovat tehneet kaivauksia vuodesta 2005 alkaen. Suurin osa kaivaustoiminnasta liittyy uudisrakentamiseen vuosina 2005-2011. Kaivauslöytöjä on otettu talteen rakennusaikana ja rakentamisesta muodostuneista maakasoista ja juurakoista sen jälkeen. Lisäksi jonkin verran löytöjä on otettu talteen myöhemmin mm. kukkapenkkiä hoidettaessa ja viemäriputkia vedettäessä.

2. Materiaali ja metodit

Luita aineistossa on yhteensä 54 kappaletta ja niiden yhteispaino on 163,5g. Palamattomia luita on 37 kappaletta ja palaneita 17 kappaletta. Suurin osa luista on fragmentaarisia, mutta joukossa on seitsemän kokonaista ja melkein kokonaista luuta.

Eläinten ikä määritettiin luiden luutumisjärjestyksen ja hampaiden puhkeamisjärjestyksen mukaan. Naudan hampaiden ikä on määritetty Grantin (1982) ja O'Connorin (2003) mukaan ja luiden luutumisjärjestys on Silverin (1982) mukaan.

Luiden palamisasteen määrittämiseen olen käyttänyt Stiner et al:in astekarttaa (Kuva X) ja lisäksi ole. jakanut asteen 6 joko A:ksi tai B:ksi, jossa 6A on puhtaan valkoinen ja pehmeämpi kuin 6B.



Kuva X. Luun palamisaste 0-6. Vasemmalla olevat vaaleat sävyt ovat kermansävyisiä ja edustavat kevyesti palaneita luita. Oikealla olevat vaaleat sävyt ovat puhtaasti valkoisia ja edustavat luun hapettumutta vaihetta, jossa luut voivat helposti jauhoutua tuhkaksi (Stiner et al 1995)


Yllä oleva väriasteikko on seuraavanlainen:

0= palamaton (kermanvärinen), 1= hieman palanut paikoittain ja puoliksi hiiltynyt, 2= kevyesti palanut, puoliksi hiiltynyt, 3= kokonaan hiiltynyt (musta), 4= paikoittainen, puoliksi hapettunut (enemmän musta kuin valkoinen), 5= puoliksi hapettunut (enemmän valkoinen kuin musta), 6= kokonaan hapettunut (kokonaan valkoinen) (Stiner et al 1995).

2. Tulokset

2.1 Lajit

Luuaineistosta tunnistettiin naudana (*Bos taurus*), sian (*Sus scrofa*), lammas/vuohen (*Ovis aries/Capra hircus*), hirven (*Alces alces*), kanan (*Gallus domesticus*) ja kuhan (*Stizostedion lucioperca*) luita (kuva 1 & taulukko 1) Osa luista voitiin määrittää lajilleen, mutta joukossa on myös luita, joita ei ole mahdollista määrittää eläinlajin tarkkuudella. Ne on määritetty koon mukaan kuuluvaksi joko pienelle (*mesomammalia*) tai suurelle nisäkkäälle (*megamammalia*). Suurelle nisäkkäälle määritetyt luut voivat kuulua naudalle, hevoselle, hirvelle tai metsäpeuralle. On kuitenkin luultavaa, että tutkitussa aineistossa olevat luut kuuluvat naudalle tai hirvelle, sillä tunnistettujen luiden joukossa on vain niiden luita. Pienelle nisäkkäälle tai lähinnä tässä tapauksessa keskikokoiselle nisäkkäälle määritetyt luut kuuluvat mahdollisesti sialle, lampaalle, vuohelle tai metsäkauriille. Aineistosta tunnistettiin sian ja lampaan tai vuohen luita.



Kuva 1. Aineiston eläinlaji ja luiden lukumäärä.

Hampaita aineistosta on yhteensä neljä kappaletta, joista yksi on kuhan melkein kokonainen alaleuan luu hampaineen. Eniten tunnistettuja luuta on kylkiluista, joita on yhteensä 12 kappaletta. Suurta osaa ei ollut mahdollista määrittää lajilleen vaan ne on määritetty kuuluvaksi joko suuri- tai pienelle/keskikokoiselle nisäkkäälle tai pelkästään nisäkkäälle. Ainoastaan yksi kylkiluun katkelma on määritetty hirvelle kuuluvaksi. Luuaineistossa on myös kolme nikaman palaa. Nikamista yksi on selkänikama (*vertebrae thoracalis*), yksi ristiluusta (*sacrum*) ja yksi tarkemmin määrittämätön nikaman (*vertebra*) pala.

Tunnistettuja pitkien luiden paloja löytyi aineistosta neljä kappaletta, joista kaksi on olkaluusta (*humerus*), yksi varttinäluusta (*radius*) ja yksi sääriluusta (*tibia*). Seitsemän putkiluun palaa ei ollut mahdollista määrittää. Kämmenten- ja jalanluita löytyi aineistosta puolestaan neljä kappaletta (*cr.*, *talus*, *ph*). Ne ovat kaikki kokonaisia tai melkein kokonaisia. Pienelle nisäkkäälle määritetty telahuu (*talus*) kuuluu todennäköisesti lammaskuuhelle, mutta luun pinta on osittain melko kulunut.

Laji/luutyyppi	Nauta	Sika	Lammas/vuohi	Hirvi	Kana	Kuha	Suuri nisäkäs	Pieni nisäkäs	Nisäkäs	Kokonaismäärä
Incisive		2								2
MdM	1									1
Dentale						1				1
Scapula							1			1
Humerus	1				1					2
Radius							1			1
Cr		1								1
Costae				1			6	4	1	12
Tv							1			1
Ver?								1		1
Sacrum							1			1
Tibia							1			1
Talus			1							1
Ph 1		2								2
Ossa sesamoideum	1									1
Ol		1					3	2	1	7
Int							3	5	10	18
Kokonaismäärä	3	6		1	1	1	17	12	12	54

Taulukko 1. Eläinlajit, luutyypit ja luiden lukumäärä.

Anatominen ryhmä	Lukumäärä
hampaat	4
rintakehä	14
yläraaja	3
alaraaja	1
raajaluu	9
jalanluu	1
käden/jalanluu	2
kädenluu	1
muu	1
määrittämätön	18
Kokonaismäärä	54

Taulukko 2. Aineiston luiden anatomiaryhmä.

2.1.1 Nauta (*Bos taurus*)

Naudan luita on 3 kappaletta. Naudan luita on hampaista (kuva 2), olkaluusta ja sesamuluusta.

Aineistossa on lisäksi suurelle nisäkkäälle kuuluvia kylkiluita, ja onkin todennäköistä, että osa

niistä kuuluu naudalle. Luita on sekä ruhon ruokaisista osista, että teurasjätettä. Luiden perusteella aineistossa on ainakin yksi yksilö.



Kuva 2. Naudan alaleuan poskihampaan (*molare*) pala.

2.1.2 Sika (*Sus scrofa*) ja lammas/voohi (*Ovis aries/Capra hircus*)

Tutkitusta aineistosta löytyi kuusi sian luita. Aineistossa on kaksi etuhampaan palaa, neljä ranteen ja nilkan luita, sekä sormi/varvasluita (kuva 3). Lisäksi on yksi määrittämätön putkiluun palaa. Aineistossa on ainakin yhden yksilön luita. Aineistosta löytyi myös yksi todennäköisesti lampaan tai voohen telaluu (kuva 4). Luun pinta on huonokuntoinen, mikä vaikeuttaa tunnistusta.



Kuva 3. Sian varvas/sormiluu (*phalange*).



Kuva 4. Lampaan tai voohen telaluu.

2.1.3 Hirvi (*Alces alces*), kana (*Gallus domesticus*) ja kuha (*Sander lucioperca*)

Aineistossa on myös yksi hirven kylkiluun pala (kuva 5), yksi kanan olkaluun kappale (kuva 4) ja yksi kuhan alaleuan pala (kuva 6).



Kuva 4. Kanan olkaluu (*humerus*) pala.



Kuva 5. Hirven kylkiluu (*costae*) pala.



Kuva 6. Kuhan alaleuka (*mandibula/dentale*).

3. Eläinten ikäjakauma ja mitat

Aineisto on liian pieni yksityiskohtaiseen ikäjakauman tutkimiseen. Ainoastaan yksi sian varvas/sormiluun proksimaalipää on luutumaton, mikä viittaa siihen, että yksilö on ollut alle 2-vuotias (Silver 1982 :285). Naudan alaleuan kulumaton poskihammas viittaa myös nuoreen yksilöön.

4. Säilyvyys, jäljet ja kerrostumishistoria

Luuaineistossa on seitsemän kokonaista tai melkein kokonaista luuta. Luiden säilyvyys on vaihteleva, ja luiden pinta on paikoittain melko kulumutta ja se vaikeuttaa mm. luissa näkyvien

jälkien havaitsemista. Aineistossa on muutama luufragmentti, joissa näkyy kuitenkin yksi tai useampi leikkausjälki. Jäljet kertovat eläimen ruhon ja lihan paloittelusta. Suurin osa luista ei näyttäisi olevan niiden primäärikontekstissaan, sillä esimerkiksi luutumattomien luiden toista puolta ei löydetty.

6. Johtopäätökset

Luuaineistosta voitiin määrittää naudan, sian, lampaan tai vuohen, hirven, kanan ja kuhan luita. Aineisto koostuu pienehköistä luuframenteista ja suurin osa melko kuluneita. Palamattomia luita on 37 kappaletta ja 17 palanutta luun palaa. Kaikki palaneet luut ovat hyvin palaneita.

Aineiston luut ovat tulkittavissa sekä ruoka- että teurastusjätteeksi. Suurin osa ruokajätettä, mutta hampaat ja ranteen/nilkan ja sormi/varvasluut viittaavat siihen, että eläimiä on teurastettu paikan päällä tai sen läheisyydessä. Muutamissa luissa on näkyvissä lihan paloittelu- ja leikkausjälkiä.

Laajempi aineisto mahdollistaisi ikä- ja sukupuolijakauman yksityiskohtaisemman tarkastelun. Nyt analysoidusta materiaalista voidaan kuitenkin sanoa, että kokonaisaineistossa on sekä aikuisia yksilöitä sekä muutamia nuoria yksilöitä. Iäkkäiden eläinten luita ei materiaalissa näyttäisi kuitenkaan olevan. Eläinten sukupuolta ei säilyneistä luista ole mahdollista määrittää.

Lähdekirjallisuus

Grant, A. (1982). The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungulates. *Axing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites*. Wilson, B., Grigson C. & Payne, S (eds.) BAR 109. Great Britain.

O'Connor, T.P (2003). *The Analysis of Urban Animal Bone Assemblages. A Handbook for Archaeologist*. The Archaeology of York. Principles and Methods 19/2. York Archaeological Trust/Council for British Archaeology. York.

Silver, A.I (1969). The Ageing of Domestic Animals. *Science in archaeology. A survey of progress and research*. Brothwell, d & Higgs, E (eds.). Great Britain.

Stiner, M. C., Kuhn, S.L. (1995) Differential Burning, Recrystallization, and Fragmentation of Archaeological Bone. *Journal of Archaeological Science* 22, pp: 223-237.

Liite 1. Suomi-latina sanasto

Alces (alces)	hirvi
Bos (taurus)	nauta
Sus (scrofa)	sika
Ovis aries	lammas
Capra hircus	vuohi
Gallus domesticus	kana
Sander lucioperca	kuha
MD (mandibula)	alaleuka
Dentale	alaleuka (kalan)
Incisive	etuhammas
M (molare)	poskihammas
TV(thoracicae vertebrae)	rintanikama
Ver (vertebra)	nikama
Sacrum	ristiluu
Costa, costae	kylkihuu, kylkihuut
Sca (scapula)	lapaluu
Hum (humerus)	olkaluu
Rad (radius)	värttinäluu
Cr	ranneluu
Tibia	sääriluu
Talus	telaluu
Ph (phalange)	varvas/sormiluu
Ossa sesamoideum	sesamliuu
Ol (ossa longa)	putkiluu
Dia (diafys)	putkiluun varsi
Corpus	nikaman solmu (nikaman osa)
Arcus	nikaman kaari (nikaman osa)

Cavitas (glenoidalis)	nivelkuoppa
Prox (proximaali)	lähempänä kehosta oleva luun pää (vrt. distaali)
Dist (distaali)	kauempana kehosta oleva luun pää (vrt. proximaali)
Dx (dexter)	oikea
Sin (sinister)	vasen
Frg (fragmentti)	fragmentti
Int (Indeterminate)	määrittämätön

Liite 2. Salo Haittion analysoidut luut -taulukko

Yksikkö	Konteksti	Pvm	Kpl	Laji	Anatominen osa	Luutyyppi	Luun osa	Puoli	Paino	Palamisaste	Jäljet	Muuta
20 LU:0001	20 viemäriputkikaivanto	16.11.2019	3	Pieni nisäkäs	Int	Int	frag		1	6B		yksi paloista on mahdollisesti kylkiluusta
21 LU:0001	21 tontilta		1	Hirvi	rintakehä	Costae	frag		4,4	0		suurikokoinen kylkiluun palanen, pinta kulunut
			1	Nisäkäs	rintakehä	Costae	frag		0,2	6B		pieni pala kylkiluusta, vain toinen pinta säilynyt
			1	Nisäkäs	Int	Int	frag		0,8	6B		hieman sinertävä ulkopinta, mutta kovaksi palanut
21:LU:0002	21 tontilta		2	Sika	Hampaat	Incisive	melkein kokonainen		1,4	0		palat sopivat toisiinsa, melkein kokonainen
02:LU:0020	2 at-pohjan kasasta	20.7.2020	1	Nisäkäs	Int	Int	frag		0,4	6B		mahdollisesti kallosta, ala- tai yläleuasta
21:LU:0003	21 tontilta		1	Sika	raajaluu	Ol	dia frg		2,5	0		
01:LU:0001	1 autotallin pohja	28.6.1905	1	Kana	Yläraaja	Humerus	dist frg	sin	1,9	0		
01:LU:0002	1 autotallin pohja	3.- 6.7.2006	1	Pieni nisäkäs	rintakehä	Costae	dia frg		0,1	6B		
01:LU:0003	1 autotallin pohja		1	Suuri nisäkäs	Int	Int	frag		11,9	0		
02:LU:0001	2 at-pohjan kasasta	13.7.2018	1	Pieni nisäkäs	Int	Int	frag		0,5	6B		ohut pala


02:LU:0002	2 at-pohja kasasta	20.6.2018	1	Suuri nisäkäs	rintakehä	Costae	dia frg		1,9	0	mahdollisesti naudan
02:LU:0002	2 at-pohja kasasta	20.6.2018	1	Pieni nisäkäs	Int	Int	frag		0,1	6B	ohut pala
02:LU:0002	2 at-pohja kasasta	20.6.2018	1	Sika	kädenluu	Cr	kokonainen	sin	1,8	0	paikoittain kulunut
02:LU:0003	2 at-pohja kasasta	18.-19.8, 26.- 28.8.2018	1	Suuri nisäkäs	rintakehä	Costae	dia frg		5,6	0	leveä
02:LU:0003	2 at-pohja kasasta	18.-19.8, 26.- 28.8.2018	1	Sika	käden/jalanluu	Ph 1	melkein kokonainen		1,9	0	luutumaton prox pää, hieman rikkinäinen
02:LU:0004	2 at-pohja kasasta	15.- 16.8.2018	1	Suuri nisäkäs	Int	Int	frag		3,4	0	pinta suureksi osaksi rikki, pyöreä
02:LU:0004	2 at-pohja kasasta	15.- 16.8.2018	1	Nisäkäs	Int	Int	frag		0,8	0	
02:LU:0005	2 at-pohja kasasta	21.5.2018	1	Suuri nisäkäs	Yläraaja	Radius	dia frg	sin	20,2	0	
02:LU:0005	2 at-pohja kasasta	21.5.2018	1	Suuri nisäkäs	rintakehä	Tv	arc frg		1,8	0	
02:LU:0005	2 at-pohja kasasta	21.5.2018	1	Nauta	Muu	Ossa sesamoideum	melkein kokonainen		1,7	0	
02:LU:0006	2 at-pohja kasasta	7.8.2018	1	Pieni nisäkäs	rintakehä	Costae	dia frg		0,2	6B	pieni pätkä kylkiluuta
02:LU:0007	2 at-pohja kasasta	7.8.2018	1	Kuha	Hampaat	Dentale	melkein kokonainen	dx	0,4	0	kuhan leukaluuta, luussa kiinni hyönteiskuoria
02:LU:0006	2 at-pohja kasasta	7.8.2018	1	Pieni nisäkäs	raajaluu	Ol	dia frg		0,2	6B	
02:LU:0008	2 at-pohja kasasta	9.-10.8, 13.- 14.8.2018	1	Nisäkäs	Int	Int	frag		0,8	0	mahdollisesti kantaluun pästä

02:LU:0008	2 at-pohja kasasta	9.-10.8, 13.- 14.8.2018	2	Pieni nisäkäs	raajaluu	Costae	dia frg		0,6	6B		pieniä paloja, vain toinen puoli
02:LU:0009	2 at-pohja kasasta	14.9., 28.9.2019	1	Nauta	Yläraaja	Humerus	dist frg		5,5	0		pieni pala, trochlea humeris
02:LU:0010	2 at-pohja kasasta	14.9., 28.9.2019	1	Nisäkäs	Int	Int	frag		2,7	0		mahdollisesti patellasta pieni pala, nauta?
02:LU:0011	2 at-pohja kasasta	23.6.2018	1	Nisäkäs	Int	Int	frag		0,1	6B		
02:LU:0011	2 at-pohja kasasta	23.6.2018	1	Pieni nisäkäs	raajaluu	Ol	dia frg		0,8	6B		
02:LU:0012	2 at-pohja kasasta	27.7.2020	1	Suuri nisäkäs	rintakehä	Costae	dia frg		9,8	0		
02:LU:0012	2 at-pohja kasasta	27.7.2020	1	Nauta	Hampaat	MdM	kruunu frg		6,1	0		ei vielä kulunut
02:LU:0013	2 at-pohja kasasta	19.-20.9., 28.9.2018	1	Suuri nisäkäs	raajaluu	Ol	dia frg		0,6	0		pieni pala mahdollisesti tibiasta
02:LU:0014	2 at-pohja kasasta	2.8., 4.8.2019	1	Suuri nisäkäs	alaraaja	Tibia	dia frg		56,6	0		pala tibiaa, pinnat hieman kuluneita
02:LU:0014	2 at-pohja kasasta	2.8., 4.8.2019	1	Suuri nisäkäs	raajaluu	Ol	dia frg		1,5	0		pieni lastumainen pala
02:LU:0014	2 at-pohja kasasta	2.8., 4.8.2019	1	Nisäkäs	raajaluu	Ol	dia frg		0,3	0		kulunut pieni pala
02: LU:0015	2 at-pohja kasasta	10.7.1905	1	Pieni nisäkäs	rintakehä	Ver?	frag		0,1	6B		muodoltaan voisi sopia nikamaan, spongiosaa melkein koko pala
02:LU:0016	2 at-pohja kasasta	10.10., 13.10.2019	1	Lammas/vuohi	jalanluu	Talus	kokonainen dx		2,4	0		pinta huonokuntoinen, mahdollisesti lammas/vuohen

02:LU: 0017	2 at-pohja kasasta	31.5.2018	1	Sika	käden/jalanluu	Ph 1	melkein kokonainen		1,4	0	hieman rikkinäinen
02:LU:0018	2 at-pohja kasasta	20.- 21.10.2018	1	Suuri nisäkäs	rintakehä	Sacrum	frag		0,9	0	pieni pala mahdollisesti ristiluuta
02:LU:0019	2 at-pohja kasasta	19.-20.9., 28.9.2018	1	Suuri nisäkäs	rintakehä	Scapula	cavitas frg		2,8	0	
02:LU:0019	2 at-pohja kasasta	19.-20.9., 28.9.2018	1	Suuri nisäkäs	Int	Int	frag		6,8	0	mahdollisesti scapulasta tai coxaesta
03:LU:0001	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty	7.2006	1	Suuri nisäkäs	raajaluu	Ol	dia frg		2,6	6B	
04:LU:0001	4 at-pohja: puunjuurakko	2015-2015	1	Nisäkäs	Int	Int	frag		0,6	0	
10:LU:0001	10 vanhan päärakennuksen edusta	20.10.2018	3	Suuri nisäkäs	rintakehä	Costae	dia frg		2,2	0	yhdessä näkyy pinnoilla huokoisuutta

Liite 7. Valokuvia löydöistä.

Kaikki valokuvat on ottanut Kati Haapala.




Kuva 1. Westerwaldin keramiikkaa.



Kuva 2. Kiinalaisten posliiniastioiden paloja.



Kuva 3. Piiposliiniastian paloja, joissa sininen siirtokuva.



SALO HAITTIO
2005-2015
21:KE: 0029

Kuva 4. Piiposliiniastian paloja, joista toisen pohjassa leiman katkelma.



SALO HAITTIO
2006
01:KE: 0042

Kuva 5. Piiposliiniastian paloja, joissa siirtokuva.



SALO HAITTIO
2005-2015
21:KE: 0115

Kuva 6. Fajanssisen teekannun kaatonokan juuri sisäpuolelta.



SALO HAITTIO
2019
24:LA: 0009

Kuva 8. Mahdollisen mustepullon suosa vihreää lasia.



Kuva 7. Lasipullon paloja, joissa kohokirjoitusta.



Kuva 9. Mahdollinen patenttilääkepullo ruskeaa lasia.




Kuva 11. Mahdollisten punssimukien paloja. Kyljissä fasetointi.



Kuva 10. Ilmasäärellisen viinilasin katkelma.



Kuva 12. Pyöreä solki, jonka keskellä on neula. Mahdollisesti hopeaa.



Kuva 13. Liitupiippujen koristeltuja paloja.



Kuva 14. Hevosenkengän hokki.



Kuva 15. Mahdollinen tuulihaka rautaa.



Kuva 16. Punasavikaakelien paloja, joissa tinalasite ja pistemäinen tai roiskemäinen sininen koristelu.



Kuva 17. Hela kupariseosta.

Liite 8. Löytöluettelo.

Salo Haittio 2005–2020.

Alanro	Prosemin. alanro	Löytöaika	Löytöalue	Kpl	Paino (g)	Mitat	Löydön nimi	Löydön kuvaus	Ajoitusarvio
01:ME:0001		2006–2020	1 autotallin pohja	1	11	31x48 mm	Solki	Pyöreäkulmainen suorakaiteen muotoinen solki, jossa keskellä poikkipieniä. Lattamaisesta vartaasta muotoiltu. Kupariseos.	
01:ME:0012		12.7.2015	1 autotallin pohja	1	4	halk. 22 mm	Raha	Metallinen raha. Kupariseosta. Kuviot eivät enää luettavissa.	
01:ME:0002		2006	1 autotallin pohja	1	3	13x15 mm	Tunnistamaton rauta	Tunnistamaton raudan katkelma.	
01:ME:0003		2006–2020	1 autotallin pohja	1	25	11x10 mm	Rautaesineen katkelma	Kolmikerroksinen lattarauta, jonka taitetussa päässä lehdykkämäinen osa.	
01:ME:0004		3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	1	1	10x12 mm	Tunnistamaton rauta	Tunnistamaton rautakappale.	
01:ME:0006		2006	1 autotallin pohja	2	196	28x90 mm, 29x123 mm	Rautaesineen katkelma	Lattarautoja. Pienempään tehty kaksi reikää. Suurempi taivutettu kaksin kerroin. Mahdollisesti saranan helojen katkelmia.	
01:ME:0007		2006–2020	1 autotallin pohja	2	221	40x84 mm, 46x120 mm	Rautaesineen katkelma	Lattarautoja. Toinen taipunut tai taivutettu.	
01:ME:0008		2006–2020	1 autotallin pohja	1	5	92x110 mm	Rautaesineen katkelma	Rautalanka. Taivutettu lähes u-kirjaimen muotoiseksi.	
01:ME:0009		2006	1 autotallin pohja	6	83	pituus 50 -- 102 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Kolme taivutettu. Taottuja.	
01:ME:0010		2006–2020	1 autotallin pohja	11	132	pituus 30 -- 110 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Yksi taivutettu. Taottuja.	
01:ME:0011		2006	1 autotallin pohja	3	39	pituus 78 mm, 95 mm, 120 mm	Rautanauula	Rautanauvoja. Taottuja.	
01:ME:0005		2006	1 autotallin pohja	1	22	60x100 mm	Metalliesineen katkelma	Metalliesineen lattamainen kolmiomaisen suorakaiteen muotoinen katkelma. Pitkät sivut revitty, kapeat päät taivutettu kaksin kerroin. Materiaali mahdollisesti peltiä.	aikaisintaan 1800-luvun loppu?
01:KE:0001	ARK086	2006	1 autotallin pohja	3	12	17x20 -- 17x30 mm	Posliiniesineen katkelma	Kolme posliiniesineen katkelmaa. Posliinin nukan pää, jossa maalatut silmät, suu, posket ja hiukset. Posliinin nukan pään kupera katkelma, jossa maalattu poski ja osa suuta. Kupera esineen katkelma, mahdollinen nukan pää.	
01:KE:0002	ARK308	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	3	4	16x19 mm, 13x25 mm, 19x21 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipaloja, joissa toisella puolella maalattuja sinisiä kuvioita. Harmahtava massa.	
01:KE:0003	ARK308	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	1	1	9x13 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala, johon maalattu koristelu ristikkäisistä sinisistä viivoista.	
01:KE:0004	ARK099	2006	1 autotallin pohja	1	4	27 x 46 mm. Paksuus n. 3 mm.	Posliiniastian pala	Astian kylkipala, koristeltu kahdella rinnakkaisella kultaraidalla.	
01:KE:0005	ARK093	2006	1 autotallin pohja	2	3	10x38 mm, 13x13 mm	Posliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Toisessa kultainen raita, toisesta lähes lohjennut kultainen raita.	
01:KE:0006	ARK109	2006	1 autotallin pohja	3	13	27x25 mm, 24x30 mm, 34x25 mm	Posliiniastian pala	Astioiden reunapaloja, ei koristeluja.	
01:KE:0007	ARK109	2006	1 autotallin pohja	5	17	5x10 -- 25x35 mm	Posliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
01:KE:0008	ARK110	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	1	1	18x19 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	
01:KE:0009	ARK110	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	1	1	13x14 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
01:KE:0010	ARK132	2006	1 autotallin pohja	1	4	24x33 mm	Posliiniastian pala	Astian pohjapala. Profiloitu pohjarengas. Ei koristeluja.	

01:KE:0011	ARK088	2006	1 autotallin pohja	3	14	23x32 mm, 31x32 mm, 37x55 mm	Posliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Yhdessä maalattu kullattu lehtikuvio, yhdessä maalattu kullattu koristelu, yhdessä maalattu kullattu pystyraidoitus.	
01:KE:0012	ARK310	2006	1 autotallin pohja	2	14	38x39 mm, 30x43 mm	Posliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja. Toisen palan reuna aaltomainen.	
01:KE:0013	ARK100	2006	1 autotallin pohja	1	3	22x32 mm	Posliiniastian pala	Osittain palanut astian kylkipala. Pinta on vaurioitunut karheaksi. Ei koristeluja.	
01:KE:0014	ARK104	2006	1 autotallin pohja	1	3	19x28 mm	Posliiniastian pala	Astian suora kylkipala tai pohjapala. Toisella puolella punainen, vihreä ja keltainen kukkakuvio, josta kultaus lohjennut pois. Toisella puolella mahdollisesti profiloituneen pohjarenkaan katkelma, jonka toisella sivulla ruskea lasite. Kiinalaista, ns. Batavian posliinia, jossa café-au-lait-lasite astian ulkopinnalla.	1700-luvulta
01:KE:0015	ARK104	2006	1 autotallin pohja	1	3	23x32 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella reunaa kiertää vihreä sienimäinen aaltoviivakuvio, jonka alapuolella punaista koristelua. Reuna kaartuu ulospäin.	
01:KE:0016	ARK104	2006	1 autotallin pohja	1	5	30x31 mm	Posliiniastian pala	Astian pohjapala. Profiloitu pohjarengas. Sisäpuolella oranssinpunainen kukkakuvio. Kiinalaista posliinia. Pieni lautanen.	
01:KE:0017	ARK104	2006	1 autotallin pohja	1	1	17x18 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella oranssinpunainen raitakuvio, jossa viivat kaartuvat toisiaan vasten ja niiden alla on kaksi ympyrää. Astian reuna kaartuu hieman ulospäin.	
01:KE:0018	ARK104	2006	1 autotallin pohja	1	9	35x45 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella reliefikoristelu ja mahdollinen lehdykkäkuvio.	
01:KE:0019	ARK104	2006	1 autotallin pohja	1	1	10x22 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa ruskea raita. Sen alapuolella vihreä lehdykkämäinen kuvio.	
01:KE:0020	ARK104	2006	1 autotallin pohja	1	4	22x45 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Leiman katkelma, jossa kirjaimet "MIDDLES" ja "POTTERY".	
01:KE:0021	ARK104	2006	1 autotallin pohja	1	3	18x19 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Toisella puolella sininen koristelu, jossa miehellä tasalierineen hattu ja pitkä tai puolipitkä takki. Mahdollinen siirtokuva.	
01:KE:0022	ARK104	2006	1 autotallin pohja	1	1	13x17 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sininen viivakoristelu. Ylimpänä reunassa 2 mm paksuinen raita, sitten 1 mm paksuinen raita ja sen alapuolella viivakoristelu.	
01:KE:0023	ARK104	2006	1 autotallin pohja	2	1	5x5 mm, 5x10 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Pyöreä, vaaleansininen reuna.	
01:KE:0024	ARK096	2006	1 autotallin pohja	2	13	22x38 mm, 33x37 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapala ja kylkipala. Sisäpuolella sininen siirtokuva, jossa kapeatorninen linna, kukkia ja ristikkäinen viivakuvio. Ylimpänä reunassa pisteraita.	1800-luku (vrt. Emma Hartikka, gradu 2015, TMM22214:KE0 22:003)
01:KE:0025	ARK096	2006	1 autotallin pohja	1	7	34x37 mm.	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sininen siirtokuva, jossa kukkasiasia ja ristikkäinen viivakoristelu. Ylimpänä reunassa pisteraita.	1700-luvun lopulta 1800-luvulle
01:KE:0026	ARK096	2006	1 autotallin pohja	1	3	20x32 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sininen siirtokuvakoristelu, jossa lehdykkämäisiä ja höyhenmäisiä kiekuroita. Ylimpänä reunaa kiertää aaltoviiva.	
01:KE:0027	ARK096	2006	1 autotallin pohja	1	6	36x38 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Sisäpuolella vaaleansininen siirtokuvakoristelu, jossa mahdollinen ristikkäisistä puista tehty silta ja vesiaihe. Kuva teräväpiirteinen.	Mahdollisesti 1800-luvulta.
01:KE:0028	ARK096	2006	1 autotallin pohja	2	4	19x19 mm, 11x28 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian kylkipaloja. Viininpunainen siirtokuvakoristelu astian molemmin puolin. Kummallakin puolella lehdykkäköristelu.	
01:KE:0029	ARK080	2006	1 autotallin pohja	2	20	24x31 mm, 47x75 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapala ja kylkipala. Ruskea siirtokuvakoristelu molemmin puolin. Yläreunassa aaltoraita ja tähtiraita, kyljessä	

									lehdyköitä ja kukkia. Ulkopuolella astian keskiosaa kiertää profiloitu kohoraita.	
01:KE:0030	ARK080	2006	1 autotallin pohja	2	8	18x33 mm, 33x35 mm	Piiposiiniastian pala		Astioiden reunapala ja kylkipala. Ruskea siirtokuvakoristelu molemmin puolin. Yläreunassa aaltoraita ja tähtiraita, kyljessä lehdyköitä ja kukkia. Ulkopuolella reunapalan keskiosaa kiertää profiloitu kohoraita. Kylkipalassa korvan katkelma.	Mahdollisesti 1800-luvulta tai uudempi.
01:KE:0031	ARK097	2006	1 autotallin pohja	1	6	27x45 mm	Piiposiiniastian pala		Astian kylkipala. Koristelu simpukan muotoisin reliefein.	
01:KE:0032	ARK083	2006	1 autotallin pohja	2	17	42x46 mm, 37x48 mm	Piiposiiniastian pala		Astioiden reunapaloja. Koristelu simpukan muotoisin reliefein, joiden yläpuolella kaksi reliefiraitaa. Toisessa palassa lisäksi pistemäinen kukkakuvio.	
01:KE:0033	ARK083	2006	1 autotallin pohja	1	3	21x24 mm	Piiposiiniastian pala		Astian reunapala. Ei koristeluja.	
01:KE:0034	ARK085	2006	1 autotallin pohja	2	7	26x32 mm, 23x37 mm	Piiposiiniastian pala		Astian pohjapala ja kylkipala. Pohjapalassa profiloitu pohjarengas. Viininpunaista koristelua niin vähän, että kuviota ei ole mahdollista erottaa.	
01:KE:0035	ARK107	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	2	13	26x33 mm, 44x55 mm	Piiposiiniastian pala		Astioiden reunapaloja. Molempien palojen reuna aaltomainen. Suuremman palan reuna taivutettu hieman sisäänpäin.	
01:KE:0036	ARK092	2006	1 autotallin pohja	2	11	25x36 mm, 30x35 mm	Piiposiiniastian pala		Astioiden reunapaloja. Molemmissa sisäpuolella tummanharmaa ruusukuviointi. Reunaa kiertää nauhakuvio, jossa lehviä.	Mahdollisesti 1800-luvulta tai uudempaa.
01:KE:0037	ARK083	2006	1 autotallin pohja	1	2	10x24 mm	Piiposiiniastian pala		Astian kylkipala. Sininen kukkakuviointi.	
01:KE:0038	ARK084	2006	1 autotallin pohja	1	6	29x41 mm	Piiposiiniastian pala		Astian pohjapala, jossa pohjarengas. Sisäpuolella vihreä raita, jonka paksuus 1 mm.	
01:KE:0039	ARK096	2006	1 autotallin pohja	5	24	23x31 mm, 23x38 mm, 21x33 mm, 30x60 mm, 45x71 mm	Piiposiiniastian pala		Saman astian reunapaloja, kylkipaloja ja pohjapala. Musta koristelu astian sisäpuolella. Maisemakuviointi, jossa puu, vuoria ja juhlapukuinen nainen. Astian yläreunaa kiertää raita, jonka paksuus 2 mm. Alempana raita, jonka paksuus 0,5 mm.	Mahdollisesti 1700-luvun lopulta tai 1800-luvun alkupuolelta.
01:KE:0040	ARK096	2006	1 autotallin pohja	2	2	11x16 mm, 15x27 mm	Piiposiiniastian pala		Astioiden kylkipaloja. Tummanharmaa koristelu. Toisessa palassa sillan katkelma.	
01:KE:0041	ARK085	2006	1 autotallin pohja	2	15	13x21 mm, 62x38 mm	Piiposiiniastian pala		Astioiden reunapaloja. Toinen paloista pohja-reunapala, jossa profiloitu pohjarengas, viininpunaista koristelua ja yläreunassa 1 mm paksuinen raita. Pienemmässä palassa yläreunaa kiertää 4 mm ja alle 1 mm paksuinen raita.	
01:KE:0041	ARK106	2006	1 autotallin pohja	3	3	11x12 mm, 13x22 mm, 16x25 mm	Piiposiiniastian pala		Astioiden reunapaloja ja kylkipala. Harmaansininen koristelu. Reunapaloissa sisäpuolella viiva- ja lehväkoristeinen kuvio, ulkopuolella toisessa palassa havupuita ja toisessa palassa linnun jalat. Kylkipalan sisäpinta lohjennut, ulkopuolella koristelua, mahdollisesti eläimen jalan osa.	
01:KE:0042	ARK098	2006	1 autotallin pohja	2	7	23x27 mm, 23x42 mm	Piiposiiniastian pala		Saman astian reunapala ja kylkipala. Harmaansininen koristelu. Reunapalan sisäpuolella yläreunassa viivakuviointi raita. Molemmissa paloissa ulkopuolella lintujen ja oksien kuvia.	
01:KE:0043	ARK098	2006	1 autotallin pohja	2	4	17x23 mm, 21x38 mm	Piiposiiniastian pala		Astioiden reunapaloja. Harmaansininen koristelu. Molempien palojen sisäpuolella yläreunassa viivakuviointi raita. Toisessa palassa sisäpuolella lisäksi viivakuviointi.	
01:KE:0044	ARK101	2006	1 autotallin pohja	3	9	15x30 mm, 21x34 mm, 30x24 mm	Piiposiiniastian pala		Astioiden korvien katkelmia. Mahdollisesti kahvikupeista. Kahdessa palassa muotoiltu nuppimaisia koristeluja. Yhdessä palassa uurrettu raita korvan molempia sivuja pitkin.	
01:KE:0045	ARK103	2006	1 autotallin pohja	1	2	19x25 mm	Piiposiiniastian pala		Astian kylkipala. Ulkopuolella sininen raita, paksuus 1 mm.	
01:KE:0046	ARK103	2006	1 autotallin pohja	1	3	20x23 mm	Piiposiiniastian pala		Astian kylkipala. Ulkopuolella hieman profiloitua näkyvissä. Sisäpuolella vaaleansininen lehväkoristelu.	

01:KE:0047	ARK108	2006	1 autotallin pohja	2	17	10x60 mm, 40x60 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipala. Ulkopuolella 4 mm levyisiä tasaisia kohoraitoja. Yläreunassa uurrettu raita. Kylkipalassa korvan kiinnityskohdan katkelma.
01:KE:0048	ARK082	2006	1 autotallin pohja	1	3	21x24 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Toisella puolella leima "4".
01:KE:0049	ARK090	2006	1 autotallin pohja	1	15	61x66 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. 36 mm leveä reunus taittuu alaspäin. Lasite kauttaaltaan hieman sinertävä. Sisäpuolella tummansininen koristelu. Reunuksen yläreunassa 1 mm raita, alareunassa kaksi 1 mm raitaa. Kukka- ja lehdykkäkuviointi. Kultaus lohjennut osittain pois. Todennäköisesti Rörstrand, vrt. 01:KE:0050.
01:KE:0050	ARK090	2006	1 autotallin pohja	2	8	27x33 mm, 37x41 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian kylkipaloja. Lasite kauttaaltaan hieman sinertävä. Sisäpuolella tummansininen koristelu. Kukkakuviointi. Kultaus lohjennut osittain pois. Toisessa palassa leima "Rörstrand".
01:KE:0051	ARK081	2006	1 autotallin pohja	1	23	50x70 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Profiloitu pohjarengas. Ulkopuolella leiman katkelma, josta näkyvissä yhdestä reunasta auki oleva neliö ja sen sisällä mahdollisesti kirjain "A".
01:KE:0052	ARK080	2006	1 autotallin pohja	2	7	19x29 mm, 27x34 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Toisessa palassa osa pohjan pohjarengasta. Sisäpuolella ruskea koristelu. Molemmissa kukkakuvioita. Toisessa lisäksi maisemakuviointia. Toisessa lisäksi lehdykkämäistä viivakoristelua.
01:KE:0053	ARK083	2006	1 autotallin pohja	1	3	22x35 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Ulkopuolella musta kasviaiheinen koristelu, jossa oksien katkelmia ja kukka.
01:KE:0054	ARK083	2006	1 autotallin pohja	1	3	22x25 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Sisäpuolella musta kasviaiheinen koristelu.
01:KE:0055	ARK083	2006	1 autotallin pohja	1	1	15x21 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella musta lehdykkäkuviointi.
01:KE:0056	ARK089	2006	1 autotallin pohja	1	36	64x73 mm	Piiposliiniastian pala	Lähes puolikas kahvikuppi, jossa reunaa, kylkeä ja pohjaa. Profiloitu pohjarengas. Sisäpuolella yläreunaa kiertää viininpunainen 1 mm paksuinen raita. Ulkopuolella yläreunassa musta 1 mm raita, vaaleansininen 12 mm raita, viininpunainen 1 mm raita ja vihreä 1 mm raita.
01:KE:0057	ARK132	2006	1 autotallin pohja	1	3	21x26 mm	Piiposliiniastian pala	Astian korvan katkelma. Korvan juuri.
01:KE:0058	ARK132	2006	1 autotallin pohja	1	1	10x21 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Ohut kullattu raita toisella puolella.
01:KE:0060	ARK097	2006	1 autotallin pohja	1	22	50x71 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunaa kiertää reliefikoristelu pallomaisista pisteistä. Reuna taivutettu hieman ulospäin.
01:KE:0061	ARK123	3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	1	2	13x25 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Palanut.
01:KE:0062	ARK120	2006	1 autotallin pohja	2	4	13x18 mm, 18x28 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja.
01:KE:0063	ARK120	2006	1 autotallin pohja	1	3	20x29 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Koristelematon.
01:KE:0064	ARK126	3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	1	2	20x34 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Koristelematon.
01:KE:0065	ARK126	3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	29	54	5x5 mm -- 40x50 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Koristelemattomia.
01:KE:0066	ARK125	2006	1 autotallin pohja	1	3	25x30 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Tummansininen koristelu. Sisäpuolen yläreunassa väkäsmäinen aaltoraidoitus, ulkopuolella kuviointia.
01:KE:0067	ARK125	2006	1 autotallin pohja	5	41	13x23 -- 67x70 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Koristeluna liekkimäinen monivärikiiltävä tummansiniharmaa lasite toisella puolen.
01:KE:0068	ARK125	2006	1 autotallin pohja	15	44	12x14 -- 28x50 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Koristeluna liekkimäinen monivärikiiltävä tummansiniharmaa lasite toisella puolen.
01:KE:0069	ARK133	2006	1 autotallin pohja	56	360	10x10 -- 86x103 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Koristelemattomia.
01:KE:0070	ARK097	2006	1 autotallin pohja	197	717	28x33 -- 51x70 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja ja pohjapaloja. Koristelemattomia.
01:KE:0076	ARK083	2006	1 autotallin pohja	1	1	13x21 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Toisella puolella pistemäinen tummanharmaa koristelu.

01:KE:0071	ARK096	2006	1 autotallin pohja	1	1	10x13 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite toisella puolella, lohjennut toiselta puolelta. Viininpunainen pistemäinen koristelu.	
01:KE:0072	ARK096	2006	1 autotallin pohja	3	1	10x11 mm, 15x25 mm, 11x16 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Tinalasite. Kaikissa maalattu koristelu. Kahdessa siniset leveät raidat. Yhdessä tummansininen raita.	
01:KE:0073	ARK102	2006	1 autotallin pohja	1	22	35x55 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Koveralla puolella valkoinen tinalasite, kuperalla puolella sininen lasite. Paksu kappale, joten mahdollisesti suurehkosta kulhosta tai muusta astiasta.	
01:KE:0074	ARK084	2006	1 autotallin pohja	2	3	13x20 mm, 17x21 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden reunapaloja. Tinalasite. Molemmissa paloissa koristeluna maalattu sininen raita. Toisen palan lasitteessa sinertävä sävy.	
01:KE:0075	ARK112	2006	1 autotallin pohja	1	2	18x24 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Lasite säilynyt mahdollisen reiän katkelman ympärillä.	
01:KE:0077	ARK083	2006	1 autotallin pohja	3	17	25x33 mm, 37x50 mm, 30x38 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Tinalasite. Sinistä maalattua koristelua. Yhdessä palassa lasitteen sävy vaaleanpunainen.	
01:KE:0078	ARK083	2006	1 autotallin pohja	8	27	10x10 -- 50x63 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden kylkipaloja ja pohjapaloja. Tinalasite. Koristelemattomia.	
01:KE:0079	ARK103	2006	1 autotallin pohja	1	4	20x26 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite. Kuperalla puolella mahdollisesti mustaa koristelua.	
01:KE:0102	ARK172	2006	1 autotallin pohja	1	29	35 x 45 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite.	
01:KE:0080	ARK117	2006	1 autotallin pohja	1	177	80x115 mm. Kaulan korkeus 57 mm.	Kivisavipullon pala	Pullon yläosa, jossa suu, kaula ja osa olkaa. Ruskea massa, ulkopuolella lasite. Suuosassa vahvike, kaula suora. Olka levenee voimakkaasti. Olassa koristeluna kaksi uurrettua raitaa.	
01:KE:0081	ARK118	2006	1 autotallin pohja	1	10	30x47 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Toisella puolella reliefikoristeluna helmiraita. Toisella puolella punaruskea suolalosite. Punertavan ruskea massa.	
01:KE:0082	ARK115	2006	1 autotallin pohja	1	23	35x55 mm	Kivisaviastian pala	Astian pohjapala. Vaaleanharmaa massa.	
01:KE:0083	ARK116	2006	1 autotallin pohja	2	15	10x35 -- 30x30 mm	Kivisaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vaaleanruskea massa.	
01:KE:0084	ARK309	2006	1 autotallin pohja	1	5	25x37 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanharmaa massa.	
01:KE:0085	ARK124	2006	1 autotallin pohja	1	1	10x28 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanharmaa massa.	
01:KE:0086		2006	1 autotallin pohja	2	7	20x21 mm, 19x37 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Lyijylasite.	
01:KE:0087	ARK103	2006	1 autotallin pohja	1	5	20x27 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Hyvin poltettu punasavi. Reunapaksunos. Musta lasite, johon sekoittunut harmaata, mutta eivät muodosta kuviointia.	Uudempaa, koska niin kovapolttoinen?
01:KE:0088	ARK164	2006	1 autotallin pohja	2	2	10x17 mm, 12x28 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Lyijylasite.	
01:KE:0089	ARK113	2006	1 autotallin pohja	5	33	10x20 -- 30x70 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kova massa, vaaleanruskea. Ei lasitetta.	
01:KE:0090	ARK144	3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	4	65	32x34 mm, 30x50 mm, 38x52 mm, 32x76 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Kahdessa palassa reuna profiloitu. Yhdessä palassa reunapaksunos. Ei koristeluja. Lasite lohjennut, yhdessä palassa kulunut lyijylasite.	
01:KE:0091	ARK145	3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	1	12	30x45 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Lyijylasite sisäpuolella. Reunaan taivutettu nokkamainen uloke. Ulkopuolella koristeluna uurrettuja raitoja.	
01:KE:0092	ARK144	3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	1	12	36x40 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Hyvin kaareva. Ei koristeluja. Ei lasitetta.	
01:KE:0093	ARK144	3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	2	20	21x25 mm, 50x54 mm	Punasaviastian pala	Astioiden pohjapaloja. Lyijylasite toisella puolella. Boluskoristelu lohjennut pois.	
01:KE:0094	ARK144	3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	3	17	22x28 mm, 24x31 mm, 28x35 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Lyijylasite toisella puolella, lähes kokonaan lohjennut pois.	

01:KE:0095		2006	1 autotallin pohja	11	196	20x25 -- 75x130 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu. Reunapaksumnos kaikissa paloissa. Suurimmassa palassa voimakas reunapaksumnos.	
01:KE:0096		2006	1 autotallin pohja	3	27	29x33 mm, 37x42 mm, 35x35 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite. Yhdessä reunassa profilointi. Yksi reuna taivutettu ulospäin. Ei koristeluja.	
01:KE:0097		2006	1 autotallin pohja	6	86	17x31 -- 54x57 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Kahdessa reunassa profilointi.	
01:KE:0098		2006	1 autotallin pohja	16	91	11x17 -- 35x45 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
01:KE:0099		2006	1 autotallin pohja	14	77	17x23 -- 50x55 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite sisäpuolella, lohkeillut. Ei koristeluja.	
01:KE:0100		2006	1 autotallin pohja	6	119	12x32 -- 65x75 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja ja pohjapaloja. Lyijylasite, lohkeillut. Ei koristeluja.	
01:KE:0101		2006	1 autotallin pohja	14	159	13x15 -- 45x51 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja ja pohjapaloja. Väritön lyijylasite, osassa lohjennut. Bolus-koristelu, raitoja.	
01:KE:0103	ARK141	2006	1 autotallin pohja	1	10	35x44 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu. Lasite. Koristelu ja lasite sisäpuolella.	
01:KE:0104	ARK142	2006	1 autotallin pohja	2	7	25x25 mm, 25x25 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ulkopuolella pinnoitteen kaltainen päällyys. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
01:KE:0105	ARK169	2006	1 autotallin pohja	1	7	23x38 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
01:KE:0106		2006	1 autotallin pohja	1	2	20x30 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Engobe-koristelu. Väritön lyijylasite.	
01:KE:0107		2006	1 autotallin pohja	9	39	9x18 -- 38x49 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja ja pohjapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
01:KE:0109	ARK114	2006	1 autotallin pohja	1	17	40x45 mm	Saviastian pala	Saviastian pohjapala. Vihreä lasite sisäpuolella. Lasittamaton ulkopinta. Ei koristeluja. Vaaleanruskea, kellertävä massa, valkosaven kaltainen.	
01:KA:0006		2006	1 autotallin pohja	4	6	10x14 mm, 12x32 mm, 14x38 mm, 15x39 mm	Valkosavikaakelin lista	Valkosavikaakalien kiinnityslistojen paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Kellertävä massa.	1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun
01:KA:0009	ARK162	2006	1 autotallin pohja	4	84	14x40 mm, 23x57 mm, 17x72 mm, 71x78 mm	Valkosavikaakelin lista	Valkosavikaakalien kiinnityslistojen paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Kellertävä massa.	1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun
01:KA:0002	ARK144	3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	1	5	24x30 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala. Ei koristeluja.	
01:KA:0003		2006	1 autotallin pohja	11	82	22x25 -- 43x78 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakalien paloja. Ei koristeluja.	
01:KA:0004		2006	1 autotallin pohja	9	108	24x27 -- 42x55 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakalien paloja. Engobe-koristelu. Väritön lyijylasite.	
01:KA:0005		2006	1 autotallin pohja	12	44	15x23 -- 27x44 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakalien paloja. Ei koristeluja. Ei lasitetta.	
01:KA:0007		2006	1 autotallin pohja	30	189	12x20 -- 28x51 mm	Punasavikaakelin lista	Punasavikaakalien listapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
01:KA:0008	ARK150	7/2006	1 autotallin pohja	8	41	19x22 -- 38x39 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakalien paloja. Toinen puoli paloista silattu valkosavilietteellä. Lasite lohjennut.	
01:KA:0010		2006	1 autotallin pohja	23	206	13x18 -- 26x102 mm	Punasavikaakelin lista	Punasavikaakalien listapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
01:KA:0011	ARK158	2006	1 autotallin pohja	7	285	20x72 -- 30x103 mm	Punasavikaakelin lista	Punasavikaakalien listapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Yhdessä palassa tekovaiheessa muotoiltu reikä. Reikiä läpi voitiin pujottaa rautalanka kaakeliuunin muurauksivaiheessa, jotta kaakelit pysyivät paikoillaan. (Eija Suna, Riitmotti ja sapluuna s. 122.)	
01:KA:0012	ARK165	2006	1 autotallin pohja	1	12	29x37 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala. Valkosaviliete lasitteen alla. Väritön lyijylasite.	
01:KA:0013	ARK176	2006	1 autotallin pohja	1	59	30x96 mm	Punasavikaakelin lista	Punasavikaakelin listapala. Ei lasitetta. Uurretut kirjaimet "KR".	

01:KA:0014	ARK164	2006	1 autotallin pohja	52	22	5x6 -- 13x21 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Valkoinen tinalasite, jossa sinisiä pisteitä koristeluna. Mahdollisesti roiskemaalattujen kaakelien paloja. Palat hauraita. Roiskemaalauksella jäljiteltiin marmoria ja se oli yleistä seinien koristelussa 1800-luvun alkupuolella. Kaakeliuunien koristeluna sitä käytettiin mahdollisesti myöhemmin 1800-luvulla. (Eija Suna, Riitmotti ja sapluuna s. 131, 134–135.)	Mahdollisesti 1800-luvun loppupuolelta.
01:KA:0015	ARK174	2006	1 autotallin pohja	2	3	12x18 mm, 21x34 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Valkoinen tinalasite, jossa sinisiä pisteitä koristeluna. Mahdollisesti roiskemaalattujen kaakelien paloja. Palat hauraita. Roiskemaalauksella jäljiteltiin marmoria ja se oli yleistä seinien koristelussa 1800-luvun alkupuolella. Kaakeliuunien koristeluna sitä käytettiin mahdollisesti myöhemmin 1800-luvulla. (Eija Suna, Riitmotti ja sapluuna s. 131, 134–135.)	Mahdollisesti 1800-luvun loppupuolelta.
01:KA:0016	ARK166	2006	1 autotallin pohja	14	176	28x47 -- 34x109 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Valkoinen tinalasite, jossa sinisiä pisteitä koristeluna. Mahdollisesti roiskemaalattujen kaakelien paloja. Palat hauraita. Roiskemaalauksella jäljiteltiin marmoria ja se oli yleistä seinien koristelussa 1800-luvun alkupuolella. Kaakeliuunien koristeluna sitä käytettiin mahdollisesti myöhemmin 1800-luvulla. (Eija Suna, Riitmotti ja sapluuna s. 131, 134–135.)	Mahdollisesti 1800-luvun loppupuolelta.
01:LI:0001		4.12.2015	1 autotallin pohja	5	19	pituus 23 mm, 36 mm, 52 mm, 53 mm, 42 mm	Liitupiipun varren katkelma	Liitupiippujen varsien katkelmia. Koristelemattomia.	
01:LA:0001		4.12.2015	1 autotallin pohja	1	4	42x42 mm, halk. 70 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Iridisoitunut pinta.	
01:LA:0002		4.12.2015	1 autotallin pohja	3	6	15x17 mm, 20x35 mm, 13x13 mm	Lasiastian pala	Astoiden kylkipaloja. Yksi paloista iridisoitunut. Kahden palan lasi vaaleansinertävä.	
01:LA:0003		4.12.2015	1 autotallin pohja	2	4	22x30 mm, 28x34 mm	Lasiastian pala	Astoiden kylkipaloja. Lehdykkämäinen hiottu koristelu.	Noin 1800-luku.
01:LA:0004		4.12.2015	1 autotallin pohja	2	4	14x24 mm, 18x37 mm	Lasiastian pala	Astoiden kylkipaloja. Vihreitä. Toinen paloista iridisoitunut.	
01:LA:0005		4.12.2015	1 autotallin pohja	1	10	halk. 36 mm	Lasipullon pala	Pullon kokonainen pohjapala. Punttelinjälki. Vihreä.	
01:LA:0006		4.12.2015	1 autotallin pohja	1	36	halk. 60 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala, jossa osa kylkeä jäljellä. Vaaleansinertävä kirkas lasi.	
01:LA:0007		4.12.2015	1 autotallin pohja	1	24	halk. 60 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Tasainen pohja. Iridisoitunut kirkas lasi.	
01:LA:0008		4.12.2015	1 autotallin pohja	3	28	25x25 mm, 30x50 mm, 40x47 mm	Lasiastian pala	Astoiden kylkipaloja. Ruskea lasi.	
01:LA:0009		4.12.2015	1 autotallin pohja	1	92	60x70 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Ruskea. Mahdollinen pullonpohja, mutta ei punttelinjälkeä.	
01:LA:0010		4.12.2015	1 autotallin pohja	1	21	suun halk. 22 mm	Lasipullon pala	Pullon suosa. Vihreä. Rinkilasi kiinteästi suososan ympärillä.	
01:LA:0014		7/2006	1 autotallin pohja	4	98	27x28 mm, 33x40 mm, 43x52 mm, 66x87 mm, halk. 100 mm	Lasipullon pala	Saman pullon paloja. Kaksi pohjakykipalaa, kaksi kylkipalaa. Vedenvihreä kirkas lasi. Kohokirjaimin sanat tai sanojen katkelmat "RUK", "VATTEN-", "RIK", "HELSINGFORS", "SUN". Mahdollinen virvoitusjuomapullo. Mineraalivesi oli suosittua 1800-luvulla ja sylinterinmalliset kohokirjoitetut pullot yleistyivät keilapullojen tilalle (Annala s. 117).	Aikaisintaan 1871, mikäli "SUN"=Sundbäck.
01:LA:0015		7/2006	1 autotallin pohja	1	20	50x90 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Reliefikoristeluna kulmikas raita, mahdollisesti kohokuvioidun etiketin reuna. Vedenvihreä kirkas lasi.	
01:LA:0016		7/2006	1 autotallin pohja	1	7	23x52 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjan pala. Vihreä. Lasimuotin ilmareiästä muodostunut nyyppy.	
01:LA:0019		3.-6.7.2006	1 autotallin pohja	2	1	12x18 mm, 15x21 mm	Lasiastian pala	Astoiden kylkipaloja. Kirkas lasi. Toinen paloista iridisoitunut.	

01:LA:0022		2006	1 autotallin pohja	1	23	64x77 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Reliefikoristeluna rinnakkaisia raitoja, ikäänkuin pullon etiketin reuna. Mahdollinen pullo.	
01:LA:0023		2006	1 autotallin pohja	1	3	30x35 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Iridisoitunut kirkas lasi.	
01:LA:0024		2006	1 autotallin pohja	1	7	21x35 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Punertava lasi.	
01:LA:0025		2006	1 autotallin pohja	1	8	28x42 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vedenvihreä kirkas lasi.	
01:LA:0026		2006	1 autotallin pohja	1	107	halk. 95 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Punttelinjälki. Iridisoitunut kirkas lasi.	
01:LA:0027		2006	1 autotallin pohja	10	64	12x20 -- 43x62 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi.	
01:LA:0028		2006	1 autotallin pohja	10	37	10x15 -- 25x45 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista tummanvihreää, osa vaaleanvihreää.	
01:LA:0029		2006	1 autotallin pohja	1	19	51x56 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Iridisoitunut kellertävän vihreä lasi, jossa rokkkoa.	
01:LA:0032	ARK109	2006	1 autotallin pohja	3	1	7x8 mm, 10x31 mm, 14x21 mm	Luulasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Valkoista luulasia.	
01:LA:0033		4.12.2015	1 autotallin pohja	3	14	25x40 mm, 15x28 mm, 10x18 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja ja kylki-pohjapala. Ruskea lasi.	
01:LA:0034		4.12.2015	1 autotallin pohja	8	22	15x15 -- 37x52 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osassa rokkkoa.	
01:LA:0035		4.12.2015	1 autotallin pohja	3	3	9x10 mm, 23x37 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.	
01:LA:0041		2006–2020	1 autotallin pohja	1	28	46x61 mm, halk. 19 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Ulospäin kylkeä vasten taivutettu reuna. Ns. viilikuppi. Vihreä lasi.	Aikaisintaan 1800-luvulta.
01:LA:0042		2006–2020	1 autotallin pohja	1	14	43x69 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Ulospäin kylkeä vasten taivutettu reuna. Ns. viilikuppi. Kellertävän vihreä lasi.	Aikaisintaan 1800-luvulta.
01:LA:0043		2006–2020	1 autotallin pohja	7	21	17x20 -- 38x43 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Eri paksuisia paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0044		2006–2020	1 autotallin pohja	13	131	17x27 -- 48x70 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0045		2006–2020	1 autotallin pohja	9	57	15x17 -- 40x49 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
01:LA:0046		2006–2020	1 autotallin pohja	5	53	23x26 -- 46x75 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä rokkoinen lasi.	
01:LA:0047		2006–2020	1 autotallin pohja	1	66	suun halk. 18 mm, kaulan kork. 45 mm, suun kork. 16 mm	Lasipullon pala	Pullon pala, jossa suu, kaula ja osa olkaa. Vaaleanvihertävä kirkas lasi. Suuosassa vahvike. Ei rinkilasia.	
01:LA:0048		2006–2020	1 autotallin pohja	2	172	suun halk. 20 mm, kaulan kork. 65 mm ja 75 mm, suun kork. 12 mm ja 14 mm	Lasipullon pala	Pullojen paloja, joissa suu, kaula ja osa olkaa. Toinen paloista puolikas. Kaula levenee molemmissa olkaa kohti. Molemmissa suuosassa vahvike. Toisessa rinkilasi kiinni vahvikkeen alapuolella. Kellertävän vihreä lasi. Puolikkaassa palassa pystysuuntaista rihausta, muodostunut puhallusvaiheessa, ei vaikuta tarkoituksella muotoilulta.	
01:LA:0049		2006–2020	1 autotallin pohja	4	202	halk. 70 mm, 70 mm, 80 mm, yhdessä ei halkaisijaa	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Ei punttelinjälkiä. Pohja painettu sisään kahdessa palassa vähän ja kahdessa paljon ("pullon omatunto"). Ruskea lasi.	
01:LA:0050		2006–2020	1 autotallin pohja	1	59	halk. 80 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Muottiin puhallettu, pohjassa porrasmainen muotoilu, ei punttelinjälkeä. Kellertävän vihreä lasi.	

01:LA:0054	2006	1 autotallin pohja	1	27	halk. 70 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Fasetointi, jossa peilimäisten, tasaisten fasettien alareuna pyöreä. Vrt. esim. punssimuki Annilan kirjasta s. 40, 42.	Esim. 1800-luvun lopussa liittalan lasitehtaalla tehty fasetoituja punssimukeja.
01:LA:0055	2006	1 autotallin pohja	2	35	45x91 mm, 25x25 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipaloja. Suuremmassa palassa kulmikas pystyrihlaus. Vaaleanvihreä kirkas lasi, rokkoinen.	
01:LA:0056	2006	1 autotallin pohja	1	5	19x59 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vaaleansininen kirkas lasi, hieman rokkoinen.	
01:LA:0057	2006	1 autotallin pohja	2	2	11x18 mm, 14x21 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Toisessa palassa vaakarihlausta, mutta mahdollisesti se on suuosan muotoilua. Kirkas lasi.	
01:LA:0058	2006	1 autotallin pohja	10	14	10x19 -- 21x51 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
01:LA:0059	2006	1 autotallin pohja	9	54	16x21 --31x56 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea ja ruskeankellertävä lasi.	
01:LA:0060	2006	1 autotallin pohja	28	132	8x17 -- 40x67 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista iridoitunut.	
01:LA:0061	2006	1 autotallin pohja	1	13	25x53 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kaksi kohokirjainta, joista toinen "A" ja toinen katkelma.	
01:LA:0062	2006	1 autotallin pohja	2	226	halk. 80 mm, 70 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Toisen palan pohjan keskikohta vinossa. Ei punttelinjälkeä.	
01:LA:0063	2006	1 autotallin pohja	1	15	28x49 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosan pala. Suuosassa vahvike, jonka alla kiinni rinkilasi. Kellertävän vihreä lasi, rokkoinen.	
01:LA:0067	4.12.2015	1 autotallin pohja	1	3	14x28 mm, halk. 80 mm	Lasiastian pala	Pikarin jalakaosan pala. Pyöreä reunapaksunnos. Vihreä lasi.	
01:LA:0068	4.12.2015	1 autotallin pohja	1	9	halk. 45 mm	Lasiastian pala	Tasapohjaisen astian pala. Kirkas lasi. Fasetointi, jossa peilimäisten, tasaisten fasettien alareuna pyöreä. Vrt. esim. punssimuki Annilan kirjasta s. 40, 42.	Esim. 1800-luvun lopussa liittalan lasitehtaalla tehty fasetoituja punssimukeja.
01:LA:0069	4.12.2015	1 autotallin pohja	3	28	25x27 mm, 10x49 mm, 46x51 mm	Lasiastian pala	Astioiden reunapaloja. Reuna taivutettu ulospäin kylkeä vasten. Vihreä lasi. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
01:LA:0070	4.12.2015	1 autotallin pohja	1	8	27x40 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Reliefikoristeltu pystyrihlaus, jossa joka toinen rihlaus on pallokuvioita. Reunassa pallokuvioita. Kirkas lasi.	
01:LA:0071	4.12.2015	1 autotallin pohja	6	28	8x19 -- 48x70 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
01:LA:0072	4.12.2015	1 autotallin pohja	5	40	8x15 -- 50x75 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vaaleansinertävä kirkas lasi.	
01:LA:0073	4.12.2015	1 autotallin pohja	6	48	10x15 -- 33x60 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi.	
01:LA:0074	4.12.2015	1 autotallin pohja	16	197	16x35 -- 60x70 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
01:LA:0075	4.12.2015	1 autotallin pohja	16	290	15x18 -- 63x90 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi, rokkoinen.	
01:LA:0076	4.12.2015	1 autotallin pohja	1	17	31x55 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Punttelinjälki. Kirkas lasi.	
01:LA:0077	4.12.2015	1 autotallin pohja	1	27	halk. 45 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Iridisoitunut kirkas lasi.	
01:LA:0078	4.12.2015	1 autotallin pohja	6	494	halk. 78 mm, 75 mm, 78 mm, loppuista ei halkaisijaa	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Ainakin kaksi muottiin puhallettua. Ruskea lasi.	
01:LA:0079	4.12.2015	1 autotallin pohja	5	317	suuosan halk. 25 mm, 21 mm, 21 mm, 31 mm	Lasipullon pala	Pullojen suosia, joissa kaulaa jäljellä. Kolme vihreää palaa, kaksi ruskeaa palaa. Yhdessä vihreässä palassa vahvikerengas suosassa ja voimakas rinkilasi sen alapuolella. Kahdessa	

								vihreässä ja yhdessä ruskeassa vahvike suosassa. Yksi ruskea kaulaosan katkelma.	
01:LA:0080	4.12.2015	1 autotallin pohja	5	432	22x23 -- 155x160 mm	Lasipullon pala		Pullojen pohjapaloja. Punttelinjälki. Vihreä lasi.	
01:LA:0040	2006–2020	1 autotallin pohja	2	104	halk. 46 mm, yhteiskorkeus 53 mm	Lasiesineen pala		Saman lasiesineen paloja. Kartiomaisen esineen molemmissa päissä noin 10 mm korkuinen kapeampi kartio. Keskiosan kartiossa pystysuora rihlaus. Iridisoitunut kirkas lasi. Puristelasia. Mahdollisesti kynttiläkruunun kynttilänpidike.	
01:LA:0011	4.12.2015	1 autotallin pohja	31	62	4x16 -- 29x50 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Kirkas lasi, osa iridisoitunut.	
01:LA:0012	4.12.2015	1 autotallin pohja	22	49	10x17 -- 42x84 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0017	7/2006	1 autotallin pohja	1	1	16x19 mm	Tasolasin pala		Tasolasin pala, jossa mahdollinen leima tai muu koristelu.	
01:LA:0018	7/2006	1 autotallin pohja	1	2	20x36 mm	Tasolasin pala		Tasolasin pala. Iridisoitunut vihreä lasi.	
01:LA:0020	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	3	6	4x20 mm, 20x44 mm, 26x50 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
01:LA:0021	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	42	76	4x10 -- 53x67 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0030	2006	1 autotallin pohja	41	52	5x11 -- 45x95 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0031	2006	1 autotallin pohja	87	114	9x13 -- 50x76 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0036	4.12.2015	1 autotallin pohja	91	112	10x11 -- 36x63 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Kirkas lasi, osa vihertävää kirkasta lasia.	
01:LA:0037	4.12.2015	1 autotallin pohja	1	1	22x25 mm	Tasolasin pala		Tasolasin reunapala. Iridisoitunut vihreä lasi. Reuna pyörästetty.	
01:LA:0038	4.12.2015	1 autotallin pohja	1	3	27x30 mm	Tasolasin pala		Tasolasin reunapala. Reunassa puitteen tai kitin kuluttama raita. Mahdollisesti koneellisesti leikattu reuna, ei nyrhitty.	
01:LA:0039	4.12.2015	1 autotallin pohja	86	87	6x8 -- 30x45 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0051	2006–2020	1 autotallin pohja	6	34	9x26 -- 47x91 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Vaaleansinertävä kirkas lasi.	
01:LA:0052	2006–2020	1 autotallin pohja	14	37	13x24 --35x85 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0064	2006	1 autotallin pohja	1	12	66x76 mm	Tasolasin pala		Tasolasin pala, jossa yhdessä reunassa hyvin ohut fasetoidun kaltainen raita lasin molemmin puolin lasia. Kirkas lasi.	
01:LA:0065	2006	1 autotallin pohja	5	13	15x22 -- 28x39 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Vaaleansinertävä kirkas lasi.	
01:LA:0066	2006	1 autotallin pohja	35	62	12x15 -- 35x50 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0081	4.12.2015	1 autotallin pohja	5	7	10x27 -- 25x51 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0082	4.12.2015	1 autotallin pohja	19	32	10x12 -- 52x62 mm	Tasolasin pala		Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
01:LA:0013	4.12.2015	1 autotallin pohja	3	86	25x20 mm, 41x32 mm, 40x42 mm	Sulanut lasi		Sulanutta lasia.	
01:LA:0053	2006–2020	1 autotallin pohja	2	95	30x33 mm, 42x36x35 mm	Sulanut lasi		Sulaneen lasin paloja. Toinen paloista ollut mahdollisesti astialasia tai tasolasia.	
01:LA:0083	2006	1 autotallin pohja	1	70	40x75 mm	Sulanut lasi		Sulanut lasi, johon mahdollisesti sulanut kiinni keramiikkaa tai muuta kiviainesta.	
01:LA:0084	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	1	4	23x32 mm	Sulanut lasi		Sulanut lasi.	
01:LU:0001	2006	1 autotallin pohja	1	2	-	Luu		Palamaton luu.	
01:LU:0002	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	1	1		Luu		Palanut luu.	
01:LU:0003	2006–2020	1 autotallin pohja	1	8		Luu		Palamaton luu	
01:KI:0001	7/2006	1 autotallin pohja	1	12	35x72 mm	Kirjoituslevyn pala		Rihvelitaulun eli kirjoitustaulun katkelma. Kiveä.	
01:KI:0003	4.12.2015	1 autotallin pohja	1	49	28x83 mm	Hioimen katkelma		Hioimen katkelma. Kolmion muotoinen. Uurteita.	

01:KI:0004	2006	1 autotallin pohja	1	99	48x79 mm	Kivikirveen katkelma	Kolmiomainen kiviesineen katkelma, jossa toinen pääty 48 mm, toinen pääty 20 mm. Harmaa kivi, jossa mustia pieniä pisteitä. Toinen puoli osittain hiottu ja muotoiltu sileäksi. Leveämpi pääty muotoiltu talttamaiseksi ja terävähköksi. Tuula Heikkurinen-Montell ja Satu Mikkonen-Hirvonen todenneet: Alapuolta ei ole hiottu, mutta terä on hiottu hyvin. Hionnasta päätellen kyseessä on mesoliittisen kauden kivikirves. Terä on lohjennut.	Suomusjärven kulttuuri (8000–5000 eKr.) (Tuula Heikkurinen-Montell)
01:KI:0005	2005	1 autotallin pohja	1	2925	135x180x90 mm	Porfyriitin pala	Tummanharmaa kivi, jossa vaaleita pisteitä. Mahdollisia iskentäjälkiä. Mahdollisesti esineiden raaka-aine. Porfyriittia.	
01:KI:0002	3.–6.7.2006	1 autotallin pohja	1	3	12x16 mm	Piikiven pala	Piikiven pala.	
01:NA:0001	2006–2020	1 autotallin pohja	2	9	21x72 mm, 44x52 mm	Nahkaesineen pala	Nahkaesineen paloja. Toinen kaksinkertaisesta nahasta valmistettu suorakaiteen muotoinen pala, joka taivutettu kaksin kerroin. Siinä 8 reikää, joista neljässä kupariseosta oleva rengas sisäpuolella. Mahdollisesti kengän osia.	
02:ME:0005	9/2015	2 at-pohjan kasasta	1	7	pituus 45 mm, halk. 9 mm, halk. 16 mm	Metalliesine	Metalliesine kupariseosta. Ohut metallilevy taivutettu kapenevaksi lieriöksi. Toisen pään halkaisija 16 mm, toisen pään 9 mm. Leveämmässä päässä vahvike. Holkki.	
02:ME:0013	2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	6x7 mm	Hylsy	Ammuttu käsiaseen panoksen hylsy. Kupariseosta. Kannassa iskurin jälki.	
02:ME:0035	27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	10x19 mm	Metalliesineen katkelma	Metallivarras, joka kierretty ympäri ja päässä lenkki. Kupariseos.	
02:ME:0037	20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	2	Halk. 21 mm, korkeus 7 mm	Nallipesä	Haulikon nallipesä kupariseosta. Ammuttu, kannassa kuoppa. 16-kaliiperinen.	
02:ME:0039	8.-16.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	Halk. 20 mm, korkeus 9 mm	Nallipesä	Haulikon nallipesä kupariseosta. Ammuttu, kannassa kuoppa. 16-kaliiperinen.	
02:ME:0041	18., 19., 26., 27., 28., 29., 30.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	7x7 mm	Luodin kanta	Pienois kiväärin luodin kanta. Ammuttu, messinkiä.	
02:ME:0042	18., 19., 26., 27., 28., 29., 30.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	7x16 mm	Luodin kanta	Pienois kiväärin luodin kanta. Ammuttu, messinkiä.	
02:ME:0001	2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	5x7 mm	Hylsy	Luodin kanta eli hylsy. Messinkiseos. Kannassa iskurin painama jälki. Ammutun luodin hylsy.	
02:ME:0006	8.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	halk. 17 mm, korkeus 7 mm	Nappi	Metallinen nappi. Messinkiseos. Pyöreä, valettu. Yläpuolella reunaa kiertää pystyraidoitus, keskellä reliefikoristeluna kukka. Keskusta ulkokehää alempana. Alapuolelle kiinnitetty lenkki.	
02:ME:0007	4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	halk. 18 mm	Sormuksen katkelma	Sormus, jonka rengas katkennut. Keskelle istutettu kivi, jonka molemmin puolin kolmiona kolme rengasmaista koristetta. Rengasmaisissa koristeissa ollut mahdollisesti kivet. Ei leimoja.	
02:ME:0002	8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	13	20x35 mm	Kuona	Sulanutta metallia, jossa mahdollisesti kiveä.	
02:ME:0003	21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	20	22x31 mm	Kuona	Sulanutta metallia, jossa mahdollisesti kiveä.	
02:ME:0009	21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	14x14 mm	Lattaraudan katkelma	Pyöreähkö, ohut metallilevyn katkelma. Rautaa. Muotoilematon.	
02:ME:0010	21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	13	pituus 115 mm	Rautavarras	Rautavarras, profiiltaan nelikulmainen. Toinen pää litistetty lehdikkämäiseksi ja se kapenee teräväksi. Lehdykän keskellä mahdollinen reikä. Mahdollisesti tuulihaka, mikäli lehdykässä on reikä.	1700-luvun lopulta 1800-luvulle
02:ME:0011	10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	30	135	pituus 12 -- 118 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja, rautanauvojen katkelmia, rautalankojen katkelmia, lattaraudan katkelma. Osa nauloista taottuja.	
02:ME:0012	7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	29	93	pituus 13 -- 74 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Osa taottuja.	

02:ME:0014	2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	58	162	pituus 14 -- 100 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Osa taottuja.
02:ME:0015	26.8.,14.9.2019	2 at-pohjan kasasta	7	61	22 -- 103 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Taottuja.
02:ME:0016	9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	19	130	22 -- 114 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Osa taottuja. Yksi tehdasvalmisteinen.
02:ME:0017	20.10.2018	2 at-pohjan kasasta	30	128	12 -- 98 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Noin seitsemän suuren naulan katkelmaa ja loput pituudeltaan noin 25 mm.
02:ME:0018	21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	17	84	12 -- 98 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Taottuja. Myös ohuita taottuja.
02:ME:0019	21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	74	55x73 mm	Lattaraudan pala	Lattaraudan pala.
02:ME:0020	28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	7	19	12 -- 80 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Mahdollisesti tapetin tai pahvin naulaamiseen.
02:ME:0021	19.–20.9.2018	2 at-pohjan kasasta	16	54	19 -- 75 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Taottuja.
02:ME:0022	28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	228	pituus 286 mm	Rautanauula	Suuri rautanauula. Taottu. Lähellä terävämpää päätä ruostepaakku.
02:ME:0023	23.5.2018	2 at-pohjan kasasta	5	20	pituudet 19 -- 50 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Pisin nauloista tehdasvalmisteinen lankanauula, muut taottuja.
02:ME:0024	27.5.2018	2 at-pohjan kasasta	13	26	pituus 23 --- 42 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Taottuja. Ohuet mahdollisesti tapetin tai pahvin naulaamiseen.
02:ME:0025	26.5.2018	2 at-pohjan kasasta	12	22	20 -- 54 mm	Rautanauula	Rautanauvoja. Kolme pidempää ja loput noin 20 mm. Taottuja. Lyhyet naulat mahdollisesti tapetin, pinkopahvin tai vastaavan kiinnittämiseen.
02:ME:0026	21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	10	41	20 -- 91 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Yksi hevosenkengän hokki. Taottuja. Lyhyet 20 mm naulat ja katkelmat mahdollisesti tapettien tai pinkopahvien kiinnittämiseen.
02:ME:0027	4.–7.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	19	98 mm	Rautanauula	Rautanauula. Taottu.
02:ME:0028	24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	11	26	pituudet 23 -- 62 mm, lattaraudat 15x22 -- 17x23 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja, rautanaulan katkelmia ja kolme lattaraudan palaa. Taottuja nauvoja.
02:ME:0029	23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	7x17 mm	Raudan pala	Lähes suorakaiteen muotoinen metallin pala. Ei tunnistettavia piirteitä.
02:ME:0030	18.6.2018	2 at-pohjan kasasta	18	56	pituudet 20 -- 100 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Taottuja.
02:ME:0031	31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	5	52	pituudet 17 -- 128 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Taottuja.
02:ME:0032	10.8.2018	2 at-pohjan kasasta	7	30	pituudet 22 -- 105 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Pisin nauula taottu. Lyhyemmät noin 22 mm naulat mahdollisesti tapetin tai pinkopahvin kiinnitysnauloja.
02:ME:0033	27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	61	85x103 mm	Lattaraudan pala	Kaksin kerroin taivutettu lattaraudan pala. Ohutta metallia.
02:ME:0034	27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	43	65x58 mm	Hevosenkengän katkelma	Pienen hevosenkengän katkelma, päistä katkennut. Rautaa.
02:ME:0036	27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	32	153	pituudet 26 -- 80 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Osa lankanauvoja, osa taottuja, yhdessä puuta naulan ympärillä kiinni.
02:ME:0038	20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	53	241	Pituudet 16 -- 100 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Osa taottuja.
02:ME:0040	8.–16.5.2018	2 at-pohjan kasasta	31	158	Pituudet 20 -- 125 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Osa taottuja.

02:ME:0043	18., 19., 26., 27., 28., 29., 30.8.2018	2 at-pohjan kasasta	62	211	Pituudet 7 --125 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja, rautanauvojen katkelmia ja rautalankaa. Osa taottuja. Lisäksi yksi hokki, kaksi rautalangan katkelmaa.	
02:ME:0044	13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	12	106	Pituudet 19 -- 128 mm, koukku 13x19 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Lisäksi yksi hevosenkengän hokki ja yksi koukuksi taivutettu naula.	
02:ME:0045	20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	9x11 mm	Hakanen	Hakanen rautaa. Ohut rautavarras taivutettu lenkiksi, jonka päissä korvamaiset lenkit. Vaatteen tai laukun kiinnittämiseen käytetty hakanen.	
02:ME:0046	20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	2	15x18 mm, 8x21 mm	Lattaraudan pala	Lattaraudan paloja. Toisessa palassa kulma taivutettu kaksin kerroin.	
02:ME:0047	20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	11	Pituudet 31 mm, 50 mm	Hokin katkelma	Hevosenkengän hokki ja hokin katkelma. Rautaa. Kokonainen mahdollisesti uudempi, kun ei ole yhtään kulunut ja vain vähän ruostunut.	
02:ME:0048	20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	28	135	Pituudet 26 -- 115 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja. Lyhyitä tapettinauloja ja pitkiä taottuja.	
02:ME:0049	29.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	278	72x80x35 mm	Tunnistamaton raudan pala	Tunnistamaton raudan pala. Vaikuttaa osittain sulaneelta.	
02:ME:0050	23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	10	Pituus 87 mm	Rautanaula	Teräsnaula, profiili nelikulmainen. Uudenaikainen.	1950-2018
02:ME:0051	23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	45	223	Pituudet 15 -- 155 mm	Rautanaula	Rautanauvoja. Kaksi pitkää taottua. Osa lyhyitä tapettinauloja.	
02:ME:0052	23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	14x17 mm	Lattaraudan pala	Lattaraudan pala. Ohut levy, lähes nelikulmainen.	
02:ME:0053	9., 13., 14., 15., 16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	7	24x41 mm	Tappisaranan pala	Suoraan kulmaan taivutettu rautavarras, jonka toinen pää terävä. Mahdollinen tappisaranan tappiosa.	
02:ME:0054	9., 13., 14., 15., 16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	15	16x32 mm	Lyöntimutteri	Lyöntimutteri rautaa. Mutterin toisessa päässä pyöreä levy, jossa ulkoreunalla kaksi pientä tappia. Lyöntimutterin tai iskumutterin tapillinen levy lyödään esimerkiksi puuhun, jolloin mutteri voidaan kiristää.	
02:ME:0055	9., 13., 14., 15., 16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	8	9	14x17 -- 26x36 mm	Lattaraudan pala	Lattarautojen paloja. Yksi paloista kuution kolmisivuinen kulma.	
02:ME:0056	9., 13., 14., 15., 16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	2	17	Pituudet 35 mm, 51 mm	Hokin katkelma	Hevosenkengän hokki ja hokin katkelma. Rautaa.	
02:ME:0057	9., 13., 14., 15., 16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	55	274	Pituudet 20 -- 146 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanaulan katkelmia. Osa taottuja ja osa lyhyitä tapettinauloja. Yhdessä taotussa naulassa hieman puuta ympärillä.	
02:ME:0058	2016–2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	pituus 18 mm	Rautanaulan katkelma	Naulan katkelma. Rautaa.	
02:ME:0004	10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	1	3	halk. 16 mm	Nappi	Nappi metalliseosta. Keskellä ympyrän sisällä neljä reikää kiinnitystä varten.	
02:ME:0008	12.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	halk. 15 mm	Nappi	Nappi, jonka keskellä viisi pientä reikää. Neljä reikää keskiosan kulmissa ja keskellä yksi reikä. Mahdollisesti rautaa.	
02:KE:0001	23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	10x16 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	
02:KE:0002	8.–10.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	21x25 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	
02:KE:0003	19.–20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	13x15 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	
02:KE:0004	2018	2 at-pohjan kasasta	2	1	8x13 mm, 17x19 mm	Posliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Molemmissa reunassa astian sisäpuolella tummansininen ristikkoviivitus, jonka alla reunan suuntainen raita. Imari-väreillä koristeltua kiinalaista posliinia.	1700–1800-luvulta
02:KE:0005	27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	15x16 mm	Posliiniastian pala	Astian kulmapala, jonka ulkopuolella vaaleanpunainen raita. Kulman yhdellä sivulla kulumajälkiä, mahdollinen pohja.	

02:KE:0006		18.–19.8.,26.–28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	11x18 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
02:KE:0007		8/2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	13x18 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Reunassa astian sisäpuolella tummansininen ristikkoviivoitus, jonka alla reunan suuntainen raita. Imari-väreillä koristeltua kiinalaista posliinia.	1700–1800-luvulta
02:KE:0008		4.–7.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	23x30 m	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Reunassa astian sisäpuolella tummansininen ristikkoviivoitus, jonka alla reunan suuntainen raita. Lisäksi koristeluna oranssinpunainen lehvä ja oranssinpunaisia ja tummansinisiä kuvioita. Oranssinpunaisissa kuvioissa kultaus. Imari-väreillä koristeltua kiinalaista posliinia.	1700–1800-luvulta
02:KE:0009	ARK105	16.8.2015	2 at-pohjan kasasta	2	7	21x27 mm, 23x29 mm	Posliiniastian pala	Astioiden kylkipala ja kylkipohjapala. Kylkipalassa ulkopuolella tummansininen kasviaiheinen koristelu. Kylkipohjapalassa tummansininen koristelu, josta kasviaiheinen koristelu lohjennut pois.	
02:KE:0010		1.5.2016	2 at-pohjan kasasta	1	3	25x33 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Ohut kultaraita kiertää astiaa sisäpuolella.	
02:KE:0011		2018	2 at-pohjan kasasta	1	4	29x34 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Reunassa astian sisäpuolella tummansininen ristikkoviivoitus, jonka alla reunan suuntainen raita. Lisäksi koristeluna oranssinpunainen kukka, jossa kultaus ja tummansinisiä kasviaiheisiä kuvioita. Imari-väreillä koristeltua kiinalaista posliinia.	1700–1800-luvulta
02:KE:0012		2018	2 at-pohjan kasasta	2	2	9x11 mm, 18x26 mm	Posliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipala. Molemmissa ohut kullattu raita astian sisäpuolella. Kylkipalassa lisäksi vaaleanpunainen raita.	
02:KE:0013		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	10x12 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	
02:KE:0014		8/2018	2 at-pohjan kasasta	3	3	8x14 mm, 18x18 mm, 15x29 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja. Suurimmassa palassa profiloitu reuna.	
02:KE:0015		8/2018	2 at-pohjan kasasta	6	10	11x14 -- 28x35 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0016		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	2	1	7x14 mm, 11x11 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Molemmissa sininen raidoitus ja kukkakoristelu.	
02:KE:0017		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	3	5	9x15 mm, 9x15 mm, 29x38 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0018		18.–19.8.,26.–28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	2	16	15x48 mm, 32x47 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Reunassa profilointi, joka haljennut. Ei koristeluja.	
02:KE:0019		18.–19.8.,26.–28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	6	8	9x15 -- 24x28 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0020		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	12x14 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sininen koristelu. Yläreunassa pallokuvioista tehty raita, jonka alapuolella kukkakuviointi. Siirtokuva.	
02:KE:0021		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	12x20 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanvihreä pohja, jossa tummanvihreä koristelu. Mahdollisesti siirtokuva.	
02:KE:0022		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	11	15	7x8 -- 26x45 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0023		4.–7.5.2018	2 at-pohjan kasasta	2	3	11x14 mm, 20x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipala. Ei koristeluja.	
02:KE:0024		2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	12x15 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Sininen koristelu, jossa linnan torni ja maisemaa. Siirtokuva.	
02:KE:0025		2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	18x18 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Kellertävä massa, joka kuultaa lasitteen läpi.	
02:KE:0026		2018	2 at-pohjan kasasta	2	4	12x27 mm, 18x19 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Toisessa palassa profilointi.	
02:KE:0027		2018	2 at-pohjan kasasta	12	6	8x14 -- 20x30 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	

02:KE:0028		19.–20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	5	3	7x9 -- 12x20 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Suurimmassa palassa aaltomaiseksi muotoiltu reuna. Ei muita koristeluja.
02:KE:0029		19.–20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	10	9	10x13 -- 20x28 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0030		8.–10.8.,13.– 14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	3	2	10x16 mm, 12x14 mm, 19x23 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Kellertävä massa, joka kuultaa lasitteen läpi. Ei koristeluja. Reuna taivutettu.
02:KE:0031		8.–10.8.,13.– 14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	2	2	12x12 mm, 22x23 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävä massa, joka kuultaa lasitteen läpi. Ei koristeluja.
02:KE:0032		8.–10.8.,13.– 14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	10	5	7x12 -- 10x26 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0033		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	4	19x25 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa reliefiraita palloista.
02:KE:0034		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	3	9x14 mm, 14x30 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Suuremman palan reunassa profilointi.
02:KE:0035		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	7	11	11x13 -- 22x36 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävä massa, joka kuultaa lasitteen läpi. Ei koristeluja.
02:KE:0036		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	8	6	10x11 -- 19x21 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0037	ARK130	16.8.2015	2 at-pohjan kasasta	1	4	20x40 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Ulkopuolella leiman katkelma, jossa kirjaimet "E SAR" tai "E SAB". Pohjassa pohjarengas.
02:KE:0038	ARK130	16.8.2015	2 at-pohjan kasasta	1	5	30x34 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella pieni katkelma vihreää maalattua koristelua.
02:KE:0039	ARK130	16.8.2015	2 at-pohjan kasasta	2	14	19x22 mm, 41x72 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden pohjapala ja kylkipala. Pohjapalassa pohjarengas. Ei koristeluja.
02:KE:0040	ARK130	16.8.2015	2 at-pohjan kasasta	2	13	18x51 mm, 41x44 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0041		21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	13x21 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.
02:KE:0042		21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	6	9	8x9 -- 15x37 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0043		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	15	20	7x11 -- 32x41 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0044		13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	7	5	9x12 -- 14x38 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0045		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	9x21 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala tai korvan katkelma. Ei koristeluja.
02:KE:0046		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	6	46	11x14 -- 58x67 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0047		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	8	37x41 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Reuna muotoiltu aaltomaiseksi ja taivutettu ylöspäin.
02:KE:0048		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	14x23 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.
02:KE:0049		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	7	5	11x13 -- 15x17 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0050		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	10x13 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Toisella puolella vaaleansinistä ja tummansinistä koristelua.
02:KE:0051		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	6	9	13x14 -- 20x25 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävä massa, joka kuultaa lasitteen läpi. Ei koristeluja.
02:KE:0052		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	7	7	9x15 -- 12x50 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0053		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	17x23 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Kellertävä massa, joka kuultaa lasitteen läpi. Ei koristeluja.
02:KE:0054		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	2	19x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella musta koristelu. Siirtokuva.
02:KE:0055		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	10	14	7x9 -- 27x31 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipaloja. Ei koristeluja.
02:KE:0056		2018	2 at-pohjan kasasta	1	4	22x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa reliefiraita palloista.

02:KE:0057		2018	2 at-pohjan kasasta	6	10	12x14 -- 25x35 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0058		2018	2 at-pohjan kasasta	26	52	8x12 -- 28x42 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja ja pohjapaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0059		9.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	17x18 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Siniharmaa koristelu. Sisäpuolella risti- ja lijjakoristelu. Ulkopuolella linnun jalkojen ja vartalon katkelma.	
02:KE:0060		9.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	4	20x48 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
02:KE:0061		20.-21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	12x15 mm	Piiposliiniastian pala	Astian korvan katkelma.	
02:KE:0062		20.-21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	2	6	15x17 mm, 30x40 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0063		20.-21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	11	19	10x12 -- 40x57 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0064		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	2	1	10x11 mm, 20x20 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0065		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	10	16	7x15 -- 24x29 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0066		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	10	25x48 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Pohjassa pohjarengas. Ei koristeluja. Palanut pala.	
02:KE:0067		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	13x15 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunaa kiertää sisäpuolella vaaleanpunainen raita.	
02:KE:0068		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	1	6	19x54 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
02:KE:0069		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	7	11	7x10 -- 20x35 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0070		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	12x15 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
02:KE:0071		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	5	9	11x11 -- 25x35 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0072		24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	19x19 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa reliefiraita palloista.	
02:KE:0073		24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	3	4	8x12 mm, 9x30 mm, 23x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
02:KE:0130		2016-2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	23x24 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella sininen lehväkoristelu.	Aikaisintaan 1700-luvun loppu.
02:KE:0131		2016-2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	17x29 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella reliefikoristeluna raita.	Aikaisintaan 1800-luku.
02:KE:0132		2015-2018	2 at-pohjan kasasta	1	4	27x33 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	Aikaisintaan 1800-luku.
02:KE:0074		20.-21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	20x26 mm	Fajanssiastian pala	Astian reunapala. Tinalasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0075		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	14x15 mm	Fajanssiastian pala	Astian reunapala. Tinalasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0076		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	4	4	8x9 mm, 16x18 mm, 17x18 mm, 13x18 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Tinalasite, paitsi yhdestä palasta lohjennut pois. Ei koristeluja.	
02:KE:0077		2018	2 at-pohjan kasasta	2	4	10x26 mm, 16x30 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipala. Tinalasite. Tummansininen maalattu koristelu.	
02:KE:0078		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	4	24x27 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite. Sininen koristelu.	
02:KE:0079		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	4	15x17 mm, 17x26 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden reunapaloja. Tinalasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0080		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	3	5	6x19 mm, 12x15 mm, 25x40 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Tinalasite. Yhdessä palassa sininen maalauskoristelu.	
02:KE:0081		8.-10.8.,13.-14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	3	5	10x16 mm, 13x18 mm, 30x30 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden reunapaloja. Tinalasite. Ei koristeluja.	

02:KE:0082		2018	2 at-pohjan kasasta	2	5	11x23 mm, 29x44 mm	Fajanssiastian pala	Saman astian reunapaloja. Sisäpuolella sininen raitakoristelu.
02:KE:0083		2018	2 at-pohjan kasasta	2	3	19x30 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite. Vähän vaaleanpunaista koristelua.
02:KE:0084		2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	17x17 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Toisella puolella tinalasite ja toisella lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.
02:KE:0085		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	15x17 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Toisella puolella tinalasite ja toisella puolella lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.
02:KE:0086		2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	10x20 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Mahdollinen profilointi koveralla puolella. Ei koristeluja. Vaaleanruskea massa.
02:KE:0087		2018	2 at-pohjan kasasta	1	23	54x60 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Ulkopuolella rihlattu raidoitus sekä maalattu tummansinisellä lehdykkämäisiä kuvioita. Vaaleanharmaa massa. Westerwaldin keramiikkaa.
02:KE:0088		2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	18x21 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite. Sisäpuolella bolus-koristelu lohjennut pois.
02:KE:0089		2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	14x17 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Ei koristelua.
02:KE:0090		2018	2 at-pohjan kasasta	1	13	25x40 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu. Profiloitu reuna.
02:KE:0091		2018	2 at-pohjan kasasta	3	16	15x23 mm, 21x47 mm, 22x60 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Yhdessä palassa väritön lyijylasite, muissa ei lasitetta. Ei koristeluja.
02:KE:0092		2018	2 at-pohjan kasasta	4	15	11x19 mm, 13x31 mm, 18x28 mm, 28x45 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu kolmessa palassa. Suurimmassa palassa aaltoviiva, jossa myös vihreä koristelu.
02:KE:0093		2018	2 at-pohjan kasasta	2	19	18x30 mm, 31x54 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta tai lasite lohjennut pois. Ei koristelua.
02:KE:0094		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	16	32x48 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu.
02:KE:0095		4.–7.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	20	20x62 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite. Engobe-koristelu, jonka päälle maalattu ruskeita ja vihreitä kuvioita. Reunapaksumnos ja osa reunaa taivutettu sisään päin.
02:KE:0096		4.–7.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	11x21 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.
02:KE:0097		19.–20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	7	29x32 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu lohjennut pois.
02:KE:0098		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	7	26x37 mm	Punasaviastian pala	Astian pohjapala. Ei lasitetta. Sisäpinta lohjennut pois. Pohjassa profilointi.
02:KE:0099		18.–19.8.,26.– 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	6	27x46 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu. Toinen puoli lohjennut pois.
02:KE:0100		18.–19.8.,26.– 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	2	5	14x31 mm, 17x23 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.
02:KE:0101		18.–19.8.,26.– 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	4	12	12x22 mm, 19x23 mm, 25x25 mm, 23x32 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kolmessa palassa väritön lyijylasite. Yhdessä ei lasitetta. Ei koristeluja.
02:KE:0102		8/2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	16x26 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Toinen puoli lohjennut pois. Ei koristeluja.
02:KE:0103		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	4	16x42 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.
02:KE:0104		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	8	27x33 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite. Lasite molemmin puolin astiaa. Kovapolttainen punasavi. Ulkopuolella yläreunan alapuolella kolme uurretta raitaa.

02:KE:0105		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	13	32x54 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Lasite kulunut tai palanut pois. Engobe-koristelu.	
02:KE:0106		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	3	3	12x14 mm, 12x21 mm, 11x12 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0107		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	3	19	14x22 mm, 16x28 mm, 35x60 mm	Punasaviastian pala	Pienemmät palat astioiden reunapaloja ja suurin pala kylkipala. Lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.	
02:KE:0108		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	5	21x36 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Lasite lohjennut pois. Engobe-koristelu lähes lohjennut pois. Reunassa profilointi.	
02:KE:0109		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	3	4	10x14 mm, 16x18 mm, 17x18 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0110		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	3	8	7x17 mm, 20x25 mm, 29x32 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kahdessa palassa väritön lyijylasite. Yhdessä palassa ei lasitetta tai lohjennut pois. Ei koristeluja.	
02:KE:0111		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	4	18x18 mm, 12x28 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite. Toisessa palassa ulkopuolella engobe-koristelu.	
02:KE:0112		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	21	26x36 mm, 26x58 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei lasitetta. Suuremman palan reuna profiloitu. Ei koristeluja.	
02:KE:0113		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	4	6	8x8 mm, 10x17 mm, 8x29 mm, 18x21 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0114		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	5	9	7x12 -- 24x32 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta tai lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.	
02:KE:0115		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	2	13	17x18 mm, 34x54 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu. Suuremmassa palassa reuna taivutettu ylöspäin.	
02:KE:0116		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	2	14	13x15 mm, 33x67 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.	
02:KE:0117		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	2	4	12x16 mm, 16x25 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0118		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	6	26	10x11 -- 35x63 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta tai lasite lohjennut. Ei koristeluja.	
02:KE:0119		21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	7	20x32 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0120		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	15	27x36 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Kolmiomainen kappale, jossa yhdessä kulmassa voimakas profilointi. Koristelua kahdella sivulla. Hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu ja engobe-koristelu. Lisäksi vihreällä maalattu koristelu.	
02:KE:0121		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	15	45x46 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu. Lisäksi maalattu vihreällä bolus-raidan päälle.	
02:KE:0122		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	17x24 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Lasite kulunut tai palanut pois. Engobe-koristelu.	
02:KE:0123		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	17x36 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Koveralla puolella lasite tummanruskea ja kuperalla puolella vihreä koristelu tai lasite.	
02:KE:0124		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	2	5	10x26 mm, 20x24 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0125		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	4	21x24 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Lasite osittain lohjennut. Engobe-koristelun päällä vihreä lasite.	
02:KE:0126		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	3	16	23x30 mm, 34x43 mm, 18x54 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta tai lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.	
02:KE:0127		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	1	8	36x38 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Ei lasitetta tai lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.	

02:KE:0128		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	10	25x34 mm	Punasaviastian pala	Punasaviastian pala. Väritön lyijylasite. Hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu.	
02:KE:0133		2016–2018	2 at-pohjan kasasta	2	7	15x22 mm, 17x21 mm	Punasaviastian pala	Astoiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
02:KE:0129		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	2	17x18 mm	Saven pala	Saven pala. Harmaa sekoitteellinen massa. Läpipalanut. Leikkauksessa näkyvissä hiiltä. Molemmat pinnat lohjenneet. Mahdollinen keramiikka tai tiili.	
02:KA:0001		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	15	98	14x29 -- 33x49 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Yhteen palaan muotoiltu reikä valmistusvaiheessa. Reiän halkaisija n. 11 mm. Ei koristeluja. Reikien läpi voitiin pujottaa rautalanka kaakeliuunin muurauksvaiheessa, jotta kaakelit pysyivät paikoillaan.	
02:KA:0002		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	10	23	13x13 -- 18x54 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei koristeluja.	
02:KA:0003		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	4	58	23x32 mm, 31x37 mm, 39x40 mm, 33x61 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Kahdessa palassa kellertävä lasite ja valkosaviliete lasitteen alla. Kahdessa palassa valkosaviliete, lasite lohjennut. Yhdessä palassa pyöreä reliefikoristelu.	
02:KA:0004		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	6	20	13x19 -- 20x37 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0005		10.10.– 13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	1	15	36x41 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin suora pala. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0006		24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	40	35x37 mm, 42x43 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0007		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	4	8	11x19 mm, 12x12 mm, 18x25 mm, 25x30 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Kahdessa palassa valkosavilietettä ja lohkeillut lasite. Ei koristeluja.	
02:KA:0008		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	6	59	10x19 -- 36x39 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Kahdessa palassa lasite, jonka alla valkosaviliete.	
02:KA:0009		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	4	18	13x22 mm, 14x25 mm, 17x34 mm, 27x36 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0010		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	5	11	11x16 -- 25x35 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Kahdessa palassa valkosavilietettä, ja niistä toisessa lasite.	
02:KA:0011		2018	2 at-pohjan kasasta	4	43	8x10 mm, 21x22 mm, 23x30 mm, 51x84 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Lasite, jonka alla valkosaviliete.	
02:KA:0012		2018	2 at-pohjan kasasta	7	118	10x10 -- 43x62 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0013		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	4	60	8x32 mm, 21x25 mm, 22x41 mm, 25x115 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0014		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	3	27	10x17 mm, 14x30 mm, 36x53 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Lasite, jonka alla valkosaviliete.	
02:KA:0015		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	6	37	11x25 -- 20x52 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Yhteen palaan muotoiltu valmistuksessa reikä, halkaisija n. 12 mm. Reikien läpi voitiin pujottaa rautalanka kaakeliuunin muurauksvaiheessa, jotta kaakelit pysyivät paikoillaan.	
02:KA:0016		19.–20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	12	70	11x14 -- 31x52 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0017		18.–19.8.,26.– 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	3	22	16x30 mm, 21x42 mm, 21x65 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien listapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	

02:KA:0018	27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	4	6	9x18 mm, 15x21 mm, 16x21 mm, 17x27 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Kahdessa palassa valkosavilietettä. Yhdessä palassa siihen muotoillun reiän katkelma.	
02:KA:0019	13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	16x21 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0020	31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	3	13	16x22 mm, 18x28 mm, 20x51 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Yhdessä palassa valkosaviliete, ei lasitetta.	
02:KA:0021	8/2018	2 at-pohjan kasasta	1	18	40x51 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala. Kahdella sivulla lasite, jonka alla valkosaviliete.	
02:KA:0022	8.–10.8.,13.–14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	6	10	11x12 -- 19x25 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Yhdessä palassa lasite, jonka alla valkosaviliete. Toisessa palassa valkosaviliete, lasite lohjennut pois.	
02:KA:0023	8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	6	24	8x9 -- 28x48 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Lasite, jonka alla valkosaviliete.	
02:KA:0024	8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	4	29	22x22 mm, 33x34 mm, 30x36 mm, 31x44 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0025	2018	2 at-pohjan kasasta	5	32	9x19 -- 35x41 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Kolmessa palassa lasite, jonka alla valkosavilietettä.	
02:KA:0026	2018–2019	2 at-pohjan kasasta	3	4	11x19, 11x42, 13x28 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:KA:0026	2016–2018	2 at-pohjan kasasta	21	144	10x10 -- 42x50 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
02:LI:0001	16.8.2005	2 at-pohjan kasasta	1	3	18x43 mm	Liitupiipun pala	Liitupiipun kopan pala. Poskessa katkelma leimasta, jossa reliefikoristeluna lehdykkä, jonka ympärillä reliefiviiva ja -pisteviiva. Simpukkatyyppinen piippu, jonka kyljissä simpukkamaiset kuviot.	Aikaisintaan 1700-luvun lopulta, mahdollisesti 1800-luvulta.
02:LI:0002	15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	6x9 mm	Liitupiipun varren katkelma	Liitupiipun varren katkelma. Ei koristeluja.	
02:LI:0003	8.–10.8.,13.–14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	6x15 mm	Liitupiipun varren katkelma	Liitupiipun varren katkelma. Ei koristeluja.	
02:LA:0001	8.–10.8.,13.–14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	3	2	8x10 mm, 15x22 mm, 17x17 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja.	
02:LA:0002	8.–10.8.,13.–14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	5	3	10x11 -- 14x19 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreän eri sävyjä vaaleanvihreästä tummanvihreään.	
02:LA:0005	15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	2	1	10x11 mm, 11x12 mm	Lasiastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipala. Reunapalassa hiottu raita reunassa. Kylkipalassa kohoraita, mahdollisesti rihlaus. Kirkas lasi.	
02:LA:0006	15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	6	10	14x14 -- 23x32 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0007	15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	10	21	6x10 -- 26x42 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Palojen väri vaihtelee vaaleanvihreästä tummanvihreään.	
02:LA:0012	16.8.2015	2 at-pohjan kasasta	1	2	19x19 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kellertävän vihreä lasi. Hieman rokkoinen.	
02:LA:0014	9.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	4	23x25 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Rihlaukset n. 10 mm päässä toisistaan.	
02:LA:0015	9.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	10	32x59 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vihreä lasi. Reuna taivutettu kaksin kerroin ulospäin. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
02:LA:0016	9.7.2020	2 at-pohjan kasasta	2	18	9x26 mm, 36x38 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	

02:LA:0017		9.7.2020	2 at-pohjan kasasta	2	139	60x92 mm, 40x75 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Suuremmissa palassa muotin ilmareiän nyyppy. Molemmissa punttelinjälki. Vihreä lasi.	
02:LA:0020		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	10	10	10x15 -- 20x23 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0021		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	14	29	13x13 -- 27x49 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Lasien väri vaaleanvihreästä tummanvihreään.	
02:LA:0027		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	10x15 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vaaleansininen lasi.	
02:LA:0028		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	19	21	8x12 -- 30x44 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0029		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	2	4	14x14 mm, 25x27 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän ruskea lasi.	
02:LA:0030		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	16	40	10x12 -- 35x45 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0034		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	14x16 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vaaleansininen lasi.	
02:LA:0035		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	4	9	10x12 mm, 17x21 mm, 25x26 mm, 24x31	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0036		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	1	2	10x21 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Ruskea lasi.	
02:LA:0037		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	2	5	12x22 mm, 25x27 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi. Hieman rokkoinen.	
02:LA:0038		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	9	8	11x12 -- 19x26 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0041		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	14x24 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vaaleansininen lasi.	
02:LA:0042		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	6	5	8x15 -- 15x19 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0043		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	11	15	8x12 -- 19x38 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0044		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	2	47	24x35 mm, 62x81 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Vihreä lasi. Molemmissa paloissa punttelinjälki. Rokkoinen lasi.	
02:LA:0049		24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	6	9	9x11 -- 20x50 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0050		24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	4	5	10x16 mm, 10x26 mm, 22x23 mm, 27x27 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0051		24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	11	11x26 mm, 33x55 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi. Hieman rokkoinen.	
02:LA:0052		24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	32	40x72 mm	Lasipullon pala	Pullon kylkipohjapala. Kirkas lasi. Pohjassa kulumajälkiä.	
02:LA:0055		2018	2 at-pohjan kasasta	1	4	halkaisija 35 mm	Silmälasin linssi	Suurentava kirkas lasi. Silmälasin tai suurennuslasin linssi.	
02:LA:0056		2018	2 at-pohjan kasasta	1	10	24x44 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Voimakas rihlaus, joka on toiselta puolelta kovera ja toiselta puolelta kupera.	
02:LA:0057		2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	17x18 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Rihlaus, saumamaiset kohoraidat. Kirkas lasi.	
02:LA:0058		2018	2 at-pohjan kasasta	24	62	11x11 -- 44x53 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0059		2018	2 at-pohjan kasasta	28	104	15x19 -- 50x52 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0062		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	2	14x21 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Kohokirjaimia, mahdolliset "I S".	
02:LA:0063		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	12x18 mm, suun halk. n. 15 mm	Lasiastian pala	Astian suuosan suora reunapala. Kirkas lasi. Pyörästetty reuna. Mahdollinen pienen lääkepullon pala.	
02:LA:0064		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	5	21x40 mm, suun halk. 45 mm	Lasiastian pala	Astian suuosan reunapala. Vihreä lasi. Suu käännetty voimakkaasti ulospäin. Ulkonevan kauluksen leveys 8 mm. Mahdollinen mustepullon pala.	

02:LA:0065		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	9	17x80 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vihreä lasi. Reuna käännetty kaksin kerroin ulospäin kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
02:LA:0066		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	6	15	12x14 -- 33x38 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0067		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	7	6	9x11 -- 14x23 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0070		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	3	15x45 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vaaleanvihreä lasi. Reuna taivutettu kaksin kerroin ulospäin kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	
02:LA:0071		21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	6	23x31 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vihreä lasi. Omatunnon korkeus n. 13 mm.	
02:LA:0072		21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	6	10	7x16 -- 35x41 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0073		21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	6	24	9x11 -- 41x54 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi. Suurin pala hieman rokkoinen.	
02:LA:0076		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	28x29 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Fasetointi. Vrt. esim. punssimuki Annilan kirjasta s. 40, 42.	Esim. 1800-luvun lopussa litalan lasitehtaalla tehty fasetoituja punssimukeja.
02:LA:0077		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	6	4	10x14 -- 18x32 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0078		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	9	17	12x16 -- 30x42 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0081		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	7x13 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Toisessa reunassa hiottu raita.	
02:LA:0082		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	10	15	11x14 -- 27x35 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0083		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	11	22	7x10 -- 23x53 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Lasien väri vaaleanvihreästä tummanvihreään.	
02:LA:0087		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	3	24x34 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Reliefikoristeltu kulman muodostava raita. Mahdollinen etikettimäisen kuvion reunaraita.	
02:LA:0088		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	2	25x26 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Fasetointi. Vrt. esim. punssimuki Annilan kirjasta s. 40, 42.	Esim. 1800-luvun lopussa litalan lasitehtaalla tehty fasetoituja punssimukeja.
02:LA:0089		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	17x28 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Fasetointi. Vrt. esim. punssimuki Annilan kirjasta s. 40, 42.	Esim. 1800-luvun lopussa litalan lasitehtaalla tehty fasetoituja punssimukeja.
02:LA:0090		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	8x17 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vaaleansininen lasi.	
02:LA:0091		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	7x39 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Ruskea lasi.	
02:LA:0092		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	15	21	7x14 -- 25x51 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0093		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	41	73	8x18 -- 35x51 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi. Osa paloista rokkaisia.	
02:LA:0097		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	14x22 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Kohokirjainten katkelmia, mahdollisesti "R" tai "B" ja kaarevan kirjaimen katkelma. Mahdollinen virvoitusjuomapullo.	

02:LA:0098		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	5	10x23 mm, 23x36 mm	Lasiastian pala	Saman astian kylkipaloja. Kirkas lasi. Fasetointi. Ks. esim. punssimuki Annilan kirjasta s. 40, 42.	Esim. 1800-luvun lopussa liittalan lasitehtaalla tehty fasetoituja punssimukeja.
02:LA:0099		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	13	21	7x12 -- 35x55 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0100		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	5	11	8x20 -- 25x30 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi, rokkoinen.	
02:LA:0101		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	11	55	13x14 -- 59x94 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi. Suurin pala rokkoinen.	
02:LA:0105		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	13x15 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Hiottu raita reunassa.	
02:LA:0106		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	11x18 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Samea kirkas lasi.	
02:LA:0107		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	15x27 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Reuna taivutettu kaksin kerroin ulospäin kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
02:LA:0108		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	14x20 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Kirkas lasi. Kohokirjaimin numerot "3 0".	
02:LA:0109		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	6	11	10x13 -- 21x30 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0110		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	9	25x32 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Iridisoitunut sininen lasi.	
02:LA:0111		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	9	33x52 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kellertävän vihreä lasi, rokkoinen.	
02:LA:0112		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	15	56	8x20 -- 42x81 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut. Suurin pala rokkoinen.	
02:LA:0113		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	3	22	27x53 mm, 25x55 mm, 31x43 mm	Lasiastian pala	Astioiden pohjapaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0114		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	24	50x62 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Vihreä lasi, rokkoinen. Kulumajälkiä ulkopuolella.	
02:LA:0119		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	14	30	7x13 -- 60x75 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi, osa paloista vaaleanvihertäviä.	
02:LA:0120		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	8x15 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kellertävän ruskea lasi.	
02:LA:0121		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	13	26	13x17 -- 21x42 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista rokkaisia.	
02:LA:0122		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	3	76	33x42 mm, 33x62 mm, 70x80 mm	Lasiastian pala	Astioiden pohjapaloja. Vihreä lasi. Ulkopuolella kulumajälkiä. Rokkoinen.	
02:LA:0127		18.-19.8.,26.- 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	16x18 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Rihlaus, ikäänkuin kohosauma.	
02:LA:0128		18.-19.8.,26.- 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	8	13	9x13 -- 21x47 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0129		18.-19.8.,26.- 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	24	59	10x10 -- 52x66 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0133		13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	14x16 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Hiottu raita reunassa.	

02:LA:0134		13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	4	6	10x11 mm, 6x21 mm, 16x28 mm, 29x33 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0135		13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	5	10	11x24 -- 26x43 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista irisoitunut. Yksi pala rokkoinen.	
02:LA:0136		13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	1	5	20x53 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kellertävän vihreä lasi, hieman rokkoinen.	
02:LA:0140		23.5.2018	2 at-pohjan kasasta	2	2	10x13 mm, 14x20 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0141		26.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	16	41x70 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vihreä lasi, rokkoinen.	
02:LA:0143		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	8x19 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Valkoinen luulasi.	
02:LA:0144		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	9	23x53 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vihreä lasi. Reuna taivutettu ulospäin kaksin kerroin kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
02:LA:0145		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	5	4	8x16 -- 16x28 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0146		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	3	3	8x12 mm, 8x18 mm, 20x31 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vaaleansinertävä kirkas lasi.	
02:LA:0147		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	7	10	10x12 -- 28x31 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0148		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	23x24 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kellertävän vihreä lasi.	
02:LA:0149		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	102	92x98 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vihreä lasi. Kulumajälkiä ulkopuolella. Punttelinjälki.	
02:LA:0152		8/2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	15x16 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Sininen lasi.	
02:LA:0153		8/2018	2 at-pohjan kasasta	1	11	39x43 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Kirkas lasi. Kulumajälkiä ulkopuolella.	
02:LA:0154		8/2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	11x19 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Ruskea lasi.	
02:LA:0155		8/2018	2 at-pohjan kasasta	2	5	8x13 mm, 25x46 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi. Suurempi pala rokkoinen.	
02:LA:0158		2018	2 at-pohjan kasasta	1	4	20x28 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Reliefikoristeltu kulman muodostava raita. Mahdollinen etikettimäisen kuvion reunaraita.	
02:LA:0159		2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	11x23 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Rihlaus, joka on saumamainen kohoraita.	
02:LA:0160		2018	2 at-pohjan kasasta	2	1	6x19 mm, 17x18 mm	Lasiastian pala	Samantyyppiset astian kylkipaloja. Kirkas lasi. Fasetointi. Vrt. esim. punssimuki Annilan kirjasta s. 40, 42.	Esim. 1800-luvun lopussa litalan lasitehtaalla tehty fasetoituja punssimukeja.
02:LA:0161		2018	2 at-pohjan kasasta	12	35	16x22 -- 58x61 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0162		2018	2 at-pohjan kasasta	15	22	9x18 -- 22x44 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0165		4.–7.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	13x25 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Rihlaus, joka näyttää saumamaiselta.	
02:LA:0166		4.–7.5.2018	2 at-pohjan kasasta	9	20	14x22 -- 31x45 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
02:LA:0169		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	22x32 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Sininen lasi.	
02:LA:0170		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	13	18	10x11 -- 28x39 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	

02:LA:0171		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	12	44	17x40 -- 33x41 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.
02:LA:0172		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	6	25	18x20 -- 34x57 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.
02:LA:0178		2016–2018	2 at-pohjan kasasta	2	4	18x38 mm, 13x21 mm	Lasiastian pala	Astioiden paloja. Vihreä lasi. Toinen pala astian pohjaa.
02:LA:0179		2016–2018	2 at-pohjan kasasta	1	14	40x79 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Mahdollinen pullon hartian ja kaulan yhtymäkohdan pala.
02:LA:0177		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	2	halk. 14 mm	Nappi	Lasinen nappi. Musta lasi. Toisella puolella hiottu kahdeksan terälehden muodostama kukka. Selkäpuoli hiomaton.
02:LA:0003		8.–10.8.,13.– 14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	14	6	5x12 -- 15x20 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi. Yksi paloista kokonaan säröytynyt.
02:LA:0004		8.–10.8.,13.– 14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	64	24	8x10 -- 19x20 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0008		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	24x34 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapala. Vaaleanvihreä lasi. Yksi reuna pyörästetty.
02:LA:0009		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	24	22	6x14 -- 16x41 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.
02:LA:0010		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	70	50	5x15 -- 23x40 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0013		16.8.2015	2 at-pohjan kasasta	5	13	5x15 -- 36x42 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0018		9.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	12x14 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Kirkas lasi.
02:LA:0019		9.7.2020	2 at-pohjan kasasta	3	4	10x22 mm, 14x20 mm, 19x21 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0022		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	3	28x33 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapala. Vihreä lasi. Reunassa kitin tai karmin jälki.
02:LA:0023		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	15x29 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapala. Vihreä lasi. Pyörästetty reuna.
02:LA:0024		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	52	44	6x15 -- 31x41 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.
02:LA:0025		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	130	83	10x12 -- 32x38 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0031		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	53	50	9x15 -- 34x60 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.
02:LA:0032		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	98	63	9x11 -- 32x41 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0039		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	31	24	7x7 -- 20x45 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.
02:LA:0040		7.8.2020	2 at-pohjan kasasta	39	32	10x15 -- 40x47 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0045		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	1	4	20x40 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Iridisoitunut vihreä lasi. Kovera reuna pyörästetty.
02:LA:0046		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	26	39	3x11 -- 35x58 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.
02:LA:0047		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	76	54	9x11 -- 35x38 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0053		24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	12	16	10x13 -- 32x37 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0054		24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	25	19	9x13 -- 30x35 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
02:LA:0060		2018	2 at-pohjan kasasta	26	43	3x11 -- 62x66 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoituneita.

02:LA:0061		2018	2 at-pohjan kasasta	194	124	9x13 -- 20x71 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0068		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	21	17	10x15 -- 22x31 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0069		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	69	49	9x9 -- 36x52 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0074		21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	27	15	12x14 -- 24x25 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0075		2018	2 at-pohjan kasasta	59	44	11x11 -- 29x66 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0079		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	15	23	9x14 -- 48x71 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0080		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	74	68	8x13 -- 32x32 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0084		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	28	28	10x11 -- 45x47 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0085		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	92	70	9x10 -- 23x29 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0094		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	79	55	6x11 -- 30x57 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0095		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	187	126	5x10 -- 42x51 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0102		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	55	58	5x11 -- 40x78 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0103		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	182	144	5x10 -- 43x60 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0115		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	5	39x50 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapala. Vihreä lasi. Pyörästetty reuna.	
02:LA:0116		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	20	25	8x15 -- 33x55 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0117		19.-20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	88	70	12x13 -- 29x42 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0123		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	4	25x40 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapala. Iridisoitunut vihreä lasi. Lyhin reuna pyörästetty ja hieman kovera.	
02:LA:0124		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	30	19	8x11 -- 38x48 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0125		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	80	47	11x13 -- 34x79 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0130		18.-19.8.,26.- 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	22x33 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapala. Vihreä lasi. Pyörästetty reuna.	
02:LA:0131		18.-19.8.,26.- 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	34	32	13x14 -- 25x49 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0132		18.-19.8.,26.- 28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	125	88	9x10 -- 38x42 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0137		13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	3	4	13x22 mm, 26x30 mm, 25x25 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapaloja. Vihreä lasi. Pyörästetty reuna.	
02:LA:0138		13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	17	18	8x10 -- 39x39 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0139		13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	25	29	10x16 -- 48x96 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0142		26.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	16x21 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Kirkas lasi.	
02:LA:0150		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	7	14	9x12 -- 33x60 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	

02:LA:0151		31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	23	14	9x12 -- 33x35 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0156		8/2018	2 at-pohjan kasasta	4	7	10x17 mm, 11x22 mm, 11x16 mm, 21x49 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0157		8/2018	2 at-pohjan kasasta	10	6	9x17 -- 15x42 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0163		2018	2 at-pohjan kasasta	2	10	37x41 mm, 33x59 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapaloja. Vihreä lasi. Pyörästetty reuna.	
02:LA:0164		2018	2 at-pohjan kasasta	18	25	10x13 -- 23x56 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0167		4.–7.5.2018	2 at-pohjan kasasta	21	33	16x16 -- 38x45 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0168		4.–7.5.2018	2 at-pohjan kasasta	30	16	9x15 -- 13x33 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0173		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	28	25	8x15 -- 25x26 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
02:LA:0174		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	102	82	7x9 -- 24x31 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
02:LA:0180		2016–2018	2 at-pohjan kasasta	1	10	56x71 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Kirkas lasi.	
02:LA:0181		2016–2018	2 at-pohjan kasasta	4	13	11x12 mm, 16x30 mm, 14x17 mm, 55x66 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä iridisoitunut lasi.	
02:LA:0011		15.–16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	2	11	10x11 mm, 23x30 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin paloja.	
02:LA:0026		2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	4	5	9x9 mm, 11x18 mm, 12x18 mm, 19x27 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin paloja.	
02:LA:0033		20.–21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	11x15 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala	
02:LA:0048		10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	1	2	15x26 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.	
02:LA:0086		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	6	19x25 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.	
02:LA:0096		20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	3	4	9x11 mm, 13x22 mm, 21x22 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin paloja.	
02:LA:0104		23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	17x22 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.	
02:LA:0118		19.–20.9., 28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	4	16x24 mm	Sulanut lasi	Sulanut lasi, johon sekoittunut mahdollisesti metallia ja kiveä.	
02:LA:0126		27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	1	9x11 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.	
02:LA:0175		8.–10.8., 13.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2	17x20 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.	
02:LA:0176		14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	4	13x22 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.	
02:LA:0182		2016–2018	2 at-pohjan kasasta	1	44	30x42x24 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.	
02:LU:0001		13.7.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1		Luun pala	Luun pala.	
02:LU:0002		20.6.2018	2 at-pohjan kasasta	6	5		Luun pala	Luun pala.	

02:LU:0003	18.-19.8.,26.-28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	2	8		Luun pala	Luun pala.
02:LU:0004	15.-16.8.2018	2 at-pohjan kasasta	2	4		Luun pala	Luun pala.
02:LU:0005	21.5.2018	2 at-pohjan kasasta	3	24		Luun pala	Luun paloja.
02:LU:0006	7.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1		Luun pala	Luun pala.
02:LU:0007	2018	2 at-pohjan kasasta	2	1		Luun pala	Luiden paloja.
02:LU:0008	9.-10.8.,13.-14.8.2018	2 at-pohjan kasasta	4	2		Luun pala	Luiden paloja.
02:LU:0009	14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	6		Luun pala	Luun pala.
02:LU:0010	14.9.,28.9.2019	2 at-pohjan kasasta	1	3		Luun pala	Luun pala.
02:LU:0011	23.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	1		Luun pala	Luiden paloja.
02:LU:0012	27.7.2020	2 at-pohjan kasasta	3	17		Luun pala	Luiden paloja.
02:LU:0013	19.-20.9.,28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2		Luun pala	Luun pala.
02:LU:0014	2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	4	61		Luun pala	Luiden paloja.
02:LU:0015	2018	2 at-pohjan kasasta	1	1		Luun pala	Palaneen luun pala.
02:LU:0016	10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	2	7		Luun pala	Luiden paloja.
02:LU:0017	31.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	2		Luun pala	Luun pala.
02:LU:0018	20.-21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	3	3		Luun pala	Luiden paloja.
02:LU:0019	19.-20.9.,28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	2	11		Luun pala	Luiden paloja.
02:LU:0020	20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	3	3		Luun pala	Luiden paloja. Kaksi palanutta luuta, yksi palamaton luu.
02:KI:0001	28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	4	pituus 74 mm, halk. 5 mm	Kirjoituspuikon katkelma	Kirjoituspuikon katkelma kiveä. Harmaa.
02:KI:0002	20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	2	18x24 mm	Kirjoituslevyn pala	Kirjoituslevyn pala kiveä. Tummanharmaa, molemmin puolin sileä pala.
02:KI:0003	18.-19.8.,26.-28.8.2018	2 at-pohjan kasasta	1	3	21x30 mm	Kirjoituslevyn pala	Kirjoituslevyn pala kiveä. Tummanharmaa, molemmin puolin sileä pala.
02:KI:0004	23.5.2018	2 at-pohjan kasasta	1	6	15x30 mm	Piikiven pala	Piikiven pala. Iskujälkiä sivuilla.
02:KI:0005	20.7.2020	2 at-pohjan kasasta	1	4	16x17 mm	Piikiven pala	Piikiven pala.
02:KT:0001	19.-20.9.,28.9.2018	2 at-pohjan kasasta	1	1		Kuitu	Lankaa tai muuta kuitua.
02:KT:0002	10.10.,13.10.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	leveys 17 mm, pituus 93 mm	Nauhan pala	Tekstiilinauhan pala.
02:KT:0003	20.10.2018	2 at-pohjan kasasta	2	1	18x52 mm, 14x127 mm	Kuidun pala	Tekstiilin paloja. Pidemmässä palassa kaksi ompelen reikää ja yhdellä puolella raitamainen painanne.
02:NA:0001	2.8.,4.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	8x10 mm	Nahan pala	Nahan pala, jossa uurrettu pyöreä kuvio. Mahdollinen nauhanreikä, jossa reiän sisällä myös nahkaa.
02:NA:0002	8/2018	2 at-pohjan kasasta	1	1	8x12 mm	Nahan pala	Nahan pala, jossa reikä. Metallirengas reiän ympärillä. Mahdollinen nauhanreikä esimerkiksi kengästä.

02:NA:0003		21.10.2018	2 at-pohjan kasasta	2	1	9x11 mm, 9x12 mm	Nahan pala	Pyöreitä, nahan paloja. Toisessa reikä. Mahdollisia kengän nauhakujan reiän vahvistettuja kohtia.	
02:NA:0004		9.8.,12.8.2019	2 at-pohjan kasasta	1	1	halk. 14 mm	Nahan pala	Nahkainen pyöreä ohut pala, jossa keskellä reikä. Mahdollisesti kengän nauhakujan renkaan vahvikekappale.	
02:NA:0005		23.–24.6.2018	2 at-pohjan kasasta	2	1	halk. 11 mm, 12 mm	Nahan pala	Renkaan muotoisia nahan paloja. Molemmissa sisäreiän ympäri metalli. Mahdollisesti kengän nauhakujan reiän vahvike.	
03:ME:0001		7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	2	35	pituus 61 mm, 77 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanaula ja rautanaulan katkelma. Kokonaisen naulan pään halkaisija 25 mm.	
03:KE:0001	ARK091	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	6	12	14x21 -- 35x40 mm	Piiposiiniastian pala	Saman astian reunapaloja ja kylkipaloja. Tummansininen koristelu. Sisäpuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Ulkopuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Sen alapuolella lehti- ja oksakuvio. Sen alapuolella palloraita ja viivaraidoitus, kasviaiheinen koristelu, viivaraidoitus ja palloraita. Sen alapuolella kukkakuviointi.	Noin 1800-luvulta.
03:KE:0002	ARK091	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	2	3	11x12 mm, 23x30 mm	Piiposiiniastian pala	Saman astian kylkipaloja. Tummansininen koristelu. Sisäpuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Ulkopuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Sen alapuolella lehti- ja oksakuvio. Sen alapuolella palloraita ja viivaraidoitus, kasviaiheinen koristelu, viivaraidoitus ja palloraita. Sen alapuolella kukkakuviointi.	Noin 1800-luvulta.
03:KE:0003	ARK091	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	2	3	14x19 mm, 22x28 mm	Piiposiiniastian pala	Saman astian kylkipaloja. Tummansininen koristelu. Sisäpuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Ulkopuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Sen alapuolella lehti- ja oksakuvio. Sen alapuolella palloraita ja viivaraidoitus, kasviaiheinen koristelu, viivaraidoitus ja palloraita. Sen alapuolella kukkakuviointi.	Noin 1800-luvulta.
03:KE:0004	ARK091	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	2	4	17x32 mm, 22x32 mm	Piiposiiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Tummansininen koristelu. Sisäpuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Ulkopuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Sen alapuolella lehti- ja oksakuvio. Sen alapuolella palloraita ja viivaraidoitus, kasviaiheinen koristelu, viivaraidoitus ja palloraita. Sen alapuolella kukkakuviointi.	Noin 1800-luvulta.
03:KE:0005	ARK091	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	5	7	15x17 -- 32x40 mm	Piiposiiniastian pala	Eri astioiden reunapaloja ja kylkipaloja. Tummansininen koristelu. Sisäpuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Ulkopuolella reunaa kiertää kasviaiheinen köynnös. Sen alapuolella lehti- ja oksakuvio. Sen alapuolella palloraita ja viivaraidoitus, kasviaiheinen koristelu, viivaraidoitus ja palloraita. Sen alapuolella kukkakuviointi.	Noin 1800-luvulta
03:KE:0006	ARK095	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	1	12	40x54 mm	Piiposiiniastian pala	Astian reunapala. Ruskea koristelu. Siirtokuva. Sisäpuolella reunassa leveä kasviaiheinen kukkakoristelu ja raitakoristelu. Ulkopuolella maisema, jossa silta, itämaisia taloja, palmuja ja muita puita. Mahdollinen kahvikuppi.	
03:KE:0007	ARK095	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	1	3	22x36 mm	Piiposiiniastian pala	Astian reunapala. Musta koristelu. Siirtokuva. Sisäpuolella yläreunassa aaltoraita, jonka alapuolella kukkakuviointi.	
03:KE:0008	ARK095	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	1	1	18x25 mm	Piiposiiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella sininen koristelu. Suurin osa lohjennut pois. Siirtokuva.	
03:KE:0009	ARK095	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	5	9	11x20 -- 21x54 mm	Piiposiiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipaloja. Ruskea ja harmaa koristelu. Liukuvärjätyn kaltainen kuviointi.	

03:KE:0010	ARK127	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	6	28	22x24 -- 39x45 mm	Piiposiiniastian pala	Astoiden reunapaloja. Ei koristeluja.	
03:KE:0011	ARK127	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	2	5	20x21 mm, 20x36 mm	Piiposiiniastian pala	Astoiden reunapaloja. Ei koristeluja. Toisessa palassa lohjennut profilointi.	
03:KE:0012	ARK127	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	6	8	11x21 -- 18x32 mm	Piiposiiniastian pala	Astoiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
03:KE:0013	ARK095	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	1	13	38x42 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Harmaa massa. Ulkopuolella kapea rihlattu raidoitus ja sininen koristelu. Westerwaldin tyyppin keramiikkaa.	Aikaisintaan 1700-luvulta.
03:KE:0014	ARK140	7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	3	28	23x28 mm, 33x40 mm, 34x51 mm	Punasaviastian pala	Astoiden kylkipaloja. Ei koristeluja. Yhdessä palassa sisäpuolella uurrettu raita.	
03:LA:0001		7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	1	1	16x31 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Iridisoitunut kirkas lasi.	
03:LA:0002		7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	1	13	36x66 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kellertävän vihreä lasi.	
03:LA:0003		7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	2	16	35x45 mm, 39x41 mm	Lasiastian pala	Astoiden kylkipaloja. Vihreä lasi, toinen paloista iridisoitunut.	
03:LA:0004		7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	3	40	40x57 mm, 31x57 mm, 44x87 mm	Lasiastian pala	Astoiden kylkipaloja. Ruskea lasi.	
03:LA:0005		7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	1	47	52x75 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Vihreä lasi. Lohjennut, punttelinjälkeä ei näkyvissä.	
03:LU:0001		7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	1	3		Luun pala	Palaneen luun pala.	
03:KI:0001		7/2006	3 at-pohjasta kuivurityömaalle siirretty kasa	4	136	12x18 mm, 22x27 mm, 24x32 mm, 43x67 mm	Piikiven pala	Piikivien paloja.	
04:ME:0002		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	8	23x24 mm	Metalliesineen katkelma	Metalliesineen katkelma. Kovera. Kuperalla puolella uurrettu raita. Kupariseos.	
04:ME:0003		2014–2015	4 at-pohja: puun juurakko	12	25	7x32 -- 31x91 mm	Kukkaron katkelma	Kukkaron kehysten paloja, joissa on kiinni hieman nahkaa. Kupariseos.	1800–1990
04:ME:0006		06–08/2018	4 at-pohja: puun juurakko	1	15	8x24 mm	Lattametallin pala	Lähes täysin kaksin kerroin taivutettu pitkä ja kapea metallilevy kupariseosta. Kaareva. Sisäpuolella mahdollisesti jotain orgaanista. Mahdollisesti käsilaukun reunametalli.	
04:ME:0001		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	7	pituus 24 mm, halk. 6 mm	Metalliesineen katkelma	Lyijypuikon katkelma.	
04:ME:0004		2014–2015	4 at-pohja: puun juurakko	1	11	47x50 mm	Lattaraudan katkelma	Lattaraudan katkelma.	

04:ME:0005		2014–2015	4 at-pohja: puun juurakko	10	53	pituus 45 -- 98 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Taottu.	
04:ME:0007		24.–26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	9	20x39 mm	Rautaesineen katkelma	Suorakulmainen pala, jossa puuta metalliosien välissä. Palan keskellä poikittain pieni varras.	
04:ME:0007		06–08/2018	4 at-pohja: puun juurakko	2	16	15x30 mm, 34x51 mm	Lattaraudan pala	Lattarautojen paloja. Molempien reunassa tappi suorakulmassa lattaan nähden. Molemmat kulmikkaaksi muotoiltu. Mahdollisesti helojen päitä.	
04:ME:0008		24.–26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	12	25x40 mm	Rautaesineen katkelma	Suorakaiteen muotoinen rautavarras. Mahdollinen vyönsojjen osa.	
04:ME:0008		06–08/2018	4 at-pohja: puun juurakko	3	30	Pituudet 32 mm, 43 mm, 12 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvojen katkelmia.	
04:ME:0009		24.–26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	2	27	37 mm, 75 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauva ja rautanaulan katkelma. Naulassa kannan halk. 24 mm.	
04:KE:0001	ARK087	10/2012	4 at-pohja: puun juurakko	1	24	35x44 mm	Posliiniesineen pala	Esineen pala. Karvainen nelijalkainen eläin ilman päätä. Ei maalauskoristelua. Ontto, pohjaan tehty reikä.	
04:KE:0002	ARK024	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	5	30x41 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sininen koristelu astian sisäpuolella. Siirtokuva. Yläreunassa aaltoviiva, jonka alapuolella lehväkoristelu sekä nainen lyyran ja ruukun kanssa.	
04:KE:0003	ARK024	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	4	17x38 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sininen koristelu astian sisäpuolella. Siirtokuva. Kukkakuviointi ja raitoja.	
04:KE:0004	ARK024	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	4	22x33 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Sininen koristelu astian sisäpuolella. Siirtokuva. Kukkakoristelu ja raitoja.	
04:KE:0005	ARK024	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	2	10	28x43 mm, 26x37 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapala ja kylkipohjapala. Pohjassa pohjarengas. Viininpunainen ja vihreä koristelu astian sisäpuolella. Yläreunassa viininpunainen raita. Sen alapuolella kukkakuviointi. Maalattu kuviointi.	
04:KE:0006		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	3	29	27x32 mm, 45x48 mm, 41x68 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja ja pohjapala. Pohjassa pohjarengas. Viininpunainen ja vihreä koristelu astian sisäpuolella. Yläreunassa viininpunainen raita. Sen alapuolella kukkakuviointi. Maalattu kuviointi. Pohjaan painettu mahdollisesti "0" ja "1".	Noin 1800-luvulta tai vanhempaa
04:KE:0007		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	3	21	16x53 mm, 30x42 mm, 33x56 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapala ja kylkipaloja. Sininen koristelu astian sisäpuolella. Siirtokuva. Kukkakoristelu ja raitoja.	
04:KE:0008		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	30	56x78 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Reliefikoristelu. Reunassa raitoja ja niiden alla rivi simpukoita ja kukkamainen kuvio.	
04:KE:0009		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	3	118	33x38 mm, 62x102 mm, 98x120 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja ja kylkipala. Reliefikoristelu. Reunassa raitoja ja niiden alla rivi simpukoita ja kukkamainen kuvio.	
04:KE:0010		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	2	27	37x56 mm, 38x78 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapala ja kylkipohjapala. Pohjassa pohjarengas. Reliefikoristeluna kukkakuviointi.	
04:KE:0011		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	2	26	44x52 mm, 74x91 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian pohjapaloja. Ei koristeluja.	
04:KE:0012		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	3	38	15x20 mm, 47x75 mm, 48x64 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.	
04:KE:0013		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	6	13	14x15 -- 35x41 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
04:KE:0014	ARK122	2006	4 at-pohja: puun juurakko	2	5	14x22 mm, 24x42 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
04:KE:0015	ARK022	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	26	58x65 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Reliefikoristeluna pallorivi yläreunassa. Reuna taivutettu hieman ulospäin.	

04:KE:0016	ARK025	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	9	301	36x43 -- 84x125 mm	Piiposliinastian pala	Saman astian reunapaloja ja kylkipaloja. Reliefikoristeluna palloaita yläreunassa. Reuna taivutettu hieman ulospäin. Nelikulmainen tarjoiluvuoka.
04:KE:0017	ARK020	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	6	149	14x20 -- 96x138 mm	Piiposliinastian pala	Saman astian reunapaloja ja kylkipaloja. Reliefikoristelu. Reunassa raitoja ja niiden alla rivi simpukoita ja kukkamainen kuvio.
04:KE:0018	ARK021	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	10	43	12x17 -- 26x89 mm	Piiposliinastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
04:KE:0019	ARK021	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	4	14	20x22 mm, 26x27 mm, 26x33 mm, 26x29 mm	Piiposliinastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.
04:KE:0020	ARK024	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	2	16x23 mm	Fajanssiastian pala	Astian reunapala. Tinalasite. Toisella puolella sininen raita.
04:KE:0021	ARK023	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	19	32x49 mm	Fajanssiastian pala	Astian mahdollinen korva. Sininen koristelu.
04:KE:0022		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	35	44x76 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipohjapala. Väritön lyijylasite. Sisäpuolella engoge-koristelu.
04:KE:0023		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	10	37x38 mm	Punasaviastian pala	Astian pohjapala. Sisäpuoli lohjennut pois. Ei lasitetta. Ei koristeluja.
04:KE:0024	ARK029	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	5	45	18x28 -- 49x54 mm	Punasaviastian pala	Saman astian reunapala ja kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Sisäpuolella engobe-koristelu.
04:KE:0025	ARK030	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	2	74	49x56 mm, 43x111 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipala ja pohjapala. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.
04:KE:0026	ARK030	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	7	31x33 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite molemmin puolin astiaa. Ei koristeluja.
04:KE:0027	ARK030	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	4	116	29x35 mm, 50x52 mm, 65x92 mm, 64x80 mm	Punasaviastian pala	Saman astian reunapaloja. Väritön lyijylasite. Reunassa voimakas profilointi. Ei koristeluja.
04:KE:0028	ARK028	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	2	67	40x72 mm, 60x73 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Lasite lohjennut pois. Bolus-koristelu lähes lohjennut pois.
04:KE:0029	ARK031	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	4	17x28 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.
04:KE:0030	ARK027	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	2	8	21x25 mm, 23x23 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Palojalkiä ulkopuolella.
04:KA:0001	ARK031	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	6	17x28 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala. Ei lasitetta. Ei koristeluja.
04:KA:0002	ARK298	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	27	48x53 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala. Valkoinen tinalasite, jossa sinisiä pisteitä koristeluna. Mahdollisesti roiskemaalattujen kaakelien paloja.
04:KA:0003	ARK159	2005–2015	4 at-pohja: puun juurakko	1	59	53x98 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin kulmapala. Ei lasitetta. Ei koristeluja.
04:KA:0004		26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	11	35x45 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala. Lasite lohjennut pois. Valkosaviliete yhdellä puolella.
04:LA:0001		2014–2015	4 at-pohja: puun juurakko	2	1	10x20 mm, 12x15 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.
04:LA:0003		2005–2020	4 at-pohja: puun juurakko	1	8	37x38 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Kirkas lasi.
04:LA:0005		23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	1	15	32x51 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kellertävän vihreä lasi. Hieman rokkoinen.

04:LA:0007	26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	3	9	17x25 mm, 24x26 mm, 26x59 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
04:LA:0008	26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	2	25x31 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vaaleansinertävä kirkas lasi.	
04:LA:0009	26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	2	3	13x25 mm, 17x26 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.	
04:LA:0010	26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	5	18x35 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Ruskea lasi.	
04:LA:0002	2014–2015	4 at-pohja: puun juurakko	2	1	10x16 mm, 9x28 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi.	
04:LA:0004	2005–2020	4 at-pohja: puun juurakko	1	1	27x40 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Vihreä lasi.	
04:LA:0006	23.5.2006	4 at-pohja: puun juurakko	4	9	16x27 mm, 20x35 mm, 30x30 mm, 34x38 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, yksi paloista irisoitunut.	
04:LA:0011	26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	1	4	44x48 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapala. Kitin tai karmin jälki reunassa. Vihreä lasi.	
04:LA:0012	26.11.2019	4 at-pohja: puun juurakko	8	15	7x14 -- 48x66 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista irisoitunut.	
04:LA:0013	06–08/2018	4 at-pohja: puun juurakko	1	1	16x33 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Vihreä lasi.	
04:LU:0001	2014–2015	4 at-pohja: puun juurakko	1	1		Luun pala	Luun pala.	
04:KI:0002	2005–2020	4 at-pohja: puun juurakko	1	54	26x70 mm	Hioimen katkelma	Hioinkiven katkelma. Uurteita yhdellä sivulla.	
04:KI:0001	2014–2015	4 at-pohja: puun juurakko	1	1	8x11 mm	Piikiven pala	Piikiven pala. Iskemäjalkiä.	
04:MU:0001	2014–2015	4 at-pohja: puun juurakko	1	1	18x31 mm	Tunnistamaton pala	Tunnistamaton pala. Pyöreä litistetty osa, jonka läpi kulkee puikko. Mahdollisesti orgaanista ainetta.	
05:ME:0001	8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	67	75x98 mm, halk. 6 mm	Rautarengas	Pyöreästä rautavartaasta taivutettu soikea rengas.	
05:ME:0002	7.8.2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	4	17x43 mm	Lattaraudan katkelma	Lattaraudan katkelma.	
05:ME:0003	7.8.2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	4	pituus 37 mm	Hokki	Hevosenkengän hokki. Rautaa.	
05:ME:0004	7.8.2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	4	38	pituus 32 mm, 35 mm, 82 mm, 112 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja yksi katkelma.	
05:ME:0005	2005–2020	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	2	490	292x40 mm	Rautaesineen katkelma	Lattarauta, taivutettu toisesta päästä suorakulmaan. Kolme reikää. Yhdessä reiässä rautanaula. Mahdollinen sarana.	
05:ME:0006	2005–2020	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	153	24x170 mm	Rautasarana	Lattarautainen sarana. Kaksi pyöreää kiinnitysreikää. Toinen pää käännetty rullalle.	
05:ME:0007	2005–2020	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	42	631	pituus 42 -- 130 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanaujojen katkelmia.	
05:ME:0008	2005–2020	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	11	naulan pituus 46 mm, levy 13x17 mm	Rautanaula	Rautanaula, jossa vastakappaleena rautalevy, mahdollinen priikka.	
05:ME:0009	2005–2020	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	8	pituus 100 mm	Rautanaula	Sinkitty rautanaula. Koneellisesti taottu.	1970–2020

05:ME:0010		2005–2020	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	6	51	pituus 2550 -- 3550 mm	Rautalangan katkelma	Rautalankojen katkelmia.	
05:KE:0001	ARK008	8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	1	22x22 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	
05:KE:0002		9/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	3	18x22 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Maalattu koristelu astian sisäpuolella. Punainen ja vihreä kukkakuviointi.	
05:KE:0003	ARK010	8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	4	18x30 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala, jossa korvan katkelma. Astian ulkopuolella musta lehtikoristelu. Siirtokuva.	
05:KE:0004	ARK009	8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	3	14x25 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
05:KE:0005	ARK009	8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	2	4	14x19 mm, 17x39 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
05:KE:0006		8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	7	21x40 mm	Piiposliiniastian pala	Palanut astian kylkipala.	
05:KE:0007	ARK012	8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	2	16x24 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Ei lasitetta. Reunapaksumnos.	
05:KE:0008	ARK013	8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	2	69	58x92 mm, 40x45 mm	Punasaviastian pala	Saman astian kylkipohjapala ja pohjapala. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.	
05:KE:0009		9/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	5	21x41 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Ei lasitetta toisella puolella. Toinen puoli lohjennut pois.	
05:LA:0001	ARK008	8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	1	8x17 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Luulasi. Ei koristeluja.	
05:LA:0002		8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	110	halk. 55 mm	Lasiastian pala	Tasapohjaisen astian pohjapala. Kirkas lasi. Fasetointi, jossa peilimäisten, tasaisten fasettien alareuna pyöreä. Vrt. esim. punssimuki Annilan kirjasta s. 40, 42.	Esim. 1800-luvun lopussa litalan lasitehtaalla tehty fasetoituja punssimukeja.
05:LA:0003		8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	2	3	19x21 mm, 17x33 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
05:LA:0004		8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	3	15	4x13 mm, 9x10 mm, 34x45 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
05:LA:0005		9/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	2	6	10x18 mm, 17x34 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, pienempi pala iridoitunut.	
05:LA:0006		8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	5	18x19 mm	Lasipullon pala	Pullon suosa. Vihreä lasi. Vahvike ja rinkelasi sen alapuolella.	
05:LA:0007		9/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	6	23x25 mm	Lasipullon pala	Pullon suosan katkelma. Vihreä lasi. Suosa lohjennut, rinkelasin katkelma jäljellä.	
05:LA:0011		9/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	24	46x49 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipohjapala. Vihreä lasi.	
05:LA:0012		9/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	2	12x14 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vihreä lasi.	
05:LA:0008		8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	5	6	7x14 -- 20x32 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
05:LA:0009		9/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	1	9x12 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Kirkas lasi.	
05:LA:0010		8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	12	7	9x9 -- 20x37 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridoitunut.	

05:KI:0001		8/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	5	16x20 mm	Hioinkiven katkelma	Mahdollinen hioinkiven katkelma.	
05:NA:0001		9/2011	5 konehallin pohja ja konehallin kenttä	1	2	pituus 230 mm	Nahkasuikaleen katkelma	Nahkasuikaleen katkelma.	
06:ME:0003		3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	32	pituus 127 mm, halk. 12 mm	Lelupistoolin piipun katkelma	Lelupistoolin piipun katkelma. Alumiinia. Kyljessä teksti "super cowboy".	
06:ME:0004		3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	47	103x113 mm	Sillipurkki	Rutistettu sillipurkki. Alumiinia. Pohjassa kalojen kuvia. Toisella puolella leikattuja jälkiä purkin avaamiseksi. Kyljissä tekstiä suomeksi ja ruotsiksi: "silliiä tomat-sill finska fiskeri". Yrityksen logo, jossa laiva ja kaksi kalastajaa verkkoa vetämässä sekä teksti "Suomen Kalastus Oy ...nska Fiskeri...". Suomen Kalastus Oy:n tomaattisillisäilykkeen purkki.	Yrityksen toimintavuodet 1936-1968.
06:ME:0001		17.6.2015	6 lammen ympäristö	1	16	pituus 93 mm	Rautanaula	Rautanaula. Taottu. Kannan halk. 19 mm.	
06:ME:0002		3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	12	pituus 105 mm	Rautavartaan katkelma	Rautavartaan katkelma. Taivutettu koukuksi.	
06:ME:0005		3-5/2006	6 lammen ympäristö	3	284	55x66 mm, 77x100 mm, 100x87 mm	Rautaesineen katkelma	Rautaesineen katkelma. Kuperia paloja. Mahdollisesti padan paloja.	
06:ME:0006		16.8.2015	6 lammen ympäristö	1	16	korkeus 55 mm, leveys 60 mm	Hevosenkengän katkelma	Hevosenkengän katkelma. Pienehkö kenkä.	
06:ME:0007		16.8.2015	6 lammen ympäristö	2	322	30x120 mm, 60x145 mm	Hevosenkengän katkelma	Hevosenkengien katkelmia. Pienemmän palan päässä vahvike. Suuremmassa palassa kaksi hokkia.	
06:ME:0008		16.8.2015	6 lammen ympäristö	2	253	28x142 mm, 30x130 mm	Rautaesineen katkelma	Rautaesineiden katkelmia. Lattaraudasta taivutettuja paloja. Toisen palan päässä noin 10 mm tappi. Toisen palan toinen pää kierretty rullalle ja toinen pää muotoiltu kolmiomaiseksi, ja kummassakin päässä neliskanttinen reikä. Mahdollisia saranan katkelmia.	
06:ME:0009		16.8.2015	6 lammen ympäristö	2	77	43x56 mm, 42x45 mm	Lattaraudan katkelma	Lattarautojen katkelmia.	
06:ME:0010		16.8.2015	6 lammen ympäristö	1	9	pituus 98 mm	Piikkilangan katkelma	Kaksi rautalankaa kierretty toistensa ympäri ja toissa päässä eri suuntiin osoittavia rautalangan pätkiä. Rautaa. Piikkilangan katkelma.	1800-luvun lopusta 2000-luvun alkuun
06:ME:0011		16.8.2015	6 lammen ympäristö	11	141	pituus 33 -- 156 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia.	
06:ME:0012		8/2015	6 lammen ympäristö	1	4	20x29 mm	Solki	Solki metalliseosta. Kolmiomaiseksi lehdyksi muotoiltu esine. Toinen pääty suora, aaltomaiset kyljet kapenevat toiseen päätyyn, jossa sydänmäinen uloke. Kehyksen sisäpuolella poikkivarras ja sitä vasten kohtisuorassa suoraan päätyyn kiinnittyvä soljen kieli. Soljen kehysten sisäpuolella nahkaa.	
06:KE:0001	ARK054	16.8.2015	6 lammen ympäristö	3	11	8x15 mm, 10x19 mm, 25x48 mm, pohjan halk. 65 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja ja pohjapala. Kylkipaloissa ulkopuolella persikanpunainen ja vihreä kuviointi. Pohjapalassa näkyvissä vihreää koristelua. Kaikissa samaa kuviointia. Mahdollisesti maalattu.	
06:KE:0002	ARK051	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	1	20x23 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa reliefiraita ja sen alapuolella reliefikoristeltu lehdykkä.	
06:KE:0003	ARK051	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	9	30x34 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Koristeluna kohoraita.	
06:KE:0004	ARK051	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	4	22x34 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Koristeluna kohoraita.	
06:KE:0005	ARK053	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	1	13x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
06:KE:0006	ARK053	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	11	34x40 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipohjapala. Ei koristeluja. Pohjassa pohjarengas.	

06:KE:0007	ARK053	3–5/2006	6 lammen ympäristö	14	19	7x10 -- 22x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
06:KE:0008	ARK050	16.8.2015	6 lammen ympäristö	1	3	21x28 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ulkopuolella raidoitus: sininen, punainen, musta, vaaleansininen, musta, punainen ja sininen raita.	
06:KE:0009	ARK050	16.8.2015	6 lammen ympäristö	1	8	39x41 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Koristeluna kohoraita ja simpukkakuviosta tehty raita.	
06:KE:0010	ARK049	16.8.2015	6 lammen ympäristö	1	4	22x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Ei koristeluja.	
06:KE:0011	ARK049	16.8.2015	6 lammen ympäristö	7	37	10x11 -- 39x45 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
06:KE:0012		17.6.2015	6 lammen ympäristö	1	8	32x48 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
06:KE:0013	ARK052	12.7.2015	6 lammen ympäristö	1	16	46x53 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Astian sisäpuolella yläreunassa kaksi kohoraitaa ja simpukkakuviosta tehty kohoraita, jossa lisäksi kasviaiheinen kuvio.	
06:KE:0014	ARK052	12.7.2015	6 lammen ympäristö	4	57	23x28 mm, 25x37 mm, 45x63 mm, 61x63 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Reuna muotoiltu aaltomaiseksi.	
06:KE:0015	ARK052	12.7.2015	6 lammen ympäristö	2	19	28x49 mm, 39x50 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden pohjapaloja. Ei koristeluja. Toisessa palassa profiloitu pohjarengas, toisessa palassa pohjarenkaan katkelma.	
06:KE:0016	ARK052	12.7.2015	6 lammen ympäristö	2	4	19x19 mm, 18x25 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
06:KE:0017	ARK055	3–5/2006	6 lammen ympäristö	1	23	32x64 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanruskea massa. Leiman katkelma, jota kiertää kaksi sisäkkäistä uurrettua viivaa. Viivojen sisällä kirjaimet "S E" ja "R S". Leiman keskellä kirjaimet "H N". Mineraalivesipullo, kokonaisuudessa leimassa lukisi Selters. Valmistaja mahdollisesti Nassauische Krone und H N Umschrift SELTERS.	1806–1836
06:KE:0018	ARK058	16.8.2015	6 lammen ympäristö	3	34	23x36 mm, 27x35 mm, 46x48 mm	Kivisaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vaaleanharmaa massa. Ei koristeluja.	
06:KE:0019	ARK057	12.7.2015	6 lammen ympäristö	2	59	32x35 mm, 44x79 mm	Kivisaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vaaleanharmaa massa. Ei koristeluja.	
06:KE:0020	ARK056	2005–2015	6 lammen ympäristö	1	6	20x29 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Lyijylasite. Ei koristeluja.	
06:KE:0021	ARK060	12.7.2015	6 lammen ympäristö	1	26	27x61 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite. Reunavahvike. Engobe-koristelu, hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu. Lasitteen päälle maalattu vihreitä kuvioita.	
06:KE:0022	ARK060	12.7.2015	6 lammen ympäristö	2	33	23x40 mm, 50x50 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Engobe-koristelu, hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu. Lasitteen päälle maalattu vihreitä kuvioita.	
06:KE:0023	ARK060	12.7.2015	6 lammen ympäristö	1	7	24x37 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.	
06:KE:0024	ARK302	03–05/2006	6 lammen ympäristö	1	1	12x12 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Lyijylasite. Ei koristeluja.	
06:KE:0025	ARK062	16.8.2015	6 lammen ympäristö	5	99	19x26 -- 50x84 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu. Yhden palan reunassa profilointi, neljässä palassa reunavahvistus.	
06:KE:0026	ARK062	16.8.2015	6 lammen ympäristö	7	63	12x27 -- 49x80 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.	
06:KE:0027	ARK062	16.8.2015	6 lammen ympäristö	3	19	16x20 mm, 22x36 mm, 27x35 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
06:LI:0001		2005–2020	6 lammen ympäristö	1	9	pituus 70 mm	Liitupiipun varren katkelma	Liitupiipun varren katkelma. Valkosavea. Ei koristelua.	

06:LA:0001	16.8.2015	6 lammen ympäristö	1	33	korkeus 55 mm, pohjan halk. 27 mm, suun halk. 20 mm	Lasipullo	Lasipullo, jossa suuri suuaukko suhteessa pullon korkeuteen. Ruskea lasi. Patenttilääkepullo.	
06:LA:0002	16.8.2015	6 lammen ympäristö	4	5	11x17 mm, 11x14 mm, 17x29 mm, 19x33 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
06:LA:0003	16.8.2015	6 lammen ympäristö	4	10	13x21 mm, 13x28 mm, 20x27 mm, 20x32 mm, halk. 30 mm	Lasiastian pala	Saman astian pohjapaloja. Vihreä lasi.	
06:LA:0004	16.8.2015	6 lammen ympäristö	1	8	30x34 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Iridisoitunut vihreä lasi.	
06:LA:0007	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	8	21x42 mm, halk. 45 mm	Lasiastian pala	Astian suuosa. Vaaleanvihreä kirkas lasi. Suora suuosa.	
06:LA:0008	3-5/2006	6 lammen ympäristö	2	4	13x20 mm, 18x28 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
06:LA:0009	3-5/2006	6 lammen ympäristö	5	180	33x57 -- 82x105 mm, halk. 100 mm	Lasiastian pala	Saman astian kylkipaloja ja pohjapaloja. Kellertävän vihreä lasi. Punttelinjälki.	
06:LA:0010	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	82	halk. 54 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Iridisoitunut kirkas lasi. Punttelinjälki, suorat kyljet.	
06:LA:0011	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	325	korkeus 113 mm, halk. 70 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vihreä lasi. Pohja painettu syvälle ja punttelinjäljen tilalla pisaramainen uloke.	
06:LA:0012	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	69	halk. 95 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vihreä lasi. Punttelinjälki. Pohjan reunoilla muotin ilmareikien jälki.	
06:LA:0013	3-5/2006	6 lammen ympäristö	6	38	20x23 -- 45x51 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
06:LA:0014	3-5/2006	6 lammen ympäristö	17	70	7x26 -- 40x58 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi. Hieman rokkoinen.	
06:LA:0015	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	10	34x51 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Ruskea lasi.	
06:LA:0020	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	16	35x63 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Fasetointi, jossa peilimäisten, tasaisten fasettien alareuna pyöreä. Vrt. esim. punssimuki Annilan kirjasta s. 40, 42.	Esim. 1800-luvun lopussa litalan lasitehtaalla tehty fasetoituja punssimukeja.
06:LA:0021	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	8	38x38 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vihreä lasi. Reuna taivutettu kaksin kerroin ulospäin. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
06:LA:0022	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	6	25x54 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi.	
06:LA:0023	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	20	suuosan halk. 28 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosan pala. Ruskea lasi. Reunavahvike ja rinkilasi toisissaan kiinni.	
06:LA:0024	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	15	halk. 50 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Hyvin tumma, iridisoitunut lasi. Punttelinjälki.	
06:LA:0025	3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	6	20x53 mm	Lasiastian pala	Astian pohjan pala. Vihreä lasi. Pohjan kulumajälkiä nähtävissä.	
06:LA:0026	3-5/2006	6 lammen ympäristö	9	86	12x16 -- 40x100 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	

06:LA:0027		3-5/2006	6 lammen ympäristö	6	126	22x22 -- 60x62 mm	Lasiastian pala	Astioiden pohjapaloja. Vihreä lasi.
06:LA:0028		3-5/2006	6 lammen ympäristö	8	49	15x15 -- 48x76 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.
06:LA:0029		3-5/2006	6 lammen ympäristö	2	23	16x25 mm, 57x62 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi.
06:LA:0030		3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	211	halk. 140 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Vaaleanvihreä lasi. Punttelinjälki.
06:LA:0033		12.7.2015	6 lammen ympäristö	1	99	28x56 mm, korkeus 111 mm	Lasipullon pala	Lähes kokonainen pullo. Suuosa lohjennut pois. Kirkas lasi. Profiilitaan suorakaiteen muotoinen litistetty pullo. Vastaava kuin esim. suuvesipullo.
06:LA:0005		16.8.2015	6 lammen ympäristö	1	1	11x15 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Kirkas lasi.
06:LA:0006		16.8.2015	6 lammen ympäristö	10	30	9x25 -- 49x66 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
06:LA:0016		3-5/2006	6 lammen ympäristö	4	18	21x25 mm, 37x38 mm, 31x35 mm, 28x65 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.
06:LA:0017		3-5/2006	6 lammen ympäristö	2	24	49x52 mm, 73x89 mm	Tasolasin pala	Tasolasien pala ja reunapala. Vihreä lasi. Molemmissa kitin tai karmin jälki palan reunassa.
06:LA:0018		3-5/2006	6 lammen ympäristö	13	50	16x31 -- 52x72 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
06:LA:0031		3-5/2006	6 lammen ympäristö	5	10	15x23 -- 25x50 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi.
06:LA:0032		3-5/2006	6 lammen ympäristö	17	44	8x15 -- 32x122 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
06:LA:0034		2005-2009	6 lammen ympäristö	6	4	4x13 -- 20x28 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi.
06:LA:0019		3-5/2006	6 lammen ympäristö	1	1	12x22 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.
07:KE:0001	ARK001	5/2006	7 sähköojan päältä	1	12	47x47 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Ruskea massa. Ei koristeluja.
07:LI:0001		5/2006	7 sähköojan päältä	1	1	pituus 28 mm	Liitupiipun varren katkelma	Liitupiipun varren katkelma. Valkosavea. Ei koristeluja.
08:ME:0002		16.8.2015	8 kuppikiven ympäristö	7	50	pituus 27 -- 102 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanaujojen katkelmia. Taottuja.
08:ME:0001		16.8.2015	8 kuppikiven ympäristö	1	5	30x48 mm	Lusikan katkelma	Lusikan pesän katkelma. Soikea, kovera pala. Mahdollisesti tinaa, läkkipeltiä tai muuta metalliseosta.
08:KE:0001	ARK033	16.8.2015	8 kuppikiven ympäristö	52	96	5x19 -- 43x56 mm	Piiposliinastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
08:LA:0001		16.8.2015	8 kuppikiven ympäristö	3	47	32x44 mm, 28x52 mm, 40x42 mm	Lasiastian pala	Saman astian pohjapala ja kylkipaloja. Vaaleanvihreä kirkas lasi.
08:LA:0002		16.8.2015	8 kuppikiven ympäristö	3	12	18x26 mm, 24x27 mm, 25x31 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.
08:LA:0003		16.8.2015	8 kuppikiven ympäristö	2	9	21x31 mm, 24x29 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.
08:LA:0004		16.8.2015	8 kuppikiven ympäristö	2	3	12x25 mm, 18x24 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.
08:LA:0005		16.8.2015	8 kuppikiven ympäristö	1	1	20x30 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Vihreä lasi.

09:ME:0001		2005–2009	9 alapiha	1	11	12x14 mm	Mutterin katkelma	Rautamutterin katkelma.	
09:ME:0002		2005–2009	9 alapiha	1	8	12x14 mm	Rautanaula	Rautanaula. Taottu.	
09:KE:0001	ARK003	2005–2009	9 alapiha	19	25	09x15 -- 22x46 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
09:KE:0002	ARK006	2005–2009	9 alapiha	1	1	9x11 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Lasite molemmin puolin vaaleansininen. Toisella puolella tummansininen koristeen katkelma.	
09:KE:0003	ARK006	2005–2009	9 alapiha	2	1	12x16 mm, 13x16 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Tinalasite. Sininen koristelu.	
09:KE:0004	ARK007	2005–2009	9 alapiha	1	21	40x92 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanharmaa massa.	
09:KE:0005	ARK005	2005–2009	9 alapiha	1	17	35x48 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Lyijylasite astian sisäpuolella.	
09:KA:0001	ARK004	2005–2009	9 alapiha	3	16	16x29 mm, 30x38 mm, 29x30 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin paloja. Ei koristeluja.	
09:LI:0001		5/2006	9 alapiha	2	5	10x13 mm, 20x24 mm	Liitupiipun pala	Liitupiippujen koppien paloja. Suuremmissa palassa kopan pohja, jossa jalka. Pohjassa pitkittäisiä kohoraitoja sekä pohjan ja jalan poikki uurrettu vinoviivoja. Ns. simpukkapiippu.	1750–1867
10:ME:0002		19.6.2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	1	halk. 15 mm	Raha	Raha hopeaa. Toisella puolella kolikkoa kiertää köynnöskoristelu, keskellä teksti "25 penniä 1875". Toisella puolella Venäjän kaksipäinen kotkavaakuna.	Lyöntivuosi 1875.
10:ME:0001		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	2	halk. 19 mm, neulan pituus 19 mm	Solki	Pyöreä solki. Soljen kehä litistetyistä metallivartaasta. Ohut litistetty metallivarras taivutettu lenkiksi soljen kaaren ympäri ja terotettu toisesta päästä. Viimeistely. Ei koristeluja. Mahdollisesti hopeaa. Ei leimoja. Kehän leveys 4 mm, neulan leveys 2 mm.	
10:KE:0017		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	2	1	4x6 mm, 4x10 mm	Posliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipala. Molemmissa paloissa sininen koristelu. Reunapalassa koristelussa ristikkoviivitus. Imari-väreillä koristeltua kiinalaista posliinia.	1700–1800-luvulta
10:KE:0001	ARK074	2005	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	2	13x30 mm	Piiposliiniastian pala	Astian korvan katkelma. Viininpunainen koristelu astian molemmin puolin. Siirtokuva.	
10:KE:0002	ARK074	2005	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	2	22x24 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Reliefikoristeluna lehdyköitä.	
10:KE:0003	ARK074	2005	10 vanhan pääarakennuksen edusta	2	5	20x25 mm, 17x18 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
10:KE:0004	ARK070	2005–2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	3	5	18x20 mm, 21x45 mm, 22x35 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.	
10:KE:0005	ARK070	2005–2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	2	8	11x25 mm, 26x46 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
10:KE:0006	ARK075	2005–2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	8	23	12x12 -- 38x49 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.	
10:KE:0007	ARK075	2005–2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	14	45	11x13 -- 42x64 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
10:KE:0008	ARK075	2005–2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	2	3	19x21 mm, 21x25 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden pohjapaloja. Ei koristeluja. Toisessa palassa pohjarengas.	

10:KE:0009	ARK074	2005	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	1	13x14 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite. Toisella puolella tummansinistä koristelua.	
10:KE:0010	ARK306	2005	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	35	32x76 mm	Kivisaviastian pala	Astian reunapala. Vaaleanharmaa massa. Reunassa profilointi. Reuna taivutettu ulospäin. Ulkopuolella tummansinisellä maalattuja raitoja. Westerwaldin keramiikkaa.	
10:KE:0011	ARK078	2005–2006	10 vanhan pääarakennuksen edusta	37	1103	10x20 -- 72x78 mm	Kivisaviastian pala	Saman astian reunapaloja, kylkipaloja, pohjapaloja, suuosa, korva. Ruskea massa. Sisäpuolelta nokeentunut. Ulkopuolella kylkeä kiertää kaksi 2 mm leveää viivaa rinnakkain. Ulkopuolella kyljessä pyöreä leima halk. 18 mm. Leimaa kiertää teksti "ELSINGBO", keskellä kolmielehtinen liija, pyöreän leiman vasemmalla puolella 11 mm uurretty viiva. Leima on Ruuthska Bruket -tehtaan Helsingborg:sta. Suuaukon ja korvan sijainnin perusteella mahdollinen kastelukannu.	leima: "HELSINGBOR G", Ruuthska bruket:n toimintavuodet 1798–1922
10:KE:0012	ARK076	2005	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	6	26x55 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Bolus-koistelu.	
10:KE:0013	ARK076	2005	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	4	19x39 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Koveralla puolella lyijylasite. Kuperalla puolella väritön lyijylasite ja engobe-koistelu. Engobe-koistelun päälle lasitteen alle maalattu vihreää koistelua.	
10:KE:0014	ARK071	2005–2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	11	27x42 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Lasite molemmin puolin, sisäpuolella kulunut. Ulkopinta kulunut harmaanmustaksi. Kovaksi poltettu punasavi.	
10:KE:0015	ARK073	2005–2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	39	25x60 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite. Hemring-tyyppinen sgraffito-koistelu. Reunapaksumnos.	
10:KE:0016	ARK072	2005–2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	3	51	25x27 mm, 32x47 mm, 44x64 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja ja kylkipala. Ei lasitetta. Ei koisteluja. Suurimmassa palassa reunapaksumnos.	
10:KA:0001	ARK072	2005–2015	10 vanhan pääarakennuksen edusta	2	8	21x22 mm, 21x54 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala ja listapala. Ei koisteluja. Toisessa palassa valkosavilietettä.	
10:LA:0001		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	6	22x33 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Kirkas lasi. Pohjassa näkyvissä kulumajälkeä.	
10:LA:0002		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	5	5	10x10 -- 19x37 mm	Lasiastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipaloja. Kirkas lasi.	
10:LA:0003		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	15	54	5x10 -- 55x55 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
10:LA:0004		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	4	17	24x24 mm, 19x25 mm, 18x45 mm, 37x58 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.	
10:LA:0005		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	5	36	19x24 -- 31x50 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi.	

10:LA:0006		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	7	korkeus 14 mm, halk. 27 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa. Vaaleanpunainen kirkas lasi. Säännönmukainen rinkelasi.	
10:LA:0007		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	2	129	28x53 mm, 63x93 mm	Lasipullon pala	Saman pullon pohjapaloja. Vihreä lasi. Pohjassa kokokirjaimin pohjan ympäri "BAD . CA" ja pohjan keskellä "LS". Tasainen pohjarengas.	
10:LA:0008		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	2	46	25x37 mm, 36x60 mm	Lasipullon pala	Pullojen suuosan pala ja pohjapala. Vihreä lasi. Suuosassa reunavahvike ja rinkelasi allekkain. Pohjapalassa punttelinjälki.	
10:LA:0009		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	40	32	8x12 -- 20x49 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi.	
10:LA:0010		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	57	54	4x14 -- 18x29 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
10:LA:0011		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	8	32x34 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.	
10:LU:0001		20.10.2018	10 vanhan pääarakennuksen edusta	3	3		Luun pala	Luiden paloja. Palamattomia.	
10:KI:0001		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	2	1	7x12 mm, 11x19 mm	Piikiven pala	Piikivien paloja.	
10:MU:0001		2005–2020	10 vanhan pääarakennuksen edusta	1	1	20x22 mm	Hiuskammen katkelma	Hiuskammen katkelma, jossa selkäosa ja kolme piikkiä. Mahdollisesti muovia tai muovin kaltaista materiaalia.	
11:KE:0001	ARK069	2006	11 vanhan pääarakennuksen edusta (kivijalka)	1	14	22x32 mm	Posliiniesineen katkelma	Nuken pää, kaula ja hartiat. Kasvojen piirteet ja hiukset muotoiltu reliefikoristeluna. Kasvoissa maalatut posket, silmät ja suu. Maalatut hiukset.	
11:KE:0002	ARK069	2006	11 vanhan pääarakennuksen edusta (kivijalka)	1	4	25x28 mm	Posliiniesineen katkelma	Nuken käsi olkapäästä sormenpäihin. Taivutettu suorakulmaan kyynänpäästä. Olkavarressa vaateen lyhyt hiha reliefikoristeluna. Mattapintainen tai mattapintaiseksi kulunut. Mahdollisesti muu materiaali kuin posliini.	
11:KE:0003	ARK304	2006	11 vanhan pääarakennuksen edusta (kivijalka)	1	1	14x14 mm	Piiposliinastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	
12:KE:0001	ARK068	7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	1	118	77x15 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite, lähes lohjennut pois. Bolus-koristelu. Reunapaksunnos.	
12:KE:0002	ARK068	7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	1	56	38x88 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite. Hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu. Reunapaksunnos.	
12:LA:0001		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	1	1	9x18 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vaaleanvihreä lasi. Reuna taivutettu ulospäin kaksin kerroin kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.

12:LA:0002		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	1	2	20x22 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Sininen lasi.
12:LA:0003		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	1	2	15x21 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanvihreä lasi.
12:LA:0004		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	1	2	22x37 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi.
12:LA:0005		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	8	29	8x9 -- 27x58 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.
12:LA:0006		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	7	59	16x20 -- 56x84 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävänvihreä lasi. Hieman rokkoinen.
12:LA:0007		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	9	32	16x20 -- 32x50 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi. Osa paloista hieman rokkaisia.
12:LA:0008		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	1	188	korkeus 88 mm, halk. 78 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjakylkipala. Kellertävän vihreä lasi. Pohjassa ei punttelinjälkeä. Pohjan reunus tasainen, keskiosa tasainen 2 mm syvemmällä.
12:LA:0009		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	1	265	korkeus 103 mm, halk. 140 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Kellertävän vihreä lasi. Punttelinjälki. Hieman rokkoinen.
12:LA:0010		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	19	47	14x15 -- 47x60 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi.
12:LA:0011		7/2006	12 vanhan pääarakennuksen pihalta	24	38	13x13 -- 23x48 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
13:ME:0001		2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	3	11	16x16 mm, 7x27 mm, 24x76 mm	Lattaraudan pala	Lattarautojen paloja. Suurimmassa palassa kaksi pitkittäistä uraa, latan reunat käännetty pitkittäissuunnassa kaksin kerroin, pala kapenee toista päätä kohti.
13:KE:0001	ARK064	2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	1	3	15x55 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.
13:KE:0002	ARK065	2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	14	21	10x11 -- 31x32 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
13:KE:0003	ARK066	2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	1	7	22x35 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Engobe-koristelu.
13:KE:0004	ARK066	2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	1	42	45x70 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Dreijauksen jälkiä.

13:LA:0001		2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	1	1	14x23 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Pyörästetty reuna.
13:LA:0002		2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	2	3	7x43 mm, 20x29 mm	Lasiastian pala	Saman astian kylkipaloja. Kirkas lasi. Kapea pystysuuntainen rihlaus.
13:LA:0003		2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	2	5	13x20 mm, 25x38 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi, toinen vaaleansinertävää lasia.
13:LA:0004		2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	3	4	7x22 mm, 18x26 mm, 14x35 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi. Hieman rokkoinen.
13:LA:0005		2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	1	2	12x29 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Kirkas lasi.
13:LA:0006		2005	13 vanhan pääarakennuksen edustan kiviladelmä	2	2	11x17 mm, 14x40 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Iridisoitunut vihreä lasi.
14:KE:0001		4/2020	14 vanhan pääarakennuksen kellari	1	10	27x53 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite sisäpuolella. Ulkopuolella dreijauksen jälkiä.
14:LA:0001		4/2020	14 vanhan pääarakennuksen kellari	1	1	11x21 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Iridisoitunut kirkas lasi.
14:LA:0002		4/2020	14 vanhan pääarakennuksen kellari	2	1	6x20 mm, 14x22 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi.
14:LA:0003		4/2020	14 vanhan pääarakennuksen kellari	15	15	7x8 -- 33x44 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
15:ME:0001		21.6.2013	15 rosvopaistikuoppa	1	8	pituus 64 mm	Rautanaula	Rautanaula.
16:ME:0001		2010	16 kotikaivaus syvyys 0–15 cm	3	1	4x7 mm, 4x6 mm, 4x7 mm	Metallin pala	Metallin paloja. Tunnistamaton metalli.
16:LA:0001		2010	16 kotikaivaus syvyys 0–15 cm	2	1	6x11 mm, 9x12 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Iridisoitunut vihreä lasi.
17:ME:0001		2010	17 kotikaivaus syvyys 15–20 cm	1	1	pituus 22 mm	Rautanaula	Rautanaula.
17:KE:0001	ARK036	2010	17 kotikaivaus syvyys 15–20 cm	2	8	16x23 mm, 23x23 mm	Kivisaviastian pala	Saman astian kylkipaloja. Vaaleanharmaa massa. Ulkopuoli punertava. Ei koristeluja.
17:LA:0001		2010	17 kotikaivaus syvyys 15–20 cm	1	1	9x10 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Iridisoitunut.
17:LA:0002		2010	17 kotikaivaus syvyys 15–20 cm	1	1	5x14 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Vihreä lasi.
18:ME:0001		2010	18 kotikaivaus syvyys 20–25 cm	3	10	pituus 15 mm, 28 mm, 31 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanulojen katkelmia.
18:KE:0001	ARK038	2010	18 kotikaivaus syvyys 20–25 cm	1	1	9x14 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.
18:KE:0002	ARK037	2010	18 kotikaivaus syvyys 20–25 cm	2	1	7x14 mm, 12x13 mm	Punasaviastian pala	Astioiden paloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.

18:KE:0003	ARK037	2010	18 kotikaivaus syvyys 20–25 cm	5	3	7x9 -- 12x20 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
18:LA:0001		2010	18 kotikaivaus syvyys 20–25 cm	5	2	5x7 -- 8x22 mm	Lasiastian pala	Astioiden paloja. Kirkas lasi.	
18:LA:0002		2010	18 kotikaivaus syvyys 20–25 cm	4	1	6x6 mm, 4x9 mm, 4x10 mm, 7x11 mm	Lasiastian pala	Astioiden paloja. Kaksi palaa vaaleanvihreää lasia, kaksi palaa tummanvihreää lasia.	
18:LA:0003		2010	18 kotikaivaus syvyys 20–25 cm	6	2	5x11 -- 5x18 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi.	
19:ME:0001		2010	19 kotikaivaus syvyys 25–30 cm	1	2	13x19 mm	Raudan pala	Tunnistamaton raudan pala. Kolmiomainen, litistetty.	
19:LA:0001		2010	19 kotikaivaus syvyys 25–30 cm	1	1	12x15 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Vihreä lasi. Punttelinjälki. Pohjassa kulumajälkiä.	
19:LA:0002		2010	19 kotikaivaus syvyys 25–30 cm	1	2	13x24 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Vihreä lasi.	
20:ME:0001		16.11.2019	20 viemäriputkikaivanto	3	1	10 -- 20 mm	Ketjun katkelma	Ketjun katkelmia. Kupariseosta. Osa katkelmista muotoiltu lenkeiksi ja kiinni toisissaan.	
20:ME0002		16.11.2019	20 viemäriputkikaivanto	2	20	pituus 20 mm, 73 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauhojen katkelmia.	
20:KE:0001		16.11.2019	20 viemäriputkikaivanto	1	3	17x30 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	
20:LA:0001		16.11.2019	20 viemäriputkikaivanto	1	1	10x14 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Vihreä lasi.	
20:LU:0001		16.11.2019	20 viemäriputkikaivanto	3	2		Luun pala	Luiden paloja.	
21:ME:0021		2005–2020	21 tontilta	1	2	halk. 15 mm	Raha	Raha kuparia. Toisella puolella teksti "1 penni 1892". Toisella puolella kruunu, kirjain "A" ja numerot "III". Aleksanteri III:n ajan kolikko.	Lyöntivuosi 1892.
21:ME:0020		2005–2020	21 tontilta	1	7	19x42 mm	Hela	Hela kupariseosta. Kaksin kerroin taivutettu pitkulainen metallilevy, jonka taitoskohdassa soikea lenkki. Metallilevyn toinen pää lehdykän muotoinen ja siinä suorakaiteen muotoinen reikä. Metallilevyn toinen pää taivutettu kohtisuoraan levyä vasten siten, että se sopii toisen pään reikään. Koko levyn ympäri taivutettu kapea metallilevyn katkelma, jonka keskellä lehdykkämäinen uloke. Mahdollinen hihnankannakkeen katkelma.	
21:ME:0001		2005–2020	21 tontilta	2	45	17x22 mm, 16x20 mm	Tunnistamaton raudan pala	Tunnistamattomia raudan paloja.	
21:ME:0002		2005–2020	21 tontilta	2	19	13x37 mm, 24x47 mm	Rautavartaan katkelma	Rautavartaiden katkelmia. Molemmat taivutettu U-kirjaimen muotoon. Suuremman vartaan profiili suorakaiteen muotoinen. Mahdollisia merluja.	
21:ME:0003		2005–2020	21 tontilta	3	229	25x130 mm, 20x135 mm, 45x100 mm	Lattaraudan katkelma	Lattarautojen katkelmia. Yhdessä palassa reiän katkelma katkelman molemmissa päissä.	
21:ME:0004		2005–2020	21 tontilta	2	16	pituus 37 mm, 50 mm	Hokki	Hevosenkengän rautaisia hokkeja. Molemmissa vinoneliön muotoinen kanta.	

21:ME:0005		2005–2020	21 tontilta	5	48	pituuus 25 -- 107 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia.	
21:ME:0006		7/2012	21 tontilta	1	10	17x53 mm	Rautaesineen katkelma	Rautaputken katkelma, jossa ulkonemia.	
21:ME:0007		7/2012	21 tontilta	1	23	pituuus 113 mm	Rautanauula	Rautanauula. Taottu. Varren profiili nelikulmainen.	
21:ME:0008		2005–2020	21 tontilta	2	80	pituuus 78 mm, 88 mm, kannan halk. 26 mm, 30 mm	Rautanauula	Rautanauvoja. Molemmissa suuri kanta, halkaisijat 26 mm, 30 mm. Toisen varressa mutteri kiinni. Mahdollisesti pultteja.	
21:ME:0009		2005–2020	21 tontilta	39	428	pituuus 41 -- 110 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia. Taottu.	
21:ME:0011		2005–2020	21 tontilta	1	41	15x106 mm	Rautavartaan katkelma	Rautavartaan katkelma. Profiilitaan suorakaiteen muotoinen. Toisesta päästä taivutettu ja katkennut, toisesta päästä litistetty ja pyöristetty kohtisuoraan muun vartaan suhteen.	
21:ME:0012		2005–2020	21 tontilta	2	15	pituuus 22 mm, 47 mm	Hokin katkelma	Hevosenkengän hokki ja hokin katkelma. Rautaa.	
21:ME:0013		2005–2020	21 tontilta	1	12	30x111 mm	Lattaraudan katkelma	Ohuen lattaraudan katkelma. Kaareva pala.	
21:ME:0014		2005–2020	21 tontilta	1	15	33x58 mm	Rautavartaan katkelma	Rautavartaan katkelma. Taivutettu U-kirjaimen muotoon. Profiilitaan varras suorakaiteen muotoinen. Mahdollinen merlun katkelma.	
21:ME:0015		2005–2020	21 tontilta	52	424	pituuus 20–110 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanauvojen katkelmia.	
21:ME:0016		2005–2020	21 tontilta	3	9	pituuus 60 mm, 123 mm, 154 mm	Piikkilangan katkelma	Piikkilangan katkelmia. Kierteisiä rautalankoja, yhdessä solmukohta.	
21:ME:0017		2005–2020	21 tontilta	1	79	63x147 mm	Saranan katkelma	Lattarauta. Yhdellä sivulla 27 mm pituinen uloke taivutettu rullaksi lattarautaa vasten. Toinen pää taivutettu suorakulmaksi lattaraudan suuntaisesti. Ulokkeesta 400 mm päässä lattarautaan muotoiltu pyöreät reiät. Saranan katkelma.	
21:ME:0018		2005–2020	21 tontilta	1	27	42x45 mm	Solki	Suorakaiteeksi taivutettu rautavarras, jonka keskellä poikittain rautavarras. Vartaan paksuus 8 mm. Hihnan solki.	
21:ME:0022		2005–2020	21 tontilta	2	18	pituuus 52 mm, 118 mm	Rautanauula	Rautanauvoja.	
21:ME:0023		2005–2020	21 tontilta	3	33	pituuus 55 mm, 68 mm, 75 mm	Rautanauula	Rautanauvoja.	
21:ME:0019		2005–2020	21 tontilta	2	2	6x11 mm, 10x10 mm	Metallin pala	Tunnistamaton metallin pala. Mahdollisesti lyijyä.	
21:KE:0001	ARK200	2005–2015	21 tontilta	1	2	14x19 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipala. Profiointi, mahdollinen koriste tai pohjarengaas katkelma. Oranssinpunainen, tummansininen ja kullattu kasviaiheinen koristelu. Imari-väreillä koristeltua kiinalaista posliinia.	1700–1800-luvulta
21:KE:0002	ARK318	2005–2015	21 tontilta	1	3	26x30 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Toisella puolella reunaa kiertää kullattu raita. Toisella puolella profiointi. Mahdollinen kannen pala. Kannen halkaisija 90 mm.	
21:KE:0003	ARK317	2005–2015	21 tontilta	1	1	15x20 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Koristeluna vihreistä ristikkäisistä raidoista ja nauhoista muodostettu raita.	
21:KE:0004	ARK316	2005–2015	21 tontilta	1	3	25x33 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Maalattu koristelu. Liiloja raitoja ja vihreä sienimäinen aaltoraita.	
21:KE:0005	ARK211	2005–2015	21 tontilta	1	3	23x29 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Koristelu kulunut pois. Aaltoviivoja havaittavissa.	
21:KE:0006	ARK181	2005–2015	21 tontilta	1	7	35x43 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Reliefikoristeluna lehdykkä ja raita.	
21:KE:0007	ARK336	2005–2015	21 tontilta	1	4	30x32 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
21:KE:0008	ARK193	2006	21 tontilta	1	9	22x50x24 mm	Posliiniastian pala	Astian kylkipala, jossa korva. Kylkipalassa kaksi ohutta raitaa, mahdollisesti kultaus kulunut pois. Korva kahdesta toisiinsa liitetystä palasta.	

21:KE:0009	ARK211	2005–2015	21 tontilta	3	9	12x14 mm, 12x26 mm, 28x51 mm	Posliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Ei koristeluja.	
21:KE:0010	ARK211	2005–2015	21 tontilta	1	6	30x35 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella pystysuuntaisia uurteita, jotka muodostavat leveämmän aaltomaisen kohoraidoituksen.	
21:KE:0011	ARK211	2005–2015	21 tontilta	1	12	32x52 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
21:KE:0012	ARK211	2005–2015	21 tontilta	1	13	45x55 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreuna muotoiltu aaltomaiseksi.	
21:KE:0013	ARK211	2005–2015	21 tontilta	2	10	26x29 mm, 30x71 mm	Posliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Ei koristeluja.	
21:KE:0014	ARK211	2005–2015	21 tontilta	8	11	7x10 -- 28x38 mm	Posliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja. Yhdessä palassa mahdollinen pohjaprofiloinnin katkelma.	
21:KE:0015	ARK318	2005–2015	21 tontilta	1	14	40x47 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Ulkopuolella kullattuja pystyviivoja, joista yhdestä roikkuu vihreälehtinen punainen hedelmä, mahdollisesti omena.	
21:KE:0016	ARK320	2005–2015	21 tontilta	2	18	15x17 mm, 45x65 mm	Posliiniastian pala	Astioiden reunapala ja reunapohjapala. Pohjassa pohjarengas. Ei koristeluja.	
21:KE:0082	ARK228	2005–2015	21 tontilta	2	15	22x22 mm, 30x47 mm	Posliiniastian pala	Astioiden pohjapala ja kylkipala. Ei koristeluja. Pohjapalan halk. 60 mm.	
21:KE:0195	ARK182	2005–2015	21 tontilta	29	47	8x9 -- 45x20 mm	Posliiniastian pala	Astioiden reunapaloja, kylkipaloja, pohjapaloja, korva ja kansi. Siirtokuvakoristelu. Yhdeksässä palassa ihmishahmoja ja eläinhahmoja, mm. enkeli, sammakko, poika, mies, sukset, onki. Kannen keskellä reikä ja pois lohjenneen korvan kaksi kiinnityskohtaa.	
21:KE:0196	ARK047	2005	21 tontilta	1	3	19x25 mm	Posliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunan päällä ja astian sisäpuolella kyljessä vaaleanpunainen raita.	
21:KE:0017	ARK183	2005–2015	21 tontilta	1	5	31x38 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella liiloja ja vaaleanpunaisia kukkia vihreissä varsissa. Mahdollisesti maalattu kuvio.	
21:KE:0018	ARK183	2005–2015	21 tontilta	1	6	22x53 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella yläreunassa ruskea raita. Alempana ruskeanpunaisen kukkakuvion ja vihreän lehden katkelmat. Mahdollisesti maalattu kuvio.	
21:KE:0019	ARK183	2005–2015	21 tontilta	1	11	36x53 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Sisäpuolella maalattu viininpunainen tulppaanimainen kukka, vihreät lehdet ja musta varsi.	
21:KE:0020	ARK183	2005–2015	21 tontilta	2	9	27x28 mm, 27x41 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Molemmissa paloissa aaltomaiseksi muotoiltu reuna ja yläreunassa raita, josta kultaus kulunut pois.	
21:KE:0021	ARK200	2005–2015	21 tontilta	3	7	10x13 mm, 16x21 mm, 25x32 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipaloja. Maalattu viininpunainen kasviaiheinen koristelu. Reunapalan yläreunassa lisäksi viininpunainen raita.	
21:KE:0022	ARK200	2005–2015	21 tontilta	2	4	14x25 mm, 18x29 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipala ja pohjapala. Molemmissa harmaa ja oranssi kuvio, maalattu lasitteen päälle. Pohjapalan pohjassa leiman katkelmassa allekkaisilla riveillä kirjaimet RA72 tai RAA72, 8 40, IA tai BIA. Mahdollisesti Arabian leima.	Aikaisintaan 1874, jolloin Arabia perustettiin.
21:KE:0023	ARK181	2005–2015	21 tontilta	1	2	19x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Uurrettu leima, jossa kirjaimet "RAB" "FER9" "46". Arabian leima.	Aikaisintaan 1874, jolloin Arabia perustettiin.
21:KE:0024	ARK201	2005–2015	21 tontilta	1	1	18x28 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Sininen köynnöskuvio. Siirtokuva.	
21:KE:0025	ARK191	2005–2015	21 tontilta	2	3	10x12 mm, 22x28 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipala. Molemmissa sininen viivakoristelu. Reunapalassa yläreunassa sininen viivaköynnöskoristelu.	
21:KE:0026	ARK190	2005–2015	21 tontilta	1	1	10x15 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Sininen koristelu.	
21:KE:0027	ARK220	2005–2015	21 tontilta	3	4	10x14 mm, 14x30 mm, 18x29 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipaloja. Sininen koristelu. Kasviaiheinen kukkakuvio ja köynnöskoristelu.	

21:KE:0028	ARK190	2005–2015	21 tontilta	1	6	29x41 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Ruskea viivakoristellun leiman katkelma, jossa kirjaimet "& BOCH". Mahdollisesti Villeroy & Boch -leima.
21:KE:0029	ARK189	2005–2015	21 tontilta	2	3	15x18 mm, 19x29 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden pohjapala ja kylkipala. Molemmissa vaaleansininen koristelu. Pohjapalan toisella puolella kuningas, valtikka ja karhu sekä muuta kuviointia. Pohjapalan toisella puolella leiman katkelma, jossa simpukkamainen reunus ja keskellä kirjaimet "OINEN". Kylkipalassa kasvikuviointi.
21:KE:0030	ARK196	2005–2015	21 tontilta	1	2	13x16 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Sininen koristelu. Toisella puolella sininen koristelu. Toisella puolella köynnöskuvio, mahdollinen leiman katkelma.
21:KE:0031	ARK194	2006	21 tontilta	1	1	17x34 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa tummanharmaa pykäräitä.
21:KE:0032	ARK184	2005–2015	21 tontilta	1	5	20x36 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Ulkopuolella pohjarengas. Sisäpuolella musta maisemakoristelu, jossa rakennuksen ja puun katkelmat. Siirtokuva lasitteen alla.
21:KE:0033	ARK196	2005–2015	21 tontilta	2	1	7x11 mm, 13x17 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Molemmissa paloissa tummansininen kuviointi.
21:KE:0034	ARK318	2005–2015	21 tontilta	1	2	12x24 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Harmaa koristelu. Linnun katkelma.
21:KE:0035	ARK201	2005–2015	21 tontilta	4	9	9x19 mm, 12x14 mm, 18x26 mm, 31x36 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja ja kylkipaloja. Tummanharmaa koristelu. Reunapaloissa sisäpuolella yläreunassa pystyviivaraita, jonka alareunassa raita simpukkamaisista kuvioista. Yhden reunapalan sisäpuolella kasviaiheinen koristelu. Yhden reunapalan ulkopuolella kasviaiheinen koristelu. Kylkipaloissa kasviaiheinen koristelu.
21:KE:0036	ARK183	2005–2015	21 tontilta	1	3	18x20 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Pohjassa pohjarengas. Astian sisäpuolella ruskea kukkakuvio.
21:KE:0037	ARK187	2005–2015	21 tontilta	2	7	17x22 mm, 25x44 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Ruskea koristelu. Yläreunassa aaltoviiva ja pistekoristelu. Sen alapuolella kukkakuviointi ja vaakaviivakoristelu.
21:KE:0038	ARK187	2005–2015	21 tontilta	2	3	17x19 mm, 17x23 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Ruskea koristelu. Yläreunassa aaltoviiva ja pistekoristelu. Sen alapuolella kukkakuviointi ja vaakaviivakoristelu.
21:KE:0039	ARK187	2005–2015	21 tontilta	3	6	14x20 mm, 20x25 mm, 27x43 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipaloja. Musta koristelu. Siirtokuva. Kasviaiheinen koristelu. Yhdessä palassa lyyran katkelma. Pienimmässä palassa molemmin puolin koristelu.
21:KE:0040	ARK184	2005–2015	21 tontilta	1	8	38x44 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Astian ulkopuolella yläreunassa sininen, punainen, sininen ja punainen raita.
21:KE:0041	ARK183	2005–2015	21 tontilta	2	10	9x21 mm, 28x55 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Astioiden sisäpuolella raitakoristelu, jossa suuremmissa palassa ylhäältä katsoen punainen, musta, keltainen, musta, punainen, ruskea, sininen ja ruskea raita. Pienemmissä palassa punainen, musta ja keltainen raita.
21:KE:0042	ARK220	2005–2015	21 tontilta	2	5	16x20 mm, 14x26 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipala. Vaaleanpunertava lasite. Ei koristeluja.
21:KE:0043	ARK192	2006	21 tontilta	1	3	26x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ulkopuoli koristeltu uurretuin vaakaraidoin.
21:KE:0044	ARK192	2006	21 tontilta	1	1	13x15 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Kohokoristeluna kukkakuvio.
21:KE:0045	ARK192	2006	21 tontilta	2	6	20x25 mm, 25x26 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Koristeluna kohoraidat ja niiden alla simpukkakuvioita.
21:KE:0046	ARK319	2005–2015	21 tontilta	1	3	17x36 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Reuna muotoiltu aaltomaiseksi.
21:KE:0047	ARK188	7/2012	21 tontilta	1	5	19x44x11 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Ei koristeluja. Pohjassa pohjarengas.
21:KE:0048	ARK181	2005–2015	21 tontilta	1	5	28x42 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ulkopuolella lähemmäksi kolme uurretua raitaa.
21:KE:0049	ARK201	2005–2015	21 tontilta	1	39	65x90 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa ruseteista muotoiltu kohoraita.
21:KE:0050	ARK319	2005–2015	21 tontilta	2	3	17x17 mm, 12x27 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Molemmissa kullattu koristelu lähes lohjennut pois.

21:KE:0051	ARK183	2005–2015	21 tontilta	1	1	13x22 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa sinivihreä raita.
21:KE:0052	ARK184	2005–2015	21 tontilta	2	8	9x22 mm, 31x32 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Suuremmassa palassa kaksi oranssinpunaista raitaa. Pienemmässä palassa yksi oranssinpunainen raita.
21:KE:0053	ARK183	2005–2015	21 tontilta	1	1	15x17 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Molemmin puolin musta lasite. Ei koristeluja.
21:KE:0054	ARK203	2005–2015	21 tontilta	2	13	23x41 mm, 30x36 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Yläreunassa oranssinpunainen raita. Toisessa palassa alempana toinen oranssinpunainen raita.
21:KE:0055	ARK203	2005–2015	21 tontilta	3	4	8x17 mm, 12x15 mm, 22x33 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Yläreunassa oranssinpunainen raita.
21:KE:0056	ARK203	2005–2015	21 tontilta	2	6	17x22 mm, 22x29 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Yläreunassa oranssinpunainen raita.
21:KE:0057	ARK203	2005–2015	21 tontilta	2	17	36x36 mm, 35x44 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Molemmissa paloissa kaksi oranssinpunaista raitaa.
21:KE:0058	ARK203	2005–2015	21 tontilta	3	15	19x21 mm, 25x31 mm, 36x40 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Kahdessa palassa oranssinpunainen raita. Yhdessä palassa oranssinpunaisen kuvion katkelma.
21:KE:0059	ARK203	2005–2015	21 tontilta	1	2	23x26 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa oranssinpunainen raita.
21:KE:0060	ARK191	2005–2015	21 tontilta	11	9	7x15 -- 15x37 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipaloja. Monisävyinen lasite vaaleanharmaasta tummanharmaaseen. Ei koristeluja.
21:KE:0061	ARK192	2006	21 tontilta	5	15	9x10 -- 41x46 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Teräväreunainen kohoraidoitus.
21:KE:0062	ARK196	2005–2015	21 tontilta	1	8	33x42 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Ohut vaaleansininen raita. Korvan kiinnityskohdan katkelma. Mahdollinen kahvikuppi.
21:KE:0063	ARK186	2005–2015	21 tontilta	2	5	20x30 mm, 15x24 mm	Piiposliiniastian pala	Astian saman korvan puolikkaat. Yhteensä kolme nyppeä korvan ulkosivulla.
21:KE:0064	ARK195	2005–2015	21 tontilta	1	3	21x31 mm	Piiposliiniastian pala	Astian korvan katkelma. Korvan juuressa kaksi tummanharmaata viivaa.
21:KE:0065	ARK186	2005–2015	21 tontilta	3	34	25x32 mm, 25x43 mm, 27x48 mm	Piiposliiniastian pala	Astian saman korvan palat. Korvan reunoissa uurrettu raita.
21:KE:0066	ARK186	2005–2015	21 tontilta	1	13	25x60 mm	Piiposliiniastian pala	Astian korvan pala. Ei koristeluja.
21:KE:0067	ARK220	2005–2015	21 tontilta	1	7	30x35 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipohjapala. Kyljessä korvan kiinnityskohdan pala. Mahdollinen kahvikuppi. Pohjan halk. 40 mm.
21:KE:0068	ARK212	2005–2015	21 tontilta	2	9	17x39 mm, 28x39 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden pohjapaloja. Ei koristeluja.
21:KE:0069	ARK184	2005–2015	21 tontilta	1	7	29x42 mm	Piiposliiniastian pala	Astian pohjapala. Pohjassa pohjarengas. Ulkopuolella leiman katkelma, jossa kirjaimet "REG".
21:KE:0070	ARK196	2005–2015	21 tontilta	3	11	20x23 mm, 27x29 mm, 35x43 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
21:KE:0071	ARK213	2005–2015	21 tontilta	8	10	7x10 -- 32x32 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Reliefikoristeluna lehdyköitä. Kellertävä lasite.
21:KE:0072	ARK202	2005–2015	21 tontilta	18	55	13x17 -- 40x50 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.
21:KE:0073	ARK188	7/2012	21 tontilta	4	24	16x30 mm, 28x30 mm, 42x46 mm, 45x50 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Reunat muotoiltu aaltomaiseksi.
21:KE:0074	ARK213	2005–2015	21 tontilta	35	99	14x20 -- 35x48 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
21:KE:0075	ARK226	2006	21 tontilta	1	1	10x17 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa viininpunainen raita.
21:KE:0076	ARK226	2006	21 tontilta	1	3	19x26 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Reliefikoristeluna yläreunassa pystyviivaraita, alapuolella kukkakuvio.
21:KE:0077	ARK226	2006	21 tontilta	1	14	28x51 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Reliefikoristelu. Tähtimäisistä kuvioista tehty raita.

21:KE:0078	ARK226	2006	21 tontilta	8	29	10x17 -- 39x40 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.
21:KE:0079	ARK226	2006	21 tontilta	27	58	11x15 -- 22x46 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
21:KE:0080	ARK215	7/2012	21 tontilta	3	20	22x31 mm, 31x50 mm, 31x39 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Aaltomaiseksi muotoiltu reuna.
21:KE:0081	ARK223	7/2012	21 tontilta	7	95	31x35 -- 37x71 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden pohjapaloja. Ei koristeluja.
21:KE:0083	ARK223	7/2012	21 tontilta	20 6	642	4x6 -- 52x72 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
21:KE:0084	ARK214	2005–2015	21 tontilta	10	152	23x27 -- 66x82 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja ja kylkipaloja. Ei koristeluja. Suorakaiteen muotoinen tarjoiluvati.
21:KE:0085	ARK216	2005–2015	21 tontilta	13	54	8x10 -- 34x41 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja. Mahdollisesti saman suorakaiteenmuotoisen tarjoiluastian paloja kuin 21:KE:0084.
21:KE:0086	ARK217	2005–2015	21 tontilta	7	213	20x30 -- 60x62 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja, kylkipaloja, pohjapaloja. Ei koristeluja.
21:KE:0087	ARK218	2005–2015	21 tontilta	2	8	22x27 mm, 25x25 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian pohjapaloja. Pohjassa pohjarengas. Ei koristeluja.
21:KE:0088	ARK219	2005–2015	21 tontilta	1	21	40x53 mm, halk. 80 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipohjapala. Reunassa profilointi. Pohjassa pohjarengas. Matala astia. Tasainen pohja. Mahdollinen matala rasia tai tuhkakuppi.
21:KE:0089	ARK221	2005–2015	21 tontilta	1	13	24x52 mm, korkeus 32 mm, halk. 80 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipohjapala. Pohjassa pohjarengas. Tasainen pohja. Kyljen ulkopuolella teräväreunainen kohoraidoitus.
21:KE:0090	ARK222	2005–2015	21 tontilta	3	120	44x77 mm, 97x100 mm, 102x103 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja ja pohjapala. Ei koristeluja. Mahdollisesti matalan lautasen tai tarjoiluvadin paloja.
21:KE:0091	ARK224	2005–2015	21 tontilta	4	232	44x58 mm, 43x88 mm, 49x118 mm, 82x125 mm, halk. 130 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian pohjapaloja. Ei koristeluja. Pohjassa pohjarengas.
21:KE:0092	ARK225	2005–2015	21 tontilta	2	37	36x66 mm, 51x86 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Ei koristeluja. Mahdollinen matala lautanen.
21:KE:0093	ARK227	2005–2015	21 tontilta	1	1	15x22 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kulmareunapala. Kellertävä lasite. Ei koristeluja. Reuna muodostaa lähes 90 asteen kulman.
21:KE:0094	ARK228	2005–2015	21 tontilta	1	6	36x39 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Reliefikoristelu. Yläreunassa kaksi raitaa ja niiden alla simpukkakuvioista tehty raita.
21:KE:0095	ARK228	2005–2015	21 tontilta	1	32	56x62 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Reliefikoristelu. Yläreunassa ruseteista muodostettu raita.
21:KE:0096	ARK228	2005–2015	21 tontilta	3	59	46x63 mm, 43x66 mm, 42x58 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapaloja. Suorakaiteen muotoinen korkeareunainen tarjoiluvati. Yläreunassa reliefikoristelu.
21:KE:0097	ARK228	2005–2015	21 tontilta	1	53	66x92 mm, reunan korkeus 36 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Yläreunassa reliefikoristelu. Korkeareunainen pala. Mahdollisesti tarjoiluvadin pala.
21:KE:0098	ARK228	2005–2015	21 tontilta	1	65	74x115 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. reliefikoristelu. Reuna taivutettu ulospäin. Mahdollinen korkeareunainen vati.
21:KE:0099	ARK228	2005–2015	21 tontilta	2	34	39x61 mm, 53x84 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian pohjapaloja. Ei koristeluja. Mahdollinen matala lautanen.
21:KE:0100	ARK228	2005–2015	21 tontilta	15	33	13x19 -- 26x42 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Paloissa samankaltaisia kuvioita tai kulumajälkiä. Samankaltainen kirkaanvalkoinen lasite.
21:KE:0101	ARK228	2005–2015	21 tontilta	1	8	34x42 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja. Mahdollisesti palanut.
21:KE:0102	ARK228	2005–2015	21 tontilta	1	14	37x55 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Mahdollinen kullattu raita yläreunassa lohjennut pois.

21:KE:0103	ARK228	2005–2015	21 tontilta	3	5	11x16 mm, 14x25 mm, 24x41 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian pohjapaloja. Pohjaa kiertävät uurretut raidat. Kellertävä lasite.	
21:KE:0104	ARK223	7/2012	21 tontilta	56	312	11x14 -- 41x49 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja.	
21:KE:0105	ARK228	2005–2015	21 tontilta	29	322	12x14 -- 69x93 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden pohjapaloja. Ei koristeluja. Mahdollisia matalien lautasten tai tarjoiluvatien pohjapaloja.	
21:KE:0106	ARK228	2005–2015	21 tontilta	14 2	694	20x25 -- 37x58 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei koristeluja. Mahdollisesti lautasia ja tarjoiluvateja.	
21:KE:0107	ARK228	2005–2015	21 tontilta	18 1	361	11x13 -- 35x37 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
21:KE:0108	ARK228	2005–2015	21 tontilta	28 0	732	11x15 -- 61x107 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
21:KE:0109	ARK228	2005–2015	21 tontilta	15 0	654	10x16 -- 58x72 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.	
21:KE:0187		2005–2020	21 tontilta	1	5	17x39 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Musta lasite astian molemmin puolin. Toisella puolella pohjarenkaan kaltainen profilointi. Mahdollinen rasian kannen katkelma.	
21:KE:0193	ARK199	2005–2015	21 tontilta	2	8	17x18 mm, 29x34 mm	Piiposliiniastian pala	Saman astian reunapala ja kylkipala. Reunapalassa yläreunassa ja alempana kyljessä sininen raita. Kylkipalassa sininen raita.	
21:KE:0194	ARK199	2005–2015	21 tontilta	4	4	11x14 mm, 16x19 mm, 11x19 mm, 20x22 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden reunapaloja ja kylkipala. Reunapalojen yläreunassa sininen raita. Kylkipalassa sininen raita ja korvan juuren katkelma.	
21:KE:0197	ARK047	2005	21 tontilta	1	2	19x23 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Ulkopuolella sininen koristelu. Kasvikuvio, pilven katkelma. Siirtokuva.	
21:KE:0110	ARK228	2005–2015	21 tontilta	4	19	5x6 mm, 11x14 mm, 15x25 mm, 44x67 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden reunapala ja kylkipaloja. Vaaleanpunertava tinalasite. Ei koristeluja.	
21:KE:0111	ARK228	2005–2015	21 tontilta	5	6	11x13 -- 22x28 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Tinalasite. Ei koristeluja.	
21:KE:0112	ARK226	2006	21 tontilta	1	1	9x19 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite. Ei koristeluja.	
21:KE:0113	ARK191	2005–2015	21 tontilta	1	1	16x25 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite. Maalattu viinipunainen ja tummansininen koristelu.	
21:KE:0114	ARK194	2006	21 tontilta	4	7	7x11 mm, 13x17 mm, 19x27 mm, 20x23 mm	Fajanssiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Tinalasite, yhdestä palasta lohjennut kokonaan pois. Kolmessa palassa maalattuja sinisiä koristeluja.	
21:KE:0115	ARK197	2005–2015	21 tontilta	1	21	45x56x20 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite. Ulkopuolella tummansininen koristelu. Sisäpuolella kolme pyöreää reikää lähellä toisiaan, vastaavassa kohdassa ulkopuolella yksi niistä suurempi reikä. Mahdollinen teekannun kaatonokan juuren katkelma.	
21:KE:0116	ARK204	2005–2015	21 tontilta	2	9	10x27 mm, 28x34 mm	Kivisaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vaaleanharmaa massa. Toisella puolella tummansinisistä maalattua koristelua. Westerwaldin tyyppin keramiikkaa.	Aikaisintaan 1700-luvulta.
21:KE:0117	ARK204	2005–2015	21 tontilta	1	65	47x102 mm	Kivisaviastian pala	Astian reunapala. Vaaleanharmaa massa. Ulkopuolella tummansinisellä maalattut raidat. Profiloitu reuna. Westerwaldin tyyppin keramiikkaa.	Aikaisintaan 1700-luvulta.
21:KE:0118	ARK294	2005–2015	21 tontilta	1	4	25x27 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanruskea massa. Ulkopuolella pyöreän leiman katkelma, jossa leimaa kiertävät kirjaimet "ACHING" ja keskellä nelijalkainen eläin. Leima painettu kahteen kertaan. Saksalaisen Staatl. Fachingen -mineraalivesipullon pala.	Aikaisintaan 1746, myynnin aloitusvuosi. Lähde löydettiin 1740. https://www.fachingen.de/en/histo

									ry.aspx (18.11.2020).
21:KE:0119	ARK207	2005–2015	21 tontilta	1	3	20x24 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanruskea massa. Ei koristeluja.	
21:KE:0120	ARK207	2005–2015	21 tontilta	1	50	32x62x37 mm	Kivisaviastian pala	Astian korva. Ruskea massa, punertava ulkopinta. Ei koristeluja.	
21:KE:0121	ARK209	2005–2015	21 tontilta	1	56	60x85 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Ruskea massa, punaruskea ulkopinta. Ei koristeluja. Suora kylkipala, joka päättyy pohjaan. Mahdollinen pullon kylki.	
21:KE:0122	ARK322	2005–2015	21 tontilta	1	50	48x75 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipohjapala. Vaaleanruskea massa. Ei koristeluja.	
21:KE:0123	ARK210	2005–2015	21 tontilta	2	53	44x47 mm, 46x60 mm	Kivisaviastian pala	Saman astian kylkipaloja. Vaaleanruskea massa. Ei koristeluja.	
21:KE:0124	ARK210	2005–2015	21 tontilta	1	61	64x69 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipohjapala. Ruskea massa. Ei koristeluja.	
21:KE:0125	ARK210	2005–2015	21 tontilta	3	60	12x13 mm, 29x60 mm, 56x62 mm	Kivisaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vaaleanruskea massa. Ei koristeluja.	
21:KE:0198	ARK206	2005–2015	21 tontilta	1	340	korkeus 75 mm, halk. 86 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipohjapala. Vaaleanruskea massa. Lähes kokonainen pohja. Sisäpuolella mahdollisesti sisältöä, vaikka sekoittunut maainekseen.	
21:KE:0127	ARK237	2005–2015	21 tontilta	1	30	44x57 mm	Punasaviastian pala	Astian pohjapala. Sisäpuolella väritön lyijylasite. Ulkopuolella pohjassa leiman katkelma, näkyvissä uurretut kirjaimet "E.W" ja "S".	
21:KE:0128	ARK229	2005–2015	21 tontilta	1	3	14x20 mm	Punasaviastian pala	Astian jalan katkelma. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KE:0129	ARK230	2005–2015	21 tontilta	4	84	24x33 mm, 45x63 mm, 42x51 mm, 49x94 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koistelu. Suurimmassa palassa profiloitu reuna.	
21:KE:0130	ARK232	2005–2015	21 tontilta	14	51	8x8 -- 28x46 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koistelu.	
21:KE:0131	ARK263	2005–2015	21 tontilta	1	56	68x82 mm	Punasaviastian pala	Astian pohjapala. Väritön lyijylasite. Bolus-koistelu. Pohjassa leiman katkelma, johon uurrettu kirjaimet "A:RA".	
21:KE:0132	ARK233	2005–2015	21 tontilta	1	4	20x34 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Kellertävä engobe-koistelu.	
21:KE:0133	ARK234	2005–2015	21 tontilta	1	21	40x52 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Hemring-tyyppinen sgraffito-koistelu.	
21:KE:0134	ARK235	7/2012	21 tontilta	1	20	27x55 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite. Mahdollinen engobe-koistelu. Profiloitu reuna.	
21:KE:0135	ARK236	2005–2015	21 tontilta	4	111	27x48 mm, 35x50 mm, 47x76 mm, 46x108 mm	Punasaviastian pala	Saman astian reunapaloja. Väritön lyijylasite. Engobe-koistelu. Profiloitu reuna.	
21:KE:0136	ARK237	2005–2015	21 tontilta	2	17	23x38 mm, 38x39 mm	Punasaviastian pala	Saman astian reunapaloja. Väritön lyijylasite astian molemmin puolin. Ei koristeluja.	
21:KE:0137	ARK238	2005–2015	21 tontilta	10	128	17x27 -- 37x70 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
21:KE:0138	ARK240	2005–2015	21 tontilta	1	14	36x48 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Sisäpuolella väritön lyijylasite. Ulkopuolella ei lasitetta, mahdollisesti korvan tai kahvan juuren katkelma.	
21:KE:0139	ARK241	2005–2015	21 tontilta	3	66	22x29 mm, 30x58 mm, 54x108 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite kulunut ja osittain lohjennut pois. Mahdollinen engobe-koistelu, mutta hyvin kulunut pinta.	
21:KE:0140	ARK242	2005–2015	21 tontilta	5	76	21x37 -- 46x51 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei lasitetta tai lasite lohjennut pois. Ei koristeluja. Profiloitu reuna.	
21:KE:0141	ARK230	2005–2015	21 tontilta	1	15	22x66 mm	Punasaviastian pala	Astian pohjapala. Astian sisäpinta lohjennut pois.	
21:KE:0142	ARK230	2005–2015	21 tontilta	37	349	20x26 -- 37x53 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
21:KE:0143	ARK230	2005–2015	21 tontilta	21	191	15x23 -- 28x44 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta tai lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.	

21:KE:0144	ARK247	2005–2015	21 tontilta	1	77	53x104 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite. Hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu. Profiloitu reuna.
21:KE:0145	ARK231	2005–2015	21 tontilta	13	666	26x29 -- 76x165 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu. Profiloitu reuna.
21:KE:0146	ARK239	2005–2015	21 tontilta	12	130	17x30 -- 42x45 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.
21:KE:0147	ARK243	2005–2015	21 tontilta	1	24	45x72 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Engobe-koristelu.
21:KE:0148	ARK252	2005–2015	21 tontilta	2	51	30x35 mm, 49x51 mm	Punasaviastian pala	Astioiden pohjapaloja. Väritön lyijylasite. Engobe-koristelu.
21:KE:0149	ARK266	2005–2015	21 tontilta	1	4	22x35 mm	Punasaviastian pala	Astian pohjapala. Väritön lyijylasite astian ulkopuolella. Sisäpuoli lohjennut pois. Ei koristeluja.
21:KE:0150	ARK231	2005–2015	21 tontilta	4	46	21x45 mm, 28x58 mm, 16x49 mm, 31x69 mm	Punasaviastian pala	Saman astian pohjapaloja. Väritön lyijylasite astian ulkopuolella. Sisäpuoli lohjennut pois. Ei koristeluja.
21:KE:0151	ARK231	2005–2015	21 tontilta	7	80	21x23 -- 53x58 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite astian molemmin puolin tai lohjennut pois sisäpuolelta. Ei koristeluja.
21:KE:0152	ARK231	2005–2015	21 tontilta	2	67	60x96 mm, 60x77 mm	Punasaviastian pala	Saman astian pohjapaloja. Väritön lyijylasite lähes kokonaan lohjennut pois. Ei koristeluja. Keskellä pohjaa muotoiltu pyöreä reikä. Mahdollinen kukkaruukku, jossa veden poistumisaukko.
21:KE:0153	ARK231	2005–2015	21 tontilta	3	19	12x45 mm, 33x42 mm, 32x84 mm	Punasaviastian pala	Astioiden pohjapaloja. Lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.
21:KE:0154	ARK231	2005–2015	21 tontilta	16	70	20x21 -- 45x46 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite lohjennut pois lähes kokonaan. Muutamissa paloissa lasitteen roiskeita. Ei koristeluja.
21:KE:0155	ARK231	2005–2015	21 tontilta	60	364	15x22 -- 97x154 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite tai lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.
21:KE:0156	ARK291	2005–2015	21 tontilta	7	63	15x31 -- 52x56 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.
21:KE:0157	ARK291	2005–2015	21 tontilta	26	114	11x13 -- 52x62 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Molemmat pinnat lohkeilleet pois. Ei lasitetta. Ei koristeluja.
21:KE:0158	ARK291	2005–2015	21 tontilta	13	85	11x32 -- 55x64 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Toinen tai molemmat pinnat lohjenneet pois. Ei lasitetta. Ei koristeluja.
21:KE:0159	ARK269	2005–2015	21 tontilta	2	2	11x20 mm, 17x22 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.
21:KE:0160	ARK274	2005–2015	21 tontilta	7	72	14x18 -- 38x69 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta tai lasite lohjennut pois. Ei koristeluja.
21:KE:0161	ARK282	2005–2015	21 tontilta	14	45	10x16 -- 47x66 mm	Punasavikeramiikan pala	Mahdollisesti astioiden pohjapala ja kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.
21:KE:0162	ARK245	2006	21 tontilta	2	5	15x27 mm, 20x29 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.
21:KE:0163	ARK262	7/2012	21 tontilta	7	59	17x31 -- 31x43 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.
21:KE:0164	ARK265	7/2012	21 tontilta	2	79	45x61 mm, 58x68 mm	Punasaviastian pala	Astioiden pohjapaloja. Väritön lyijylasite astian sisäpuolella. Ei koristeluja.
21:KE:0165	ARK265	7/2012	21 tontilta	7	80	20x45 -- 48x49 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Kahdessa palassa engobe-koristelu lähes lohjennut pois.
21:KE:0166	ARK246	2006	21 tontilta	1	11	21x54 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Profiloitun reunan katkelma.
21:KE:0167	ARK246	2006	21 tontilta	1	7	32x42 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Hyvin vaaleanruskea massa. Ei lasitetta. Ei koristeluja.
21:KE:0168	ARK246	2006	21 tontilta	2	10	12x21 mm, 30x43 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipala ja pohjapala. Ei lasitetta. Ei koristeluja.

21:KE:0169	ARK255	2005–2015	21 tontilta	1	12	27x31x21 mm	Punasaviastian pala	Astian jalan tai korvan katkelma. Ei lasitetta. Valkosavilietteen läikkiä. Ei koristeluja.	
21:KE:0170	ARK255	2005–2015	21 tontilta	2	3	11x15 mm, 16x17 mm	Punasavikeramiikan pala	Punasavikeramiikan tunnistamattomia paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KE:0171	ARK256	2005–2015	21 tontilta	4	23	16x21 -- 36x41 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja ja pohjapala. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Pohjapalassa muotoiltu reikä. Yhdessä palassa ulkopuolella rihlausta.	
21:KE:0172	ARK248	2005–2015	21 tontilta	8	238	20x25 -- 60x75 mm	Punasaviastian pala	Astioiden pohjapaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.	
21:KE:0173	ARK249	2005–2015	21 tontilta	1	32	37x103 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu.	
21:KE:0174	ARK250	2005–2015	21 tontilta	4	52	28x30 mm, 19x32 mm, 25x32 mm, 38x64 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite astioiden sisäpuolella. Ei koristeluja. Dreijauksen jälkiä ulkopuolella.	
21:KE:0175	ARK251	2005–2015	21 tontilta	23	152	16x18 -- 41x46 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
21:KE:0176	ARK253	2005–2015	21 tontilta	4	57	25x36 mm, 14x41 mm, 26x50 mm, 50x56 mm	Punasaviastian pala	Astioiden pohjapaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
21:KE:0177	ARK254	2005–2015	21 tontilta	1	13	27x48 mm	Punasaviastian pala	Astian korvan katkelma. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Ulkopuolella rihlaus.	
21:KE:0178	ARK258	2005–2015	21 tontilta	1	3	24x26 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KE:0179	ARK259	2005–2015	21 tontilta	2	18	27x31 mm, 46x61 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Suuremman palan ulkopuolella kaksi uurrettua raitaa ja mahdollisen lasitteen jäänteitä.	
21:KE:0180	ARK244	2005–2015	21 tontilta	1	29	49x65 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.	
21:KE:0181	ARK260	2005–2015	21 tontilta	11	116	13x15 -- 40x68 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Viiden palan reunassa profilointi.	
21:KE:0182	ARK261	2005–2015	21 tontilta	10	162	15x33 -- 38x75 mm	Punasaviastian pala	Astioiden pohjapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KE:0183	ARK268	2005–2015	21 tontilta	43	309	19x21 -- 49x59 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KE:0184	ARK244	2005–2015	21 tontilta	9	8	8x11 -- 19x28 mm	Punasavikeramiikan pala	Punasavikeramiikan paloja. Yksi astian kylkipala, muut mahdollisesti astioista. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KE:0185	ARK269	2005–2015	21 tontilta	16	564	27x36 -- 93x190 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu. Reuna profiloitu.	
21:KE:0186	ARK269	2005–2015	21 tontilta	24	379	17x18 -- 66x100 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Bolus-koristelu.	
21:KE:0191		2005–2020	21 tontilta	1	9	39x51 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Lyijylasite molemmin puolin astiaa. Ruskeaksi poltettu massa. Dreijattu astia. Yläreunan ulkopuolella vaakarihlaus.	
21:KE:0199	ARK043	2011	21 tontilta	2	12	30x33 mm, 28x37 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipala ja pohjapala. Koristelu astian sisäpuolella. Kylkipalassa väritön lyijylasite, pohjapalasta lasite lohjennut pois. Molemmissa paloissa hemring-tyyppinen sgraffito-koristelu.	1700–1800-luku
21:KE:0200	ARK048	2005	21 tontilta	1	8	29x37 mm	Punasaviastian pala	Astian reunapala. Väritön lyijylasite astian molemmin puolin. Ei koristeluja.	
21:KE:0201	ARK048	2005	21 tontilta	2	12	19x27 mm, 26x33 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KE:0123	ARK042	2005–2006	21 tontilta	1	10	27x37x11 mm	Muu keramiikan pala	keramiikkapala, tyypillinen kampakeraamiikka, kampaleimoja ja kuoppa, tunnistus Tuula Heikkurinen-Montell ja Kristiina Korkeakoski-Väisänen	tyypillinen kampakeraamiikka

21:KE:0126	ARK208	2005–2015	21 tontilta	1	99	46x74 mm	Esineen katkelma	Tunnistamaton keramiikkaesineen katkelma. Karkea harmaa massa, mahdollisesti huonompilaatuista kivisavea. Pyöreäkyllinen, alaspäin suippenevan esineen katkelma.	Mahdollisesti 1800-luvulta.
21:KE:0188	ARK315	2005–2015	21 tontilta	1	1	11x14 mm	Saven pala	Keramiikan pala, jossa sekoitetta. Esihistoriallisen keramiikan pala. Toisella puolella painuma, joka mahdollinen koristelu.	Esihistoriallinen
21:KE:0192	ARK180	2005–2015	21 tontilta	1	3	10x27 mm	Saviesineen katkelma	Mahdollinen savikiekon katkelma. Oranssi, tummunut pala.	
21:KE:0202	ARK292	2005–2015	21 tontilta	2	3	10x16 mm, 18x20 mm	Saven pala	Keramiikan paloja. Karkea sekoite. Toisessa palassa toinen pinta tallella. Mahdollisesti astioista. Dreijaamaton, käsintehty.	Esihistoriallinen, mahdollisesti kampakeramiikkaa.
21:KE:0203	ARK293	2005–2015	21 tontilta	1	1	15x20 mm	Saven pala	Keramiikan pala. Karkeahko sekoite, iso lituskainen sekoitteen pala. Toinen pinta tallella. Kolmen halk. 5 mm reiän katkelma kolmiomaisesti toisiinsa nähden, neljäs reikä epävarma.	Tyypillinen kampakeramiikka (nuorempi), Ka II:2
21:KE:0205	ARK295	2005–2015	21 tontilta	1	1	14x17 mm	Saven pala	Keramiikan pala. Karkea sekoite. Toinen pinta tallella. Toisella puolella tummanharmaa savi, huonosti poltettu. Dreijaamaton, käsintehty.	Esihistoriallinen.
21:KE:0206	ARK257	2005–2015	21 tontilta	1	32	52x96 mm	Saviastian pala	Saviastian kylkipala. Vihreä lasite. Ei koristeluja. Vaaleanruskea, kellertävä massa, valkosaven kaltainen.	
21:KA:0001	ARK269	2005–2015	21 tontilta	11	317	21x26 -- 80x136 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Valkosavilietettä koristeluna. Kahdessa palassa mahdollisesti lähes pois lohjennut lasite.	
21:KA:0002	ARK269	2005–2015	21 tontilta	17	294	19x30 -- 30x97 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KA:0003	ARK244	2005–2015	21 tontilta	13	54	6x19 -- 25x32 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KA:0004	ARK262	7/2012	21 tontilta	1	10	19x56 mm	Punasavikaakelin listapala	Punasavikaakelin listapala. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	
21:KA:0005	ARK291	2005–2015	21 tontilta	1	27	20x82 mm	Punasavikaakelin listapala	Punasavikaakelin listan katkelma. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Nokeentunut.	
21:KA:0006	ARK271	2005–2015	21 tontilta	5	68	10x16 -- 39x46 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Palojen yhdellä puolella kellertävä pinta. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Mahdollisesti slammattu?	
21:KA:0007	ARK275	7/2012	21 tontilta	1	12	28x41 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala.	
21:KA:0008	ARK230	2005–2015	21 tontilta	3	147	29x40 mm, 35x55 mm, 70x94 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Suurimmassa palassa muotoiltu pyöreä reikä. Toisessa palassa pyöreän reiän katkelma. Reikien läpi voitiin pujottaa rautalanka kaakeliuunin muurausvaiheessa, jotta kaakelit pysyivät paikoillaan.	
21:KA:0009	ARK043	2011	21 tontilta	1	30	41x74 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala. Väritön lasite. Valkosaviliete lasitteen alla.	1800-luvun loppu tai 1900-luvun alkupuoli
21:KA:0010	ARK257	2005–2015	21 tontilta	1	3	19x39 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelin pala. Vihreä lasite. Ei koristeluja.	
21:KA:0012	ARK279	2005–2015	21 tontilta	45	284	12x12 -- 45x78 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Valkoinen tinalasite, jossa sinisiä pisteitä koristeluna. Mahdollisesti roiskemaalattujen kaakelien paloja. Palat hauraita. Roiskemaalauksella jäljiteltiin marmoria ja se oli yleistä seinien koristelussa 1800-luvun alkupuolella. Kaakeliuunien koristeluna sitä käytettiin mahdollisesti myöhemmin 1800-luvulla.	Mahdollisesti 1800-luvun loppupuolelta.
21:LI:0001		2005–2015	21 tontilta	1	2	14x31 mm	Liitupiipun pala	Liitupiipun pesän pala. Simpukkamainen reliefikoristelu. Ns. simpukkapiippu.	1750–1867
21:LI:0002		2005–2020	21 tontilta	1	2	pituus 32 mm	Liitupiipun varren katkelma	Liitupiipun varren katkelma. Vartta kiertää teksti WETTERVIK ympyräkuviöraita, sen alapuolella pisteraita ja sen alapuolella teksti STOCKHOLM. Piipun valmistaja on Carl Wettervik tai hänen leskensä Tukholmasta.	1755–1798 tai leski 1828 asti
21:LI:0003		2005–2020	21 tontilta	2	4	pituus: 16 mm, 48 mm	Liitupiipun varren katkelma	Liitupiipun varsien katkelmia. Ei koristeluja.	

21:LI:0004		2005–2020	21 tontilta	1	5	28x18 mm	Liitupiipun pala	Liitupiipun kopan pala, jossa kanta. Kopassa pistemäistä reliefikoristelua. Mahdollinen simpukkapiippu.	
21:LI:0005		2005–2020	21 tontilta	1	4	pituus 42 mm	Liitupiipun varren katkelma	Liitupiipun varren katkelma. Ei koristelua.	
21:LA:0001	ARK211	2005–2015	21 tontilta	9	11	3x14 -- 36x59 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Valkoinen luulasi. Ei koristelua.	
21:LA:0002		2005–2020	21 tontilta	1	30	38x57 mm	Lasiastian pala	Juomalasin pala. Vaaleanvihreä kirkas lasi. Pesän pohja tasainen, suorat kyljet levenevät ylöspäin. Sääriosassa nappi.	
21:LA:0003		2005–2020	21 tontilta	1	11	35x44 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Reuna muotoiltu aaltomaiseksi. Aaltokuvion juuressa fasetoitu tähtikuvio. Alempana kyljessä rihlaus.	
21:LA:0004		2005–2020	21 tontilta	1	5	20x27 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Reuna muotoiltu pykäläitaiseksi. Kyljessä rihlatun kukan katkelma.	
21:LA:0005		2005–2015	21 tontilta	1	5	19x33 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Ruskea lasi. Reuna taivutettu ulospäin ulkokylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
21:LA:0006		2005–2015	21 tontilta	1	10	28x49 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vaaleansinertävä kirkas lasi.	
21:LA:0007		2005–2015	21 tontilta	1	3	24x31 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kellertävän vihreä lasi. Palassa taite, jonka toinen puoli mahdollinen puhallusjälki.	
21:LA:0008		2005–2015	21 tontilta	11	196	16x26 -- 73x118 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
21:LA:0009		2005–2015	21 tontilta	4	76	30x34 mm, 25x81 mm, 45x63 mm, 45x69 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi.	
21:LA:0010	7/2012		21 tontilta	4	4	14x15 mm, 15x21 mm, 21x27 mm, 22x29 mm	Lasiastian pala	Astioiden reunapaloja. Iridisoitunut kirkas lasi. Reuna pyörästetty.	
21:LA:0011	7/2012		21 tontilta	7	8	10x15 -- 17x34 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Iridisoitunut kirkas lasi.	
21:LA:0012	7/2012		21 tontilta	1	2	15x25 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Reuna taivutettu ulospäin kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
21:LA:0013	7/2012		21 tontilta	1	1	10x18 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Reunassa vahvike.	
21:LA:0014	7/2012		21 tontilta	5	94	20x24 -- 53x108 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
21:LA:0015	7/2012		21 tontilta	8	82	26x30 -- 38x64 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
21:LA:0016	7/2012		21 tontilta	7	84	37x43 -- 53x102 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.	
21:LA:0017	7/2012		21 tontilta	5	62	30x37 -- 29x88 mm	Lasiastian pala	Astioiden reunapaloja. Ruskea lasi. Reuna taivutettu ulospäin kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
21:LA:0018	7/2012		21 tontilta	20	169	25x33 -- 45x75 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi.	
21:LA:0019		2005–2020	21 tontilta	45	174	13x18 -- 48x107 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
21:LA:0020		2005–2020	21 tontilta	1	6	20x39 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vihreä lasi. Kohokirjaimet "O" ja mahdollinen "N". Palan reunassa rihlausta.	
21:LA:0021		2005–2020	21 tontilta	1	26	42x58 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vaaleansininen lasi. Suora kylki. Reuna vahvistettu.	
21:LA:0022		2005–2020	21 tontilta	1	2	16x24 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Pyörästetty reuna.	
21:LA:0023		2005–2020	21 tontilta	1	11	35x42 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipohjapala. Vaaleansininen kirkas lasi.	
21:LA:0024		2005–2020	21 tontilta	1	8	27x36 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipohjapala. Vaaleanvihreä kirkas lasi. Kyljen alaosassa profilointi.	

21:LA:0025		2005–2020	21 tontilta	22	76	12x15 -- 34x61 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi. Punasävyisiä ja kirkkaita paloja.	
21:LA:0026		2005–2020	21 tontilta	4	11	20x24 mm, 16x30 mm, 15x36 mm, 25x41 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.	
21:LA:0027		2005–2020	21 tontilta	8	56	7x10 -- 36x80 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi.	
21:LA:0028		9/2011	21 tontilta	1	1	14x14 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Fasetointi.	
21:LA:0029		9/2011	21 tontilta	1	3	26x28 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Pyörästetty reuna.	
21:LA:0030		9/2011	21 tontilta	9	19	11x15 -- 19x35 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi. Vaaleanvihertäviä, punertavia ja kirkkaita paloja.	
21:LA:0031		9/2011	21 tontilta	1	4	28x47 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kellertävän ruskea lasi.	
21:LA:0032		9/2011	21 tontilta	19	106	8x25 -- 42x49 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
21:LA:0033		9/2011	21 tontilta	5	10	12x17 -- 22x40 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.	
21:LA:0034		2005–2020	21 tontilta	1	28	32x41 mm	Lasiastian pala	Juomalasin pala. Huurteinen kirkas lasi. Lasiosan kanta ja säären katkelma. Säären yläosassa ilmakupla, ns. ilmasääri.	Viimeistään 1700-luvun lopulta, 1800-luvun alusta. Suosittu 1800-luvun alkupuolella.
21:LA:0035		2005–2020	21 tontilta	1	33	160x126 mm, halk. 180 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kirkas lasi. Reuna taivutettu ulospäin vaakatasoon kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
21:LA:0036		2005–2020	21 tontilta	1	10	38x80 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vaaleanvihertävä kirkas lasi. Reuna taivutettu ulospäin kylkeä vasten. Laakea reuna. Ns. viilikuppi. Mahdollinen kukkaruukun lautanen.	
21:LA:0037		2005–2020	21 tontilta	1	10	45x66 mm	Lasiastian pala	Astian suora kylkipala. Kirkas lasi. Yhdessä reunassa taite.	
21:LA:0038		2005–2020	21 tontilta	1	8	23x43 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vihreä lasi. Reunapakunnos. Astian reunaa taivutettu 20 mm voimakkaasti ulospäin.	
21:LA:0039		2005–2020	21 tontilta	1	14	27x57 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipohjapala. Kellertävän vihreä lasi.	
21:LA:0040		2005–2020	21 tontilta	14	139	19x33 -- 40x74 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista iridoitunut.	
21:LA:0041		2005–2020	21 tontilta	2	29	29x31 mm, 46x65 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipohjapaloja. Ruskea lasi.	
21:LA:0042		2005–2020	21 tontilta	7	51	17x37 -- 36x45 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi, osa paloista iridoitunut.	
21:LA:0043		2005–2020	21 tontilta	5	40	16x41 -- 43x51 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi, osa paloista iridoitunut.	
21:LA:0044		7/2012	21 tontilta	3	4	14x21 mm, 10x28 mm, 19x26 mm	Lasiastian pala	Astioiden reunapaloja. Kirkas huurteinen lasi. Pyörästetty reuna.	
21:LA:0045		7/2012	21 tontilta	1	6	24x40 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Kellertävä kirkas lasi.	
21:LA:0046		7/2012	21 tontilta	2	3	11x17 mm, 19x20 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
21:LA:0047		7/2012	21 tontilta	1	2	17x19 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Ruskea lasi.	
21:LA:0048		2006	21 tontilta	1	22	43x51x22 mm	Lasiastian pala	Astian suora kylkipala. Kirkas lasi. Kyljen reunoissa paksunnokset etiketinomaisuutta varten. Keskellä tekstinkatkelmat "SPERM" "IC MACHINE" "OIL". Mahdollinen maatalous- tai kotitalouskoneen öljypullo.	
21:LA:0049		2006	21 tontilta	3	14	12x38 mm, 20x51 mm, 34x46 mm	Lasiastian pala	Astioiden reunapaloja. Kellertävän vihreä lasi. Reuna taivutettu ulospäin kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.

21:LA:0050		2006	21 tontilta	3	12	16x19 mm, 17x25 mm, 45x52 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi, suurin paloista iridisoitunut. Suurin pala mahdollinen pullon kaulan katkelma.	
21:LA:0051		2006	21 tontilta	1	5	17x35 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vihreä lasi. Kolme soikeaa painauman katkelmaa rinnakkain, mahdollisesti muotoiltu astiaan.	
21:LA:0052		2006	21 tontilta	6	74	13x21 -- 48x51 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
21:LA:0053		2006	21 tontilta	2	12	27x31 mm, 37x49 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi. Rokkoinen lasi.	
21:LA:0054		2006	21 tontilta	10	85	11x24 -- 52x79 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Suurin paloista mahdollinen pohjapala. Ruskea lasi.	
21:LA:0055		2005–2020	21 tontilta	22	97	10x28 -- 46x50 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
21:LA:0056		2005–2020	21 tontilta	1	2	14x16 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vaaleansinertävä kirkas lasi.	
21:LA:0057		2005–2020	21 tontilta	6	53	18x36 -- 44x62 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kellertävän vihreä lasi.	
21:LA:0058		2005–2020	21 tontilta	1	8	30x42 mm	Lasiastian pala	Astian pohjapala. Kirkas lasi. Kytki taipuu voimakkaasti sisäänpäin.	
21:LA:0059		2005–2020	21 tontilta	2	1	10x13 mm, 12x14 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Iridisoitunut kirkas lasi. Kapea rihlaus.	
21:LA:0060		2005–2020	21 tontilta	1	1	14x24 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Kellertävä kirkas lasi. Pyöristetty reuna.	
21:LA:0061		2005–2020	21 tontilta	7	9	11x14 -- 25x28 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
21:LA:0062		2005–2020	21 tontilta	3	10	14x27 mm, 23x25 mm, 25x41 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ruskea lasi.	
21:LA:0063		2005–2020	21 tontilta	1	13	19x65 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Kellertävän vihreä lasi. Pohjan reunassa tasainen rengas.	
21:LA:0064		2005–2020	21 tontilta	1	8	21x56 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosan ja kaulan katkelma. Vihreä lasi. Suoraksi litistetty rinkilasi 4 mm suun alapuolella.	
21:LA:0065		2005–2020	21 tontilta	3	135	29x30 mm, 52x56 mm, 51x63 mm	Lasipullon pala	Pullojen kylkipohjapaloja. Vihreä lasi. Kahdessa palassa korkea pullon omatunto.	
21:LA:0066		2005–2020	21 tontilta	1	72	korkaus 98 mm, suun halk. 25 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa ja kaula. Vihreä lasi. Rinkilasi kierretty kolmeen kertaan suun ympäri suun yläreunasta lähtien.	
21:LA:0067		2005–2020	21 tontilta	1	72	pituus 115 mm, halk. 26 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa ja kaulaosa. Ruskea lasi. Alaspäin levenevä kaula. Rinkilasi kiinni vahvikkeen alapuolella. Vahvike pyöreä. Kaulan lasissa kiertymisen jälkiä, puhalluksen aikaisia. Olutpullo.	
21:LA:0068		2005–2020	21 tontilta	1	30	pituus 47 mm, halk. 24 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa. Ruskea lasi. Rinkilasi kiinni vahvikkeen alapuolella. Vahvike suora, levenee alaspäin. Olutpullo.	
21:LA:0069		2005–2020	21 tontilta	1	66	pituus 93 mm, halk. 28 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa ja kaulaosa. Ruskea lasi. Ei vahviketta. Rinkilasi litistetty, suora, teräväreunainen.	
21:LA:0070		2006	21 tontilta	1	124	57x128 mm, halk. 130 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vihreä lasi, rokkoinen. Punttelinjälki.	
21:LA:0071		9/2011	21 tontilta	2	63	22x34 mm, 42x120 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Vihreä lasi.	
21:LA:0072		2005–2020	21 tontilta	1	38	pituus 96 mm, halk. 30 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa ja kaulaosa. Vaaleanvihertävä kirkas lasi. Pyöreä vahvike. Kaulassa paksunnos eli se paksunee ja kapenee jälleen alaspäin mentäessä. Ks. esim. punssipullo.	
21:LA:0073		2005–2020	21 tontilta	2	30	24x48 mm, 43x43 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Kirkas lasi. Punttelinjälki.	
21:LA:0074		2005–2020	21 tontilta	1	43	59x88 mm, halk. 60 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vaaleanvihreä lasi. Punttelinjälki.	

21:LA:0075		2005–2020	21 tontilta	1	24	pituus 33 mm, halk. 34 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa. Vihreä lasi. Käsin kierretty rinkilasi vahvikkeen päällä.	
21:LA:0076		2005–2020	21 tontilta	5	325	60x70 mm, 36x62 mm, 41x64 mm, 46x59 mm, 63x64 mm, halk. 60 mm, 80 mm, 70 mm, 80 mm, yhdestä ei halkaisijaa	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja, yksi pohja kokonainen. Vihreä lasi, rokkoinen. Kokonaisessa pohjassa ei punttelinjälkeä, muista lohjennut pois.	
21:LA:0077		7/2012	21 tontilta	2	19	22x47 mm, 32x41 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Ruskea lasi. Pohjissa kulumajälkiä.	
21:LA:0078		7/2012	21 tontilta	2	55	40x63 mm, 31x42 mm, toisen halk. 80 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Kellertävän vihreä lasi. Toisessa palassa ei punttelinjälkeä, toinen paloista lohjennut.	
21:LA:0079		7/2012	21 tontilta	1	26	24x78 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosan ja kaulaosan katkelma. Vihreä lasi. Rinkilasi suun reunassa. Hammastettu rinkilasi.	
21:LA:0080		7/2012	21 tontilta	1	60	58x76 mm, halk. 80 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Ruskea lasi. Painettu punttelinjälki.	
21:LA:0081		7/2012	21 tontilta	1	225	korkeus 84 mm, halk. 75 mm	Lasipullon pala	Pullon pohja. Iridisoitunut vihreä lasi. Suorat kyljet. Korkea ja pyöreä pullon omatunto. Punttelinjälki.	
21:LA:0082		7/2012	21 tontilta	3	197	28x60 mm, 72x98 mm, 61x124 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Vihreä lasi. Pohjapaloissa kulumajälkiä.	
21:LA:0083		7/2012	21 tontilta	2	492	halk. 140 mm, 120 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Ruskea lasi. Molemmissa paloissa punttelinjälki.	
21:LA:0084		7/2012	21 tontilta	4	380	32x32 mm, muiden halk. 75 mm, 75 mm, 80 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Kellertävän vihreä lasi. Kolmessa palassa ei punttelinjälkeä, yksi pala lohjennut. Kolmessa palassa matala pullon omatunto, yksi pala lohjennut.	
21:LA:0085		2005–2020	21 tontilta	1	15	42x42 mm, suun halk. 20 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa ja kaulaosa. Vaaleansinertävä kirkas lasi. Vahvike suosassa, suora kaula. Tasakylkinen pullo. Lääkepullo tai suuvesipullo.	
21:LA:0086		2005–2020	21 tontilta	1	32	pituus 68 mm, suun halk. 31 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa. Ruskea lasi. Puolipyöreä vahvike, rinkilasi kiinni vahvikkeen alapuolella. Olutpullo.	
21:LA:0087		7/2012	21 tontilta	1	94	korkeus 38 mm, halk. 61 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Kirkas lasi. Pohjassa tähtimäinen rihlaus. Punttelinjälki. Muotiin puhallettu pullo.	Esim. Annilan Vanhat lasini - kirjassa (s. 55, 57) tähtikuviainen ja punttelinjälkinen tuoppi 1800-luvun loppupuolelta.
21:LA:0088		7/2012	21 tontilta	1	83	94x96 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Kirkas lasi. Punttelinjälki.	
21:LA:0089		7/2012	21 tontilta	1	30	45x62 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosan ja kaulaosan katkelma. Iridisoitunut kirkas lasi. Vahvike lohjennut ja taivutettu voimakkaasti ulospäin.	
21:LA:0090		7/2012	21 tontilta	1	6	24x40 mm, halk. 50 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vihreä lasi. Punttelinjälki.	
21:LA:0091		2005–2015	21 tontilta	1	15	halk. 30 mm, korkeus 13 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosan pala. Ruskea lasi. Litistetty rinkilasi kiedottu suuosan reunan ympäri.	
21:LA:0092		2005–2015	21 tontilta	1	17	25x61 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosan ja kaulaosan katkelma. Ruskea lasi. Vahvike, jonka alaosan päällä kapea rinkilasi.	
21:LA:0093		2005–2015	21 tontilta	2	107	38x47 mm, 75x110 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Vihreä lasi. Molemmissa paloissa punttelinjälki.	

21:LA:0094		2005–2015	21 tontilta	2	122	23x66 mm, 63x133 mm	Lasipullon pala	Pullojen pohjapaloja. Kellertävän vihreä lasi. Toisessa palassa punttelinjälki, toinen lohjennut.	
21:LA:0095		2005–2015	21 tontilta	4	337	41x53 mm, 30x68 mm, 31x48 mm, 71x72 mm, suurimman halk. 72 mm	Lasipullon pala	Pullojen kylkipohjapaloja. Ruskea lasi. Suurimman palan pohjan pullon omatunto epäkesko. Ei punttelinjälkeä.	
21:LA:0096		2005–2015	21 tontilta	1	118	korkeus 75 mm, halk. 62 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vihreä lasi. Suorat kyljet. Ei punttelinjälkeä. Pohjan tasaisessa reunaringissä kohokirjaimet "ANG" "BITTER". Olutpullo.	
21:LA:0097		2005–2020	21 tontilta	1	60	pituus 99 mm, suun halk. 27 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa ja kaulaosan katkelma. Ruskea lasi. Kaula levenee alaspäin. Pyöreä vahvike, alapuolella rinkilasi. Olutpullo.	
21:LA:0098		2005–2020	21 tontilta	1	108	93x68x55 mm	Lasipullon pala	Pullon kylkipohjapala. Kellertävän vihreä lasi, rokkoinen. Ei punttelinjälkeä.	
21:LA:0099		2005–2020	21 tontilta	1	219	korkeus 50 mm, halk. 93 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Kellertävän vihreä lasi, hieman rokkoinen. Punttelinjälki.	
21:LA:0100		2005–2020	21 tontilta	1	158	korkeus 77 mm, halk. 77 mm	Lasipullon pala	Pullon kylkipohjapala. Vihreä lasi, hieman rokkoinen. Ei punttelinjälkeä.	
21:LA:0120		2005–2020	21 tontilta	1	5	14x46 mm	Lasiastian pala	Astian reunapala. Vihreä lasi. Reuna taivutettu ulospäin kylkeä vasten. Ns. viilikuppi.	Aikaisintaan 1800-luku.
21:LA:0101		2005–2020	21 tontilta	10 1	153	10x14 -- 82x86 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoituneita.	
21:LA:0102		2005–2015	21 tontilta	1	2	20x22 mm	Tasolasin pala	Tasolasin reunapala. Vihreä lasi, hieman rokkoinen. Reunassa kitin tai karmin kulumajälki. Leikattu reuna.	
21:LA:0103		2005–2015	21 tontilta	17	43	6x18 -- 29x49 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoituneita.	
21:LA:0104		2005–2015	21 tontilta	35	98	9x13 -- 65x102 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoituneita.	
21:LA:0105		2005–2020	21 tontilta	33	38	10x11 -- 33x51 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoituneita.	
21:LA:0106		2005–2015	21 tontilta	1	2	19x38 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Iridisoitunut lasi.	
21:LA:0107		7/2012	21 tontilta	2	1	6x9 mm, 13x16 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi, toinen paloista iridisoitunut.	
21:LA:0108		7/2012	21 tontilta	8	39	18x21 -- 71x78 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
21:LA:0109		7/2012	21 tontilta	19	53	14x17 -- 53x69 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
21:LA:0110		2005–2020	21 tontilta	4	15	22x41 mm, 25x36 mm, 28x30 mm, 52x68 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
21:LA:0111		2005–2020	21 tontilta	12	16	9x27 -- 29x40 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.	
21:LA:0112		2005–2020	21 tontilta	41	58	9x15 -- 21x49 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
21:LA:0113		2006	21 tontilta	2	8	34x39 mm, 37x65 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi.	
21:LA:0114		2006	21 tontilta	2	10	21x23 mm, 35x42 mm, 45x55 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, kaksi palaa iridisoitunut.	
21:LA:0115		2005–2020	21 tontilta	3	6	25x28 mm, 12x29 mm, 20x28 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi. Kaikissa paloissa reunassa kitin tai karmin jättämä raita.	
21:LA:0116		2005–2020	21 tontilta	1	7	21x43 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala	
21:LA:0117		9/2011	21 tontilta	3	32	15x18 mm, 16x22 mm, 36x56 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin paloja.	

21:LA:0118		2005–2020	21 tontilta	3	16	11x25 mm, 16x24 mm, 24x36 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin paloja.	
21:LA:0119		2005–2020	21 tontilta	2	156	12x16 mm, 83x95 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin paloja.	
21:LU:0001		2005–2020	21 tontilta	3	6		Luun pala	Luiden paloja.	
21:LU:0002		2005–2020	21 tontilta	2	2		Luun pala	Hampaita.	
21:LU:0003		2005–2020	21 tontilta	1	3		Luun pala	Luun pala.	
21:KI:0001		7/2012	21 tontilta	1	27	30x54 mm	Hioimen katkelma	Hioimen katkelma. Kiveä. Profiililtaan suorakaiteen muotoinen.	
21:KI:0002		2005–2020	21 tontilta	1	50	40x80 mm	Hioimen katkelma	Hioimen katkelma. Kiveä. Profiililtaan suorakaiteen muotoinen.	
21:KI:0004		7/2012	21 tontilta	1	296	50x167 mm	Tunnistamaton kiven pala	Tunnistamaton kiven pala. Suorakaiteen muotoinen katkelma, kapenee toista päätä kohti. Mahdollisesti muotoiltu kappale.	
21:KI:0005		2005–2020	21 tontilta	1	68	49x39x30 mm	Kvartsin pala	Kvartsin pala. Valkoinen. Hyvälaatuista kvartssia. Mahdollinen raaka-ainekivi. Iskennän jälkiä näkyvissä.	
21:KI:0006		2005–2020	21 tontilta	1	195	70x103 mm, paksuus 23 mm	Kiven pala	Kolmion muotoinen kiven pala. Lyhin sivu terävämpi kuin muut sivut. Mahdollisesti muotoiltu lyhin sivu.	
21:KI:0007		2005–2015	21 tontilta	1	40	50x51 mm	Hioimen katkelma	Mahdollisen hioimen katkelma. Kiveä.	
21:KI:0003		7/2012	21 tontilta	1	2	13x18 mm	Piikiven pala	Palanut piikiven pala.	
21:NA:0001		2005–2020	21 tontilta	1	1	15x43 mm	Nahkaesineen katkelma	Nahkaesineen katkelma, jossa metallia. Suorakaiteen muotoinen viimeistelty kappaleen katkelma, jossa kolme reikää säännöllisin välimatkein toisistaan. Reikien vahvikkeena metallirengas tai sellaisen palanen. Mahdollinen kengännauhojen reikäkuja.	
21:NA:0002		2005–2020	21 tontilta	1	1	halk. 8 mm, 11 mm	Nahkaesineen katkelma	Nahkaesineen katkelma, jossa metallia. Pyöreitä kappaleita, joissa reikä. Reikien vahvikkeena metallirengas tai sellaisen palanen. Mahdollisia kengännauhojen reikäkujan reikiä.	
21:MU:0001		2005–2015	21 tontilta	1	3	40x43 mm	Hiuskamman katkelma	Hiuskamman katkelma. Ruskeasävyinen muovi.	
21:MU:0002		2005–2015	21 tontilta	1	3	7x17 mm	Tunnistamaton pala	Tunnistamaton suorakaiteen muotoinen pala. Pehmeämpi kuin metalli.	
23:ME:0001		2005–2015	23 vanhan päärakennuksen sisäpuoli	25	156	pituus 41 – 90 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanuloja ja rautanulojen katkelmia. Taottuja.	
23:KE:0001		16.5.2017	23 vanhan päärakennuksen sisäpuoli	1	1	14x15 mm	Piiposliiniastian pala	Astian reunapala. Ei koristeluja.	
23:KE:0004		7.11.2020	23 vanhan päärakennuksen sisäpuoli	1	1	14x16 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Ei koristeluja.	
23:KE:0005		7.11.2020	23 vanhan päärakennuksen sisäpuoli	1	6	22x34 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanruskea massa.	
23:KE:0002		16.5.2017	23 vanhan päärakennuksen sisäpuoli	1	13	30x40 mm	Punasaviastian pala	Astian pohjapala. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.	
23:KE:0006		7.11.2020	23 vanhan päärakennuksen sisäpuoli	1	2	12x32 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Toisella puolella vihreä ja valkoinen bolus-koristelu. Lasite lohjennut pois.	
23:KE:0007		7.11.2020	23 vanhan päärakennuksen sisäpuoli	2	10	30x35 mm, 28x35 mm	Punasaviastian pala	Saman astian kylkipaloja. Toisessa sisäpinta ja toisessa ulkopinta. Palat lohjenneet pitkittäin pintojen välistä. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Uudempaa, hyvin hienosekoitteista punasavikeramiikkaa.	

23:KE:0003	16.5.2017	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	1	1	13x14 mm	Saven pala	Keramiikan pala. Tummanharmaa massa, jossa keskirakeinen sekoite. Sisäpinta jäljellä, ei koristelua. Hieman kovera sisäpinta. Käyttökeramiikkaa.	Esihistoriallinen
23:KA:0001	7.11.2020	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	4	26	31x34 mm, 27x66 mm, 25x50 mm, 30x51 mm	Punasavikaakelin pala	Punasavikaakelien paloja. Valkoinen tinalasite lohjennut lähes kokonaan pois.	
23:KA:0002	7.11.2020	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	3	13	11x26 mm, 22x43 mm, 17x58 mm	Punasavikaakelin listapala	Punasavikaakelien listojen paloja. Ei koristeluja.	
23:LI:0001	13.8.2011	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	1	2	pituus 20 mm	Liitupiipun varren katkelma	Liitupiipun varren katkelma. Valkosavea. Koristelematon.	
23:LA:0001	16.5.2017	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	1	1	21x24 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi.	
23:LA:0002	16.5.2017	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	2	2	8x13 mm, 13x19 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.	
23:LA:0005	7.11.2020	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	1	19	suun halk. 25 mm, palan korkeus 40 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosa. Kirkas lasi. Limsapullo, ns. jaffapullo.	Aikaisintaan 1900-luku.
23:LA:0006	7.11.2020	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	1	1	11x12 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosan reunapala. Kirkas lasi. Reuna taivutettu ulospäin.	
23:LA:0007	7.11.2020	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	1	1	19x22 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi.	
23:LA:0008	7.11.2020	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	5	14	17x22 -- 22x30 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
23:LA:0003	16.5.2017	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	3	3	12x17 mm, 13x21 mm, 20x22 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi.	
23:LA:0004	16.5.2017	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	9	6	10x15 -- 12x39 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
23:LA:0009	7.11.2020	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	3	1	11x29 mm, 12x15 mm, 11x15 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Kirkas lasi.	
23:LA:0010	7.11.2020	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	10	10	7x13 -- 30x57 mm	Tasolasin pala	Tasolasin paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.	
23:KI:0001	9.4.2020	23 vanhan pääarakennuksen sisäpuoli	1	1	11x17 mm	Piikiven pala	Piikiven pala. Iskemäjälkiä, kolme terävää reunaa. Yhdessä päädyssä valkoinen pinta. Mahdollinen iskos.	
24:ME:0001	20.10.2018	24 vanhan pääarakennuksen edustan maankohouma	2	1	pituus 9 mm, 18 mm	Rautanauhojen katkelmia	Rautanauhojen katkelmia.	

24:ME:0002		10/2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	16	15x60 mm	Hevosenkengän katkelma	Hevosenkengän katkelma. Rautaa.
24:ME:0003		10/2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	35	331	26 -- 114 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanaujojen katkelmia. Taottuja.
24:ME:0004		10/2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	45	22x25x27 mm	Raudan pala	Kuutiomainen raudan pala. Ainakin kolmelta sivulta muotoiltu.
24:ME:0005		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	24	21x78 mm	Rautaesineen katkelma	Muotoiltu lattarauta. Lattaraudan toinen pitkä sivu suora ja toinen pitkä sivu kaareva. Lattaraudessa kolme kerrosta, joista alimmainen ja päällimmäinen noin puolet keskimmäisen kerroksen leveydestä. Mahdollinen partaveitsen terä ja suojukuoren rautavahvisteet.
24:ME:0006		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	2	123	18x30 mm, 40x62x35 mm	Lattaraudan pala	Lattarautojen paloja. Suurempi pala saranan pään katkelma, joka kierretty rullalle.
24:ME:0007		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	16	113	pituuudet 18 -- 104 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanauvoja ja rautanaujojen katkelmia. Taottuja.
24:KE:0001		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	2	8	17x30 mm, 40x53 mm	Piiposliinastian pala	Saman astian reunapaloja. Yläreunassa reliefikoristeluna pallorivi.
24:KE:0002		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	2	3	7x19 mm, 17x22 mm	Piiposliinastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
24:KE:0003		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	1	10x10 mm	Fajanssiastian pala	Astian kylkipala. Tinalasite. Ei koristeluja.
24:KE:0004		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	3	13x26 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Vaaleanharmaa massa. Ei koristeluja.
24:KE:0005		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	3	16x29 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön liijylasite. Ei koristeluja.
24:LA:0001		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	4	22x37 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Kirkas lasi. Pala taitettu voimakkaasti ulospäin.
24:LA:0002		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	5	20x23 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Iridisoitunut kirkas lasi. Lähes kaksin kerroin taivutettu pala.
24:LA:0003		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	16	10	8x15 -- 17x18 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
24:LA:0004		20.10.2018	24 vanhan päärakennuksen edustan maankohouma	1	3	22x28 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vihreä lasi. Valkoinen viivamainen kuvio on puhalluksen jälki. Mahdollisesti mahapullo, koska pohja kulunut.

24:LA:0008	2019	24 vanhan pääarakennuksen edustan maankohouma	2	1	5x7 mm, 7x14 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi.
24:LA:0009	2019	24 vanhan pääarakennuksen edustan maankohouma	1	5	korkeus 18 mm, suun halk. 25 mm, reiän halk. 10 mm	Lasipullon pala	Pullon suuosan pala. Vihreä lasi. Voimakkaasti ulospäin käännetty leveä suuosa. Mahdollinen mustepullo.
24:LA:0005	20.10.2018	24 vanhan pääarakennuksen edustan maankohouma	2	1	8x9 mm, 11x15 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi.
24:LA:0006	20.10.2018	24 vanhan pääarakennuksen edustan maankohouma	5	3	11x12 -- 13x25 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
24:LA:0010	2019	24 vanhan pääarakennuksen edustan maankohouma	3	5	11x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi.
24:LA:0011	2019	24 vanhan pääarakennuksen edustan maankohouma	1	1	15x19 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Iridisoitunut vihreä lasi.
24:LA:0007	20.10.2018	24 vanhan pääarakennuksen edustan maankohouma	2	1	4x11 mm, 14x15 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin paloja.
24:MU:0001	20.10.2018	24 vanhan pääarakennuksen edustan maankohouma	1	1	10x22 mm	Tunnistamaton pala	Kevyt, musta, teräväreunainen pala. Mahdollinen muovin pala.
25:ME:0001	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	1	1	13x13 mm	Lattaraudan pala	Lattaraudan pala.
25:ME:0002	10/2018	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	1	20	pituus 150 mm	Rautavarras	U-kirjaimen muotoon taivutettu rautavarras. Molemmat päät terävät, vartaan profiili kulmikas. Suurikokoinen merlu.
25:KE:0001	10/2018	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	5	28	19x22 -- 29x57 mm	Posliiniastian pala	Saman astian reunapaloja ja kylkipaloja. Ulkopuolella vaaleanpunainen kasviaiheinen koristelu. Mahdollisesti osa maalattu ja osa painettu. Reunan alapuolella profilointi. Mahdollisesti tarjoilukulhon tms. kannen pidäke.
25:KE:0002	10/2018	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	2	1	10x18 mm, 13x13 mm	Piiposliiniastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei koristeluja.
25:KE:0003	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	1	4	24x25 mm	Kivisaviastian pala	Astian kylkipala. Ruskea massa. Ei koristeluja.
25:KE:0004	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	2	14	23x26 mm, 24x30 mm	Punasaviastian pala	Saman astian pohjapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Pohjassa profilointi.
25:KE:0005	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	1	2	13x24 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite. Bolus-koistelu.
25:KE:0006	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	2	3	13x15 mm, 19x19 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Väritön lyijylasite. Ei koristeluja.

25:KE:0007	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	4	3	10x14 mm, 13x13 mm, 14x21 mm, 15x20 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Pahasti lohjenneita.
25:KE:0008	10/2018	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	1	22	47x48 mm	Punasaviastian pala	Astian pohjapala. Pohja profiloitu. Sisäpuolella osittain lohjennut lyijylasite, bolus-koistelukun jäänteitä.
25:LA:0001	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	3	1	10x11 mm, 9x13 mm, 10x16 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.
25:LA:0002	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	20	54	5x10 -- 44x65 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
25:LA:0003	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	1	15	korkeus 20 mm, halk. 41 mm	Lasipullon pala	Pullon pohjapala. Vihreä lasi. Punttelinjälki.
25:LA:0004	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	6	7	6x14 -- 25x49 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Kirkas lasi, osa paloista iridisoitunut.
25:LA:0005	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	12	17	11x15 -- 30x70 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Vihreä lasi, osa paloista iridisoitunut.
25:LA:0006	2019	25 vanhan pääarakennuksen edestä siirretty maa	1	1	13x15 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.
26:ME:0001	2005–2011	26 vanhan pääarakennuksen rappujen edestä	1	2	halk. 20 mm	Raha	Litistynyt, hyvin kulunut raha. Kupariseosta. Reunassa lohkeama, mahdollinen reiän kohta. Reunoilla hammastus.
26:ME:0002	2005–2011	26 vanhan pääarakennuksen rappujen edestä	1	60	pituus 73 mm, kannan halk. 27 mm	Rautanaula	Rautanaula. Taottu, nelikulmainen naulaosa. Nelitahoinen kantaosa.
26:LA:0001	2005–2011	26 vanhan pääarakennuksen rappujen edestä	1	1	9x20 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Iridisoitunut lasi.
26:LA:0002	2005–2011	26 vanhan pääarakennuksen rappujen edestä	1	6	22x37 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Ruskea lasi.
26:LA:0003	2005–2011	26 vanhan pääarakennuksen rappujen edestä	2	5	23x38 mm, 22x23 mm	Tasolasin pala	Tasolasien paloja. Iridisoitunut vihreä lasi.
27:KE:0001	18.11.2019	27 lammen ympäristön pallopadotus	1	10	36x51 mm	Piiposliiniastian pala	Astian suora kylkipala. Ei koristeluja.
27:KE:0002	18.11.2019	27 lammen ympäristön pallopadotus	1	2	18x33 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Väritön lyijylasite toisella puolella. Toinen puoli lohjennut pois. Ei koristeluja.
27:LA:0001	18.11.2019	27 lammen ympäristön pallopadotus	1	2	22x33 mm	Tasolasin pala	Tasolasin pala. Vihreä lasi.
28:KE:0001	24.11.2019	28 at-konehalli-putkikaivanto	1	1	14x15 mm	Piiposliiniastian pala	Astian kylkipala. Toisella puolella sininen koristelu, jossa oksissa lehtiä.

28:LA:0001		24.11.2019	28 at-konehalli-putkikaivanto	1	4	25x31 mm	Lasiastian pala	Astian kylkipala. Vihreä lasi.	
28:LA:0002		24.11.2019	28 at-konehalli-putkikaivanto	1	1	11x20 mm	Sulanut lasi	Sulaneen lasin pala.	
29:KE:0001		9/2011	29 ylä laidun	1	2	10x17 mm	Posliiniastian pala	Astian mahdollinen pohjapala. Mahdollinen pohjarenkaan katkelma. Ei koristeluja.	
29:KE:0002		9/2011	29 ylä laidun	2	2	11x11 mm, 15x18 mm	Punasaviastian pala	Astioiden pohjapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Molemmissa painettu leiman katkelma. Toisessa kirjainten katkelmia.	uudenaikainen
29:KE:0003		9/2011	29 ylä laidun	7	10	5x10 -- 18x19 mm	Punasaviastian pala	Astioiden reunapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja. Reuna päältä suora, terävät kulmat kylkiä vasten.	uudenaikainen
29:KE:0004		9/2011	29 ylä laidun	4	5	11x11 mm, 8x14 mm, 9x17 mm, 16x21 mm	Punasaviastian pala	Astioiden pohjapaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	uudenaikainen
29:KE:0005		9/2011	29 ylä laidun	33	22	8x10 -- 18x20 mm	Punasaviastian pala	Astioiden kylkipaloja. Ei lasitetta. Ei koristeluja.	uudenaikainen
29:LA:0001		9/2011	29 ylä laidun	3	3	10x15 mm, 10x18 mm, 17x19 mm	Lasiastian pala	Astioiden kylkipaloja. Kirkas lasi.	
29:KI:0001		9/2011	29 ylä laidun	1	51	35x36x36 mm	Piikiven pala	Piikiven pala.	
30:KE:0001		4/2016	30 Zorron puu	1	2	17x22 mm	Punasaviastian pala	Astian kylkipala. Värtön lyijylasite. Ei koristeluja.	
30:LU:0001		4/2016	30 Zorron puu	1	1	9x12 mm	Luun pala	Luun pala.	
31:LI:0001		13.10.2012	31 kellarin edusta laitimella	1	5	18x43 mm	Liitupiipun pala	Liitupiipun pala. Tummentunut vaaleanruskeaksi. Jäljellä vartta, pesää ja jalka. Jalka kapea, pituus 7 mm. Ei koristeluja.	Aikaisintaan 1700-luvun jälkipuoliskolta.
31:KI:0001		1.5.2013	31 kellarin edusta laitimella	1	3	15x19 mm	Piikiven pala	Piikiven pala. Palanut.	
32:ME:0001		16.-17.5.2017	32 ylälaitumen polku	1	8	21x21 mm	Rautanaulan katkelma	Rautanaulan katkelma. Taottu.	
32:ME:0002		16.-17.5.2018	32 ylälaitumen polku	1	63	40x98 mm	Avain	Avain rautaa. Avaimen lehti soikea lenkki.	